

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE PER IL PIEMONTE
COORDINAMENTO PER L'ATTIVITA' TECNICO EDILIZIA**

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

OGGETTO: *Comunicazioni di cui all'art.26 comma b) del d.lgs. 81/08
Sede INPS di Alessandria via Morbelli n. 34.
Lavori: fornitura e posa in opera di un armadio metallico.*

La presente relazione riguarda opere di manutenzione straordinaria di installazione armadio metallico per alloggiamento del nuovo contatore gas metano.

Si forniscono di seguito informazioni ed istruzioni ai sensi dell'art.26 del d.lgs. 81/08 da integrare da parte della ditta nel piano di sicurezza.

I lavori si svolgeranno presso l'edificio di proprietà dell'INPS e riguardano operazioni di fornitura in opera di un armadio metallico in acciaio zincato atto a contenere il nuovo contatore di gas metano.

In particolare le lavorazioni saranno effettuate esternamente all'edificio in prossimità della recinzione che delimita lo stabile dal marciapiede lato via Morbelli.

Dovranno pertanto essere adottate tutte le misure di sicurezza riguardanti tale tipologia di intervento e nelle fase di accesso ai locali dello stabile devono essere osservate le prescrizioni specifiche della sede.

Per quanto i rischi specifici aziendali dell'edificio in oggetto ed i servizi igienici utilizzabili durante l'esecuzione dei lavori e gli orari di accesso, la ditta assumerà dirette informazioni presso la Direzione della Sede.

Per l'esecuzione dei lavori la ditta procederà, ove necessarie e richiesto, a propria cura e spese all'ottenimento di tutti i permessi per operare su suolo pubblico; ad evitare particolari problematiche i lavori dovranno avvenire nel più breve tempo possibile, con l'intervento contemporaneo di tutte le necessarie maestranze nelle ore e giorni che saranno stabiliti, evitando rumori, polveri, ingombri, con l'immediata pulizia dei luoghi.

I programmi, le modalità e la durata dei lavori potranno essere modificati in conseguenza di specifiche necessità della Sede.

Si precisa che la Sede non dispone di locali vuoti da mettere a disposizione della ditta per l'immagazzinamento dei materiali e delle attrezzature.

L'importo degli oneri di sicurezza pari a euro 50,00 si ritiene comprensivo di tutti gli apprestamenti necessari alla segregazione delle aree di lavoro *(realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore bianco e rosso, sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati su basamento in ferro e/o cemento, di m. 2, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura)* compresi i noleggi dovuti all'utilizzo di quadro elettrico di cantiere, segnaletica di sicurezza, cassetta di pronto soccorso, e quanto altro necessario alle lavorazioni di che trattasi.

Gli operai devono essere muniti di casco, scarpe antinfortunistiche, occhiali antischegge, guanti, mascherine, e quanto altro previsto nel POS della ditta.

L'utilizzo di idonee maschere è obbligatorio quando si effettuano lavorazioni che determinano emissione di polveri e fumi (*demolizioni, saldature, ecc.*). Ferme restando l'autonomia gestionale e la responsabilità della ditta in materia di sicurezza, si forniscono di seguito alcune istruzioni specifiche per il tipo di intervento oggetto d'appalto.

- Durante l'intero arco dei lavori le zone di intervento devono essere segregate a cura della ditta. In caso di ingresso non autorizzato di personale di Sede nella zona di lavoro, la ditta dovrà invitarlo ad uscire e dare comunicazione del fatto alla Direzione di sede ed alla direzione dei lavori.
- Nel corso delle operazioni dovrà essere prestata ogni cura per evitare danneggiamenti all'edificio ed agli impianti. Si dovranno anche adoperare tecniche e precauzioni che garantiscano l'esterno del cantiere da disturbi, rumori, polveri, etc., e l'interno da polveri e fibre minerali, etc..
- Il personale della ditta deve essere in grado di comunicare prontamente con l'esterno e dovrà quindi essere munito di telefoni cellulari per eventuali richieste di soccorso. La ditta dovrà prendere nota, prima dell'inizio dei lavori, di tutti i numeri dei servizi di emergenza interni ed esterni alla sede.
- Eventuali collegamenti di apparecchiature elettriche della ditta alla rete interna dell'Istituto debbono essere realizzati solo dopo la verifica di compatibilità, a cura ed oneri della ditta, e comunque nel rispetto della specifica normativa tecnica: la verifica, da effettuarsi prima dell'avvio del montaggio, dovrà riguardare anche le caratteristiche di alimentazione, l'eventuale necessità di collegamenti di terra integrativi, l'esistenza di eventuali problematiche nella zona di lavoro (ad es., insufficienza della linea, continuità verso terra, etc.) e le modalità di allacciamento delle attrezzature di lavoro. Si precisa che gli impianti esistenti sono di installazione non recente e non necessariamente rispondenti alle norme CEI vigenti al momento del presente appalto e comunque non sono stati dimensionati e realizzati per finalità di cantiere. In ogni caso è del tutto vietata la presenza di cavi volanti a pavimento. Le prolunghe possono essere utilizzate solo se staffate in alto sulle pareti onde evitare il rischio di inciampo.
- Le attrezzature della ditta devono avere caratteristiche di bassa rumorosità per ridurre al minimo eventuali rischi per gli installatori ed il disturbo agli uffici adiacenti. Le attività particolarmente rumorose, tipo tagli, demolizioni, etc., dovranno essere programmate per le ore pomeridiane. Nei casi di livelli di rumore normativamente segnalati, i dipendenti della ditta devono disporre ed utilizzare degli specifici dispositivi di protezione individuale.
- Si ricorda che non sono disponibili in sede spazi per l'immagazzinaggio di apparecchiature ingombranti.
- Non si dispone di planimetrie aggiornate delle reti fognarie, telefonica, idrica ed elettrica; in caso di necessità dovranno essere effettuati specifici accertamenti in situ e gli eventuali interventi sui componenti fissi dell'edificio dovranno essere eseguiti con le dovute cautele.
- Sono disponibili servizi igienici al piano terra dello stabile. Non sono disponibili specifici locali per mensa e spogliatoi. L'utilizzo eventuale di altri locali dovrà essere concordata con la Sede.

- La sede non ha un locale adibito al primo intervento di pronto soccorso, Il più vicino Centro di pronto soccorso si trova presso presso **l'Azienda Ospedaliera Nazionale di via Venezia, 16 - tel. 0131/206111**; tuttavia, la sede dispone di un servizio medico legale interno ma non ne garantisce il presenziamento.
- Non saranno messi a disposizione della ditta appaltatrice attrezzature ed utensili di proprietà della sede.
- L'Istituto non consente ai propri dipendenti di collaborare in alcun modo con la ditta nell'esecuzione dei lavori; in ogni caso la ditta dovrà adottare tutte le precauzioni atte ad evitare interferenze con gli impiegati presenti. Nessun dipendente INPS, che non sia stato autorizzato dalla Stazione appaltante, può accedere alla zona di lavorazione, né richiedere informazioni, né fornire istruzioni, né impartire prescrizioni.
- L'installazione avverrà ad edificio funzionante. Le eventuali necessarie interruzioni in tutto od in parte dei servizi dell'edificio dovranno essere preventivamente concordate. Per qualsiasi comunicazione e per la concordazione degli orari di accesso e delle modalità di intervento, la ditta dovrà rivolgersi alla Guardiania o alla Direzione della Sede.
- L'utilizzo di locali dell'edificio per il deposito dei materiali della ditta appaltatrice dovrà essere accertato e concordato con la sede. Non sono ammessi depositi estemporanei. Le operazioni di carico e scarico dovranno avvenire in punti lontani dalle zone di passaggio e comunque la ditta dovrà sempre garantire la libera circolazione sia delle zone utilizzate come uffici che delle vie d'uscita. Nei punti ove potrà essere consentito il deposito temporaneo dei materiali, sarà impedito l'accesso diretto sia al personale di sede che ad altre persone.
- Non è ammesso l'accesso al personale della ditta nei locali non riguardanti le operazioni oggetto d'appalto, tranne che per motivi di emergenza, per i servizi igienici e per la richiesta di informazioni attinenti ai lavori.
- Per prendere visione del documento di valutazione dei rischi, la ditta potrà rivolgersi al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della sede oppure alla Direzione.
