



Data di pubblicazione: 16/11/2018

Nome allegato: *Elenco prezzi.pdf*

CIG: Z51255F006;

Nome procedura: *Lavori di sostituzione di n. 13 serramenti esterni ai vari piani presso la Direzione Provinciale Inps di Verona in via Cesare Battisti n. 19 - procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016*

Committente: DIREZIONE REGIONALE INPS PER IL VENETO

Lavori: Lavori per la sostituzione di serramenti in alluminio a vari piani della sede.

ELENCO PREZZI

Venezia, 21 Settembre 2018

Il Progettista

arch. E. Orlandi

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro
1	<p>DEMOLIZIONE FINESTRA ESISTENTE Smontaggio e successivo smaltimento a discarica dei serramenti esistenti.</p> <p>Fornitura e posa in opera di profilo tipo SCHUCO AWS 65, misure da 1250mm x 1680mm, apribile ad anta vasistas con sopra-luce fisso identico a quelli esistenti, cerniere a vista, maniglia meccanismo interno.</p> <p>Euro Settanta / 00</p>	cad	70,00
2	<p>PROFILO SCHUCO AWS 65 Fornitura e posa di elemento misure 1250mm x 1680mm, apribile ad anta vasistas con sopra-luce fisso, apparecchiatura 130kg, cerniere a vista, maniglia meccanismo interno.</p> <p>Euro Ottocento / 00</p>	cad.	800,00
3	<p>VETRO ACCOPPIATO PER APRIBILE Vetro accoppiato camera basso emissivo con gas Argon e canalino caldo (valore $U_g=1,1$ - $U=0,05$) con guarnizioni EPDM sia all'interno che all'esterno. Veneziana screenline SL20P solo orientabile con comando manuale a pomolo da applicare al serramento.</p> <p>Euro Quattrocento / 00</p>	cad.	400,00
4	<p>VETRO ACCOPPIATO SOPRALUCE Vetro accoppiato identico alla anta apribile dotato di guarnizioni in EPDM sia all'interno che all'esterno.</p> <p>Euro Settanta / 00</p>	cad.	70,00
5	<p>VELETTA SUPERIORE Formazione di veletta superiore a coprire la totalità dello spessore del muro con lamiera in alluminio preverniciato silver 12/10 con interposto pannello di poliuretano per una lunghezza di 130cm ed uno sviluppo non superiore a 500cm.</p> <p>Euro Duecento / 00</p>	cad.	200,00
6	<p>SPALLE LATERALI Formazione di due spalle laterali come la veletta superiore e uno sviluppo non superiore a 300cm per una altezza di 1650mm.</p> <p>Euro Duecento / 00</p>	cad.	200,00
7	<p>SPIGOLI MURATURA Ricomposizione due fianchi/spigoli muratura e tinteggiatura del bordo</p> <p>Euro Duecento / 00</p>	cad.	200,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro

Venezia, 21 Settembre 2018

Il Progettista

arch. E. Orlandi