



**Data di pubblicazione:** 27/11/2018

**Nome allegato:** CME .pdf

**CIG:** ZF525CD3F8;

**Nome procedura:** *Lavori urgenti di puntellamento degli elementi strutturali portanti danneggiati da infiltrazioni provenienti dal marciapiede comunale presso il locale ad uso strumentale sito in Catania, via Cave di Villarà n.2/A, piano S1.*



**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**Direzione Regionale Sicilia  
Coordinamento Tecnico Regionale**

**OGGETTO:** Lavori di puntellamento degli elementi strutturali portanti danneggiati da infiltrazioni provenienti dal marciapiede comunale.

**ELENCO PREZZI E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**Commissario**  
**Direttore Regionale Sicilia**

**Il responsabile unico del procedimento**

**Progettista**  
**Sebastiano Scuderi**

Palermo 25.09.2018

90143 Palermo - Via Toselli, 5  
Tel: 091 285411  
e-mail: [sebastiano.scuderi@inps.it](mailto:sebastiano.scuderi@inps.it)

## ELENCO PREZZI

1. (26.1.22) Formazione di opere di puntellamento di murature, volte e/o solai pericolanti mediante montaggio di elementi tubolari metallici e giunti, compresa la fornitura di tavoloni di abete dello spessore di cm 5 e reti e/o tavolato di protezione comunque secondo precise indicazioni della D.L. e quanto altro occorre per la perfetta esecuzione per ogni mc vuoto per pieno di puntellamento in opera, misurato dalla base.  
al mc € 29,77
2. Incidenza per l'acquisto di tutto materiale occorrente per la realizzazione del ponteggio, la rimozione e ricollocamento delle scaffalature (comprensivi di fascicoli) situate in corrispondenza della trave di bordo del deposito grande  
a corpo € 1.100

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- a) Realizzazione puntellatura:
- |   |  |
|---|--|
| (trave e porzione di solaio deposito piccolo) | $3,00 \times 7,65 \times h 3,5 =$ mc 80,32 |
| (trave di bordo deposito grande)              | $24,3 \times 0,60 \times h 3,3 =$ mc 48,11 |

---

Sommano mc 128,43

- b) Incidenza acquisto materiale e spostamento scaffalature:

a corpo € 1.100

## AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo presunto a base di gara ammonta a euro 4.923,26 (oltre oneri fiscali) così ripartito:

Realizzazione puntellatura:  
 $3,00 \times 7,65 \times h 3,5 =$  mc 80,32  
 $24,3 \times 0,60 \times h 3,3 =$  mc 48,11

---

Sommano mc 128,43 x € 29,77 = € 3.823,36

Incidenza acquisto materiale e spostamento scaffalature:

a corpo € 1.100

Importo complessivo dei lavori € 3.823,36 + 1.100 = 4.923,36 € (oltre oneri fiscali)

Il valore del contratto che sarà stipulato a seguito del presente progetto, sarà quello risultante dall'offerta dell'aggiudicatario.

Il prezzo indicato in offerta si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie al servizio articolato nelle sue varie prestazioni.

IL PROGETTISTA  
 Arch. S. Scuderi