



Data di pubblicazione: 11/12/2018

Nome allegato: 2 - *Computo metrico estimativo.pdf*

CIG: Z0926198C6;

Nome procedura: *Lavori di manutenzione ordinaria su infissi interni ed esterni presso alcune sedi INPS della Regione Emilia Romagna*

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di una porta di separazione tra zona URP ed area Uffici

Agenzia INPS di Cesena (a corpo) e manutenzioni ordinarie su serramenti vari in alluminio, ferro e legno in varie sedi Emilia Romagna (a misura)

Voce	A - Designazione lavorazioni a corpo	UM	Quantità		Importi	
			num.	totale	parziali	totali
1a	PORTA IN LEGNO LAMINATA A DUE BATTENTI CON PARTE VETRATA Fornitura e posa in opera di porta interna a due battenti con sopra luce, a tre punti di chiusura, delle dimensioni complessive di circa 150x265cm, realizzata con finiture simili alle poerta esitenti al piano, specchiatura inferiore con pannello cieco laminato e parte superiore vetrata con profili in alluminio e vetro satinato o trasparente (su indicazioni della DL) tipo Float multistrato di sicurezza 33.1 (norme UNI 7697 – 2B2) oppure con vetro temprato dello spessore di mm 6 (norme UNI 7697 – 1C2) (su indicazioni della DL), completa di serratura, maniglioni antipanico tipo fast-touch lato interno (computati a parte) e maniglia lato esterno, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.					
	anta 90x210 cm ad un punto di chiusura	a corpo	1	1,00	650,00	650,00
	anta 60x210 cm a due punti di chiusura	a corpo	1	1,00	500,00	500,00
	sopraluce 155x55 cm	a corpo	1	1,00	450,00	450,00
					1.600,00	
2a	SOVRAPPREZZO PER ADATTAMENTO A BOISERIE ESISTENTE Maggior onere per adattare la boiserie esistente ad ospitare telaio e controtelaio della nuova porta, ivi compreso ongi onere di murario per la creazione dei necessari supporti (tassalli, staffe, etc...) alle murature di ambito o di falegnameria atti a garantire lo stabile fissaggio della porta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.					
		a corpo	1	1,00	600,00	600,00
					600,00	
3a	MANIGLIONI ANTIPANICO Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico compatti tipo fast-touch per lato interno porte, ad uno o due punti di chiusura, compreso montaggio e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.					
	anta 90cm ad un punto di chiusura	a corpo	1	1,00	120,00	120,00
	anta 60cm a due punti a due punti di chiusura	a corpo	1	1,00	180,00	180,00
					300,00	
subtotale lavori a corpo					2.500,00	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di una porta di separazione tra zona URP ed area Uffici

Agenzia INPS di Cesena (a corpo) e manutenzioni ordinarie su serramenti vari in alluminio, ferro e legno in varie sedi Emilia Romagna (a misura)

Voce	A - Designazione lavorazioni a corpo	UM	Quantità		Importi	
			num.	totale	parziali	totali
Voce	B - Designazione lavorazioni a misura	UM	num.	totale	Importi massimi	
					parziali	totali
1b	Manutenzioni su infissi e porte interne Direzione Provinciale Bologna	a misura	da verificare			7.000,00
2b	Manutenzioni su infissi e porte interne Direzione Provinciale Ferrara	a misura	da verificare			4.000,00
3b	Manutenzioni su infissi e porte interne Direzione Provinciale Forlì	a misura	da verificare			6.000,00
4b	Manutenzioni su infissi e porte interne Direzione Provinciale Rimini	a misura	da verificare			5.000,00
5b	Manutenzioni su infissi e porte interne Direzione Provinciale Ravenna	a misura	da verificare			4.000,00
6b	Manutenzioni su infissi e porte interne Agenzia di Savignano	a misura	da verificare			2.000,00
subtotale lavori a misura						28.000,00
totale lavori a corpo e a misura						30.500,00
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso						610,00
totale complessivo netto IVA						31.110,00
IVA 22%						6.844,20
totale complessivo con IVA						37.954,20