



Data di pubblicazione: 12/12/2018

Nome allegato: *ALL.N.4 ELENCO PREZZI UNITARI-signed-signed.pdf*

CIG: 7720632314 (UNICO);

Nome procedura: *Affidamento dei lavori di "Razionalizzazione logistica degli spazi per rilascio fittanze, adeguamento al d.lgs 81/08: ristrutturazione del p. 3°, completamento p. 5° e rifacimento servizi igienici p. 6° presso lo stabile di via Laurana, 59 - Palermo.*

ALL.N.4

ELENCO PREZZI UNITARI

OGGETTO: INPS - SEDE REGIONALE SICILIA - Immobile di via Laurana n.59
Razionalizzazione logistica degli spazi per rilascio affittanze,
adeguamento al d.lgs 81/2008: ristrutturazione del piano 3°,
completamento piano 5° e rifacimento servizi igienici piano 6°.

COMMITTENTE: Dott. Sergio Saltalamacchia - Direttore regionale INPS

Data, 31/07/2018

I PROGETTISTI

OPERE EDILI : Geom. Antonino Guttuso

IMPIANTI ELETTRICI : Per. Ind. Rosario D'Anna

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1 DEI-A25068 | Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri. euro (due/95) | ml | 2,95 |
| Nr. 2 N.P.1 - ED | Smontaggio e ricollocazione di infissi in legno interni ad una partita con vetri, compresa la registrazione, la sostituzione parziale delle cerniere e della ferramenta di chiusura (al bisogno), mostrine, il tutto esteso anche al telaio maestro, comprese opere murarie e nuovo controtelaio, verniciatura dei telai con due passate di vernice trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento antitarmico e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (ottanta/00) | m2 | 80,00 |
| Nr. 3 N.P.2 - ED | Fornitura e posa in opera di lastre di grès porcellanato sottile di formato fino a 5000 cmq., di spessore da mm. 3 a 6, con retro rinforzato con rete di fibra di vetro durante il processo produttivo, su pavimentazione esistente in tesserine di grès previa: rimozione delle parti di pavimentazione non ben ancorate, accurata pulizia e sgrassatura dei pavimenti esistenti con acqua e soda caustica o con prodotto decerante, riparazione dei vuoti con prodotto autolivellante, applicazione di primer; mediante adesivo cementizio ad alte prestazioni, a doppia spalmatura, con tempo aperto allungato ed a bassissima emissione di sostanze organiche volatili; in opera con fuga di almeno 2-3 mm., realizzazione di adeguati giunti di frazionamento ogni 25 mq. e loro riempimento, stuccatura finale con malta cementizia preconfezionata ad alte prestazioni con polimero idrorepellente e pulizia finale. Compreso zoccolino di gres porcellanato smaltato, , posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti dim. 7,5x60 cm, spessore 8 mm. Compresa la fornitura e l'installazione di soglie in ottone ove necessario e in tutti i vani porta per sofferire agli eventuali dislivelli fra i nuovi e vecchi pavimenti. euro (settanta/10) | m2 | 70,10 |
| Nr. 4 N.P.3 - ED | Fornitura in opera di porta interna con anta mobile in vetro temperato, completa di telaio maestro in legno massello della stessa essenza di quelle esistenti, controtelaio, coprifili e tutta la ferramenta necessaria (uguale a quella esistente) per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni di cm.90x210 euro (millecentonovantanove/10) | cadauno | 1'199,10 |
| Nr. 5 N.P.4 - EL | Dismissione dell'impianto elettrico esistente, a qualsiasi altezza e di qualsiasi tipo, come: corpi illuminanti, punti luce, prese di corrente, quadri elettrici, sfilaggio cavi e conduttori, tubazioni, canaline, impianti di segnalazione, chiamata, ecc.; eventuale ripristino di parti di impianti in transito immagazzinamento dei materiali, anche parziali, indicati dalla D.L., e trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta; comprese tutte le opere murarie per la sistemazione, chiusura, ripristino delle parti dismesse con malta cementizia, intonaco ecc.; compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completamente finita a perfetta regola d'arte. euro (ottocento/00) | a corpo | 800,00 |
| Nr. 6 N.P.5 - EL | Punto luce doppio, con tubi in vista di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie pesante del diametro interno non inferiore a mm.16, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante la fiamma di sezione non inferiore a mmq 1,5, compresi cassetta di derivazione a parete da 100x100x55mm, accessori per il fissaggio e montaggio come raccordi, manicotti, curve, fissatubi, tasselli ecc., compresa aliquota linea principale di alimentazione di adeguata sezione a partire dall'inizio della linea dorsale, in tubo rigido serie pesante autoestinguente del diametro interno 20 mm..nonche' della linea di terra di sezione pari a quella di fase, robusto gancio al soffitto o tassello a parete, morsetteria ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. euro (centoquindici/00) | cadauno | 115,00 |
| Nr. 7 N.P.6 - EL | Derivazione per punto luce doppio, con tubi in vista di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie pesante del diametro interno non inferiore a 16 mm, verniciati con due mani di vernice grigio argento metallizzata, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante la fiamma di sezione non inferiore a mmq 1,5, compresi cassetta di derivazione a parete verniciata g.a.m. da 100x100x55mm, accessori per il fissaggio e montaggio come raccordi, anicotti, curve, fissatubi, verniciati g.a.m., tasselli ecc., collegamenti con linea principale di alimentazione di adeguata sezione a partire dall'inizio della linea dorsale, compresi la linea di terra di sezione pari a quella di fase, robusto gancio al soffitto o tasselli a parete, morsetteria ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. euro (cinquanta/00) | cadauno | 50,00 |
| Nr. 8 N.P.7 - EL | Fornitura e collocazione di comando doppio incassato per punto luce, completo di due interruttori unipolari 16A 250V a.c., falso polo, supporto in resina, placca, scatola portafrutto, tubo da 16mm e conduttori di derivazione H07Z1-K da 1,5 mmq fino alla scatola di derivazione del punto luce, compresa aliquota opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Rif.Vimar serie Idea euro (quarantaquattro/00) | cadauno | 44,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 9 N.P.8 - EL | Fornitura e posa in opera di plafoniera a pannello led da 40W ad incasso in controsoffitto o a soffitto o a sospensione, di dimensioni 600x600x10 mm o 295x1195x10 mm, completa di accessori per fissaggio, cablaggio ed alimentatore elettronico, con lampade a led 4000 k da 40w compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (centosei/00) | cadauno | 106,00 |
| Nr. 10 N.P.9 - EL | Smontaggio, pulizia, controllo funzionamento e rimontaggio, a qualsiasi altezza, di plafoniera esistente di qualsiasi tipo, da installare in posizione indicata dalla D.L., compresi accessori di fissaggio, aliquota sostituzione di lampade o reattori se necessario ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (ventisei/00) | cadauno | 26,00 |
| Nr. 11 N.P.10 - EL | Fornitura e collocazione di gruppo con n.1 presa universale con alveolo centrale di terra da 2x10-15A+T e n.1 prese bipasso da 2x10-15A+T, con grado di protezione minimo IP-40, del tipo ad incasso, con conduttori di derivazione 2x4+T, compreso scatole portafrutto, frutti, supporti, placche, aliquota linea dorsale, tubazione di diametro 20 mm incassata per derivazione dal canale principale (questo escluso) al punto di installazione del gruppo prese, scatola di derivazione, aliquota opere murarie e tutti gli oneri ed accessori per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Rif.Vimar Idea euro (centootto/00) | cadauno | 108,00 |
| Nr. 12 N.P.11 - EL | Fornitura e collocazione di punto presa doppia per trasmissione dati e telefonici, completo di due connettori RJ45 a 8 pin cat.6, scatola portafrutto, supporto e placca, tubazione incassata e cavo twistato a 4 coppie 100 ohm UTP cat.6 Halogen-free fino al quadro di permutazione, compresi i due connettori RJ45 da installare sul pannello predisposto sul quadro di permutazione, due bretelle di permutazione (path-cord) per prese di trasmissione dati RJ45-RJ45 da 1,5-3-5 mt, cat.6 complete di connettori 8 pin, compresi collegamenti, prove di funzionamento e certificazioni ISO 9001, compresa aliquota opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. RIF. Vimar Idea euro (centoottantasette/00) | cadauno | 187,00 |
| Nr. 13 N.P.12 - EL | Fornitura e posa in opera di plafoniera di sicurezza con lampade a led da 2x8W, ad accensione automatica al mancare dell'energia di rete, con lampade a led, con ricarica automatica degli accumulatori energetici del tipo al LiFeP04, per dare un'autonomia di almeno 1 ora, conforme al D.P.R. n.524 del 8/6/82, completa di etichetta autoadesiva dell'indicazione dell'uscita di sicurezza, di lampade a led ad alta efficienza e resa cromatica e collegamenti ed accessori per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centoottantacinque/00) | cadauno | 185,00 |
| Nr. 14 N.P.13 - EL | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione tipo per il piano terzo lato sinistro, costituito da armadio modulare di dimensioni mm 600x2000x200 con morsettieria laterale di dim.mm 400x2000x200 in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche, completi di portello in cristallo e serratura a chiave tipo Yale e portello cieco per vano barre esterno, con grado di protezione IP-40, equipaggiato con le seguenti apparecchiature: n.3 spie di presenza rete; n.1 sezionatore di manovra da 4x125A; n.30 int. Magnetotermici differenziali da 2x10-16A Id=0,03-0,3A adatti per correnti pulsanti P.I.25KA; n.1 int.magnetotermico da 4x80A P.I.25KA; n.2 int. magnetotermici da 4x40-63A P.I.25KA; n.3 rele' finder multitutto per comandi luce, fancoils e impianto areazione, n.3 interruttori motorizzati; n.36 targhette indicatrici serigrafate; n.1 targa serigrafata indica-quadro. Completo di accessori per cablaggio e montaggio come canaline, filerie, morsetterie, barra di terra, capicorda e numerazione per tutti i circuiti, ecc...; compresa aliquota opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (settemiladuecentoottantaquattro/00) | cadauno | 7'284,00 |
| Nr. 15 N.P.14 - EL | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione tipo per il piano quinto e terzo lato destro, costituito da armadio modulare di dimensioni mm 600x2000x200 con morsettieria laterale di dim.mm 400x2000x200 in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche, completi di portello in cristallo e serratura a chiave tipo Yale e portello cieco per vano barre esterno, con grado di protezione IP-40, equipaggiato con le seguenti apparecchiature: n.3 spie di presenza rete; n.1 sezionatore di manovra da 4x125A; n.30 int.magnetotermici differenziali da | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | <p>2x10-16A Id=0,03-0,3A adatti per correnti pulsanti P.I.25KA; n.1 int.magnetotermico differenziale da 4x20A Id=0,3A P.I.25KA; n.2 int. magnetotermici da 4x40-63A P.I.25KA; n.3 rele' finder multitutto per comandi luce, fancoils e impianto areazione, n.2 interruttori motorizzati; n.34 targhette indicatrici serigrafate; n.1 targa serigrafata indica-quadro.</p> <p>Completo di accessori per cablaggio e montaggio come canaline, filerie, morsetterie, barra di terra, capicorda e numerazione per tutti i circuiti, ecc.; compresa aliquota opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (settemilaquattrocentosessantatre/00)</p> | cadauno | 7'463,00 |
| Nr. 16 N.P.15 - EL | <p>Fornitura e posa in opera di comando con doppio rivelatore di presenza per punti luce, fan coils, ecc., completo di n.2 rivelatori di presenza a larga angolazione e lungo raggio d'azione (15mt), a parete o a 360 gradi, rele' con zoccolo a tre scambi, temporizzatore multitutto da 1 a 60 minuti, cassette di contenimento e tubazioni incassate, conduttori FGO1M da 1,5 mmq, compresi i collegamenti, fissaggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (trecentoquindici/00)</p> | cadauno | 315,00 |
| Nr. 17 N.P.16 - EL | <p>Fornitura e posa in opera di collegamenti equipotenziali di terra di infissi metallici, tubazioni idriche, ecc., all'anello collettore principale di terra, eseguito con conduttore unipolare da 16mmq passante in tubo di materiale termoplastico, del tipo flessibile ad anelli rigidi, del diametro interno non inferiore a 20 mm; e conduttore di derivazione guainato da 6mmq passante in tubo da 16 mm, compresi capicorda ad occhiello, viti di fissaggio, scatola di derivazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (quarantacinque/00)</p> | cadauno | 45,00 |
| Nr. 18 N.P.17 - EL | <p>Fornitura e collocazione di comando con pulsante a tirante per chiamata, completo di Pulsante unipolare a tirante 10A 250V a.c. con cordone 1,5 mt e pomolo, supporto in resina, placca, scatola portafrutto, tubo da 16mm e conduttori H07Z1-K da 1,5 mmq fino al ronzatore (questo escluso) compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Rif.Vimar serie 8000</p> <p>euro (trentanove/00)</p> | cadauno | 39,00 |
| Nr. 19 N.P.18 - EL | <p>Fornitura e posa in opera di ronzatore incassato completo di Ronzatore 12V a.c. 8VA con portalampada e lampada spia, falso polo, supporto in resina, placca, scatola portafrutto, scatola di derivazione, tubo da 16mm e conduttori H07Z1-K da 1,5mmq fino all'alimentazione, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Rif.Vimar serie Idea</p> <p>euro (sessantasei/00)</p> | cadauno | 66,00 |
| Nr. 20 N.P.19 - EL | <p>Fornitura e posa in opera di collettore solare da 3,2KW 2,7Kcal a 20 tubi con struttura di fissaggio in alluminio, dimensioni 2020x1825 mm 2,64 mq, con tubi in vetro sottovuoto borosilicati al tinnox-hat pipe da 58x1800 mm, collettori tubi e scambiatore in rame, riflettori in alluminio, compreso il montaggio, i collegamenti con tubazione coibentata, valvola di sfiato, valvola di intercettazione, riempimento impianto con fluido vettore, adeguato ancoraggio senza forature solaio, comprese putrelle di fissaggio, saldature, doppia mano di antiruggine ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (milleduecentoquattro/00)</p> | cadauno | 1'204,00 |
| Nr. 21 N.P.20 - EL | <p>Fornitura e posa in opera di tubazione in rame per la distribuzione dell'acqua prodotta dalla macchina refrigerante/riscaldante, di sezione adeguata alle portate, a partire dalla macchina fino ad ogni scambiatore/ pannello, compresi i pezzi speciali, raccordi, riduzioni, saldature, pulitura della tubazione, fissaggio e staffaggio, prove di pressione almeno doppia rispetto alla pressione d'esercizio, compreso l'isolamento termico per tutta la tubazione del tipo isoflex a cellule chiuse di spessore non inferiore a 25mm, adatto per posa esterna, compreso giunti, collanti e nastrature in PVC, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (quarantasette/00)</p> | ml | 47,00 |
| Nr. 22 N.P.21 - EL | <p>Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a doppia tecnologia a 360 gradi, ad infrarossi passivi e microonde, con ottica sigillata e filtro luce bianco, rivelazione fino a 15 mt, completo di zoccolo per montaggio a soffitto o ad incasso, compreso cavo di collegamento a norme CEI 20-22, CEI 20-35, CEI 20-37 di tipo FG1001M, multipolare da 1,5 mmq, posato in tubazione autoestinguenta in PVC serie pesante fino al quadro elettrico di</p> | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | collegamento, completo di accessori per fissaggio e montaggio aliquota rele' di scambio, temporizzatore multitutto da 1 a 60 minuti, adatto per il comando contemporaneo di punti luce e fancoils, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centosessantasette/00) | cadauno | 167,00 |
| Nr. 23 11.1.1 11.01.01 | Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (quattro/99) | mq | 4,99 |
| Nr. 24 11.3.1 11.03.01 | Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (quindici/15) | mq | 15,15 |
| Nr. 25 12.3.4 12.03.04 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (trentatre/87) | mq | 33,87 |
| Nr. 26 15.1.1 15.01.01 | Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø ½", pilettone di scarico da 1" ¼, tubo di scarico in PVC, sifone a scatola Ø 100 mm con coperchio in ottone, compreso rosoni, accessori, opere murarie (realizzazione basamento), i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (duecentosedici/38) | cad | 216,38 |
| Nr. 27 15.1.5 15.01.05 | Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (trecentodiciassette/08) | cad | 317,08 |
| Nr. 28 15.1.6 15.01.06 | Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tappo a pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (duecentoquarantauno/73) | cad | 241,73 |
| Nr. 29 15.1.8 15.01.08 | Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta esterna di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. euro (duecentoquarantatutto/26) | cad | 244,26 |
| Nr. 30 15.3.3 15.03.03 | Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura comprensivo di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte. euro (millecinquecentonovantasette/48) | cad | 1'597,48 |
| Nr. 31 15.3.4 15.03.04 | Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le canotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (milleottocentoquindici/42) | cad | 1'815,42 |
| Nr. 32 15.3.6 15.03.06 | Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (quattrocentoquarantacinque/44) | cad | 445,44 |
| Nr. 33 15.3.7 15.03.07 | Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (duecentosettanta/43) | cad | 270,43 |
| Nr. 34 | Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| 15.3.8 15.03.08 | lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centoventi/43) | cad | 120,43 |
| Nr. 35 15.3.9 15.03.09 | Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento. euro (centoseptantasei/68) | cad | 176,68 |
| Nr. 36 15.4.1.1) 15.04.01.001 | Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm euro (centocinque/96) | cad | 105,96 |
| Nr. 37 15.4.2.2) 15.04.02.002 | Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere euro (ottantadue/16) | cad | 82,16 |
| Nr. 38 2.2.1.1) 02.02.01.001 | Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm euro (trenta/08) | mq | 30,08 |
| Nr. 39 2.2.3.2) 02.02.03.002 | Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 8 cm euro (trentatre/35) | mq | 33,35 |
| Nr. 40 2.2.5 02.02.05 | Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce con lastre di gesso dello spessore non inferiore a 13 mm, fissato alla struttura metallica con viti autoperforanti; giunzioni finite con sigillatura eseguita con idoneo composto ed armate con nastro di fibra di vetro; il tutto compreso l'onere della formazione dei vani porta, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte in conformità alle indicazioni delle case produttrici, già pronto per la tinteggiatura. euro (quarantaotto/96) | mq | 48,96 |
| Nr. 41 21.1.11 21.01.11 | Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (tre/49) | mq x cm | 3,49 |
| Nr. 42 21.1.16 21.01.16 | Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. euro (quattordici/78) | mq | 14,78 |
| Nr. 43 21.1.17 21.01.17 | Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (quattro/44) | mq | 4,44 |
| Nr. 44 21.1.18 21.01.18 | Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (quattro/93) | mq | 4,93 |
| Nr. 45 21.1.23 21.01.23 | Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. euro (quattro/00) | m | 4,00 |
| Nr. 46 21.1.24 21.01.24 | Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. euro (venti/92) | cad | 20,92 |
| Nr. 47 21.1.25 21.01.25 | Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. euro (trentauno/88) | mc | 31,88 |
| Nr. 48 21.1.4 21.01.04 | Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (zero/88) | mq x cm | 0,88 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|--------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 49 21.1.6 21.01.06 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (nove/95) | mq | 9,95 |
| Nr. 50 21.1.7 21.01.07 | Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (diciassette/41) | mq | 17,41 |
| Nr. 51 21.1.8 21.01.08 | Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la maggior cura della dismissione delle lastre di marmi per la scelta, pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili. euro (tredici/92) | mq | 13,92 |
| Nr. 52 21.1.9 21.01.09 | Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (uno/75) | mq x cm | 1,75 |
| Nr. 53 21.10.1.1) 21.10.01.001 | Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni pieni euro (ventidue/63) | m | 22,63 |
| Nr. 54 24.2.4.2) 24.02.04.002 | Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso i collegamenti idraulici, le opere murarie necessarie, quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria, raccorderia e mensole di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. interasse mozzi 600mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442 148 W euro (trentadue/01) | cad | 32,01 |
| Nr. 55 24.2.5.1) 24.02.05.001 | Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte dello scaricatore manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi a bloccare, l'apertura del vano a parete, la chiusura con malta cementizia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante. dimensione 3/4" euro (ventiotto/01) | cad | 28,01 |
| Nr. 56 5.1.11.1) 05.01.11.001 | Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d'argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. realizzato all'interno degli edifici euro (diciannove/85) | mq | 19,85 |
| Nr. 57 5.1.15 05.01.15 | Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. euro (tredici/83) | mq | 13,83 |
| Nr. 58 5.2.1 05.02.01 | Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. euro (quarantacinque/08) | mq | 45,08 |
| Nr. 59 5.2.5.3) 05.02.05.003 | Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per pressatura a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm2, assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza all'abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm3, durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 20x20 cm s = 8 mm euro (quarantasette/24) | mq | 47,24 |
| Nr. 60 8.3.8 08.03.08 | Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, escluso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte. euro (duecentoquarantasette/06) | mq | 247,06 |

