



Data di pubblicazione: 11/12/2020

Nome allegato: *ELENCO PREZZI AV-CE.pdf*

CIG: Z892F83EB7;

Nome procedura: *Appalto di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori installati negli immobili in:*

Avellino, via Roma n. 17 – matricola AV 253/66;

Caserta – via Arena – loc. S. Benedetto – matr. CE 646/91 – n. 6;

Caserta – via Arena Loc. S. Benedetto – matr. CE 645/91 – n. 7.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI AVELLINO E CASERTA

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO €
105104	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-Opere Compiute-LOCALE MACCHINE - PARTE ELETTRICA-Quadro elettrico manovra + inverter + kit vano: sostituzione del quadro di manovra con altro completo di dispositivo inverter per impianti a fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13 oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili)	CAD	4.476,64 €
105108	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-Opere Compiute-LOCALE MACCHINE - PARTE ELETTRICA-Quadro elettronico manovra 1 velocità porte automatiche: sostituzione del quadro di manovra con altro per impianto a 1 velocità porte automatiche fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13 oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili)	CAD	3.035,20 €
105081b	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-Opere Compiute-LOCALE MACCHINE - PARTE ELETTRICA-Dispositivo emergenza elettronico per mancanza di energia per ascensore e montacarichi a funi fino a 7 fermate, con motore trifase fino a 25 HP:-porte automatiche	CAD	2.758,56 €
105082b	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-Opere Compiute-LOCALE MACCHINE - PARTE ELETTRICA-Dispositivo emergenza elettronico per mancanza di energia, per ascensore e montacarichi oleodinamico:-porte automatiche	CAD	1.855,84 €
105240a	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-Opere Compiute-VANO CORSA - PARTE ELETTRICA-Cavi elettrici flessibili: sostituzione dei cavi flessibili per l'alimentazione degli utilizzatori posti nella cabina mobile:-fino a 60 conduttori, 8 fermate e velocità fino a 0,7 m/s	CAD	1.396,50 €
105277a	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-Opere Compiute-VANO CORSA - PARTE ELETTRICA-Linee elettriche sostituzione completa: sostituzione delle linee fisse per l'alimentazione dei dispositivi posti lungo il vano corsa, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici:-2 velocità fino a 9 fermate	CAD	2.302,30 €
105411	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-Opere Compiute-BOTTONIERE-Pulsantiera di piano con display: fornitura in opera di bottoniera di piano con display con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato e led luminoso di posizione di cabina	CAD	400,40 €
105379	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-Opere Compiute-CABINA-Sostituzione bottoniere di manutenzione sul tetto cabina	CAD	229,60 €
105405	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-Opere Compiute-BOTTONIERE-Pulsantiera di cabina completa: sostituzione della bottoniera con altra avente pulsanti luminosi per la segnalazione delle fermate durante il movimento	CAD	940,58 €
105413	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-Opere Compiute-BOTTONIERE-Pulsantiera di piano con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato	CAD	213,15 €
105402	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-Opere Compiute-BOTTONIERE-Pulsantiera di cabina in acciaio -lettura braille display	CAD	778,96 €