



Data di pubblicazione: 27/06/2022

Nome allegato: *Scheda riepilogativa lavorazioni_signed.pdf*

CIG: 92293382A8;

Nome procedura: *Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2. del decreto-Legge n. 77/2021, mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis, del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.*

INPS - Coordinamento regionale tecnico edilizio				
Lavori di risanamento conservativo del primo piano della palazzina uffici a servizio del capannone di proprietà INPS, ubicato in Taranto al viale Giuseppe Cannata - località Paolo VI- destinato a sito secondario del Polo Archivistico Nazionale				
Nel presente documento le opere sono indicate in forma sintetica				
sommatoria voci di spesa				
SCHEDA		categoria	importo totale	percentuali
A.1.01	F.p.o. di controsoffitto realizzato con pannelli smontabili in acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm delle dimensioni di 600x600 mm,	OG1	64.176,18	15,71953
A.1.02	Realizzazione di velette e finte travi in pannelli di cartongesso tipo liscio, spessore 12,5 mm,	OG1	2.503,17	0,61314
A.1.03	Tinteggiatura con idropittura tempera incluso fissativo sintetico,	OG1	15.137,99	3,70795
A.1.04	Tinteggiatura con pittura lavabile inclusa stuccatura parziale e fissativo sintetico.	OG1	15.376,16	3,76629
A.1.05	F.p.o. di rivestimento al quarzo pigmentato graffiato inclusa stuccatura parziale e fissativo sintetico	OG1	15.865,18	3,88607
A.1.06	F.p.o. di zoccolino battiscopa in legno	OG1	3.258,96	0,79826
E.2.01	F.p.o. di condutture elettriche di distribuzione dorsale (Riferimenti computo metrico estimativo dei lavori categoria E.2.1 ed elaborato grafico E1)	OS30	31.829,53	7,79643
E.2.02	F.p.o. di impianto di rete fonia dati (Riferimenti computo metrico estimativo dei lavori categoria E.2.2 ed elaborato grafico E1)	OS30	18.471,80	4,52455
E.2.03	F.p.o. di impianto per punti luce (Riferimenti computo metrico estimativo dei lavori categoria E.2.3 ed elaborato grafico E2)	OS30	12.049,36	2,95141
E.2.04	F.p.o. di impianto per punti presa (Riferimenti computo metrico estimativo dei lavori categoria E.2.4 ed elaborato grafico E2)	OS30	11.291,93	2,76588
E.2.05	F.p.o. di cavi per linee elettriche di distribuzione dorsale (Riferimenti computo metrico estimativo dei lavori categoria E.2.5 ed elaborato grafico E1)	OS30	18.705,50	4,58179
E.2.06	F.p.o. di quadro elettrico generale (Riferimenti computo metrico estimativo dei lavori categoria E.2.6 ed elaborato grafico E3)	OS30	9.745,29	2,38704
E.2.07	F.p.o. di sistema di gestione MODBUS (Riferimenti computo metrico estimativo dei lavori categoria E.2.7 ed elaborato grafico E3)	OS30	3.133,83	0,76761
E.2.08	F.p.o. di attuatori e dispositivi per di sistema di gestione KNX (Riferimenti computo metrico estimativo dei lavori categoria E.2.8 ed elaborato grafico E2)	OS30	7.036,03	1,72343
E.2.09	F.p.o. di armadio per la fonia e dati (Riferimenti computo metrico estimativo dei lavori categoria E.2.9 ed elaborati grafici E1-E2)	OS30	9.790,59	2,39814
E.2.10	F.p.o. di impianto per l'alimentazione elettrica delle macchine per la climatizzazione (Riferimenti computo metrico estimativo dei lavori categoria E.2.10)	OS30	3.184,14	0,77994
E.2.11	Realizzazione di impianto per illuminazione artificiale di tipo ordinario (Riferimenti computo metrico estimativo dei lavori categoria E.2.11 ed elaborati grafici E2): Plafoniere con tecnologia LED della potenza fino a 33W e fino a 37W ecc.	OS30	32.642,51	7,99557
E.2.12	Realizzazione di impianto per illuminazione di emergenza e sicurezza (Riferimenti computo metrico estimativo dei lavori categoria E.2.12 ed elaborati grafici E2): Apparecchi per illuminazione di sicurezza tipo permanente e tipo non permanente ecc.	OS30	15.156,28	3,71243
I.1.1	F.p.o. di rilevatori ottici di fumo e di ripetitori di segnale,	OS30	17.314,65	4,24111
I.1.2	F.p.o. di pulsanti di allarme, pannelli ottici, sirene interna ed esterna analogici	OS30	2.139,97	0,52417
I.1.3	F.p.o. di alimentatore supplementare e moduli di ingresso/comando	OS30	1.696,44	0,41553
I.1.4	F.p.o. di linea bus e alimentazioni elettriche	OS30	4.019,10	0,98445
I.1.5	oneri per la riprogrammazione della centrale antincendi	OS30	573,90	0,14057
M.1.1	F.p.o. di UNITA' MOTOCONDENSANTI ESTERNE SISTEMA VRV - (Riferimenti computo metrico estimativo dei lavori -categoria M-1.1- ed elaborato grafico -M1-);	OS28	32.524,34	7,96662
M.1.2	F.p.o. di UNITA' TERMOVENTILANTI INTERNE SISTEMA VRV - (Riferimenti computo metrico estimativo dei lavori -categoria M-1.2- ed elaborato grafico -M1-);	OS28	39.297,72	9,62572
M.1.3	F.p.o. di ACCESSORI IMPIANTO VRV - (Riferimenti computo metrico estimativo dei lavori -categoria M-1.3- ed elaborato grafico -M1-);	OS28	11.101,62	2,71927
M.1.4	F.p.o. di CIRCUITI FRIGORIFERI IMPIANTO VRV - (Riferimenti computo metrico estimativo dei lavori - categoria M-1.4- ed elaborato grafico -M1-);	OS28	7.095,02	1,73788
M.1.5	F.p.o. di RETE SCARICO CONDENSA - (Riferimenti computo metrico estimativo dei lavori -categoria M-1.5- ed elaborato grafico -M1-);	OS28	1.805,40	0,44222
M.1.6	F.p.o. di LINEA BUS DI COMUNICAZIONE - (Riferimenti computo metrico estimativo dei lavori -categoria M-1.6- ed elaborato grafico -M1-);	OS28	1.335,00	0,32700
TOTALI			408.257,59	100,00000
CATEGORIE		OG1	116.317,64	28,49124
		OS30	173.036,79	42,38422
		OS30	25.744,06	6,30583
		OS28	93.159,10	22,81871
			408.257,59	100,00000