



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto della presente relazione è quello di illustrare e descrivere gli interventi proposti per la bonifica dei pavimenti, ai piani 2° e 5°, in linoleum nelle cui colle di ancoraggio vi è presenza di amianto. L'intervento insiste nella direzione provinciale di Mantova viale fiume 3/5.

I lavori in oggetto, sono finalizzati a garantire l'idoneità allo svolgimento delle attività istituzionali in locali idonei sia dal punto di vista normativo che da quello funzionale, con specifico riferimento agli aspetti di adeguamento alle norme di sicurezza dei luoghi e dell'igiene e agibilità.

L'intervento è basato sui criteri di seguito esposti:

- Rimozione dell'amianto presente nelle colle di ancoraggio.

Le soluzioni adottate sono quelle rappresentate negli elaborati grafici architettonici allegati, (pavimenti da sostituire ai piani 2° e 5°, zone d'intervento (confinamenti) ai piani 2° e 5°, planimetrie zona esterna area di cantiere); la descrizione dell'intervento affronterà gli argomenti nel seguente ordine:

1. Opere propedeutiche
2. Opere di bonifica
3. Opere di posa della nuova pavimentazione
4. Opere di finitura complementari

1. Opere propedeutiche

Ai piani 2° e 5° prevedono le seguenti propedeutiche:

- Smontaggio e successivo rimontaggio di porta interna in legno/vetro.
- Rimozione di zoccolini.



2. Opere di bonifica

- Confinamento statico degli ambienti.
- Rimozione delle piastrelle in linoleum.
- Scarificazione del massetto per l'eliminazione della colla contenente amianto.

3. Opere di posa pavimentazioni

- Trattamento consolidante indurente sui massetti spolverati.
- Ripresa saltuaria di sottofondo con degrado diffuso
- Posa di pavimentazione per gli uffici dei piani 2° e 5°: in piastrelle in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, posato con adesivo; superficie liscia, con granuli fini di diversi colori incorporati; - classe EN685 32/41, classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfls1 (EN13501-1); compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie. Nei formati: - piastrelle da 61 x 61 cm; spessore 2,0 mm (colori come da specifiche dell'INPS Lombardia).
- Saldatura a caldo dei giunti delle piastrelle.

4. Opere di finitura complementari

- Posa di nuovo zoccolino.
- Tinteggiatura degli ambienti oggetto dei confinamenti.

I materiali utilizzati saranno di tipo omologato e la loro messa in opera sarà certificata sulla base delle norme vigenti.

Si stima che i tempi necessari all'esecuzione dei lavori si assommano a giorni **230** naturali e consecutivi a decorrere dalla data di inizio lavori.

Per altri particolari e dettagli si rimanda agli elaborati tecnici allegati

Milano li, 29/05/2017

Il Tecnico

Per. ind. Egidio Dozio

