



Data di pubblicazione: 06/09/2018

Nome allegato: *Lettera di Invito.pdf*

CIG: Z842350003;

Nome procedura: *Adeguamento ed implementazione postazioni di lavoro degli uffici INPS di Viale Marconi in Potenza*

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Regionale Basilicata Ufficio Tecnico Edilizio

OGGETTO: Lavori di ampliamento impiantistico presso la sede di Viale Marconi n.103 ex sede INPDAP primo e secondo piano. **INVITO A PRESENTARE PREVENTIVO**

Spett.le Ditta,

per i lavori come da oggetto e da computo metrico allegato – vedi anche grafici planimetrici allegati – in modello di schema di offerta, La si invita a presentare offerta direttamente mediante lo schema di computo allegato riversato su propria carta intestata e valutando che:

- 1) L'importo offerto non potrà essere superiore ad € 35.000,00 oltre I.V.A.
- 2) I tempi di esecuzione dovranno essere contenuti in **21 (ventuno) giorni** naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori come da processo verbale convenuto a seguito dell'affidamento.
- 3) Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari ad € 35,00 (euro trentacinque).
- 4) L'INPS si riserva la facoltà di revocare l'affidamento mediante semplice denuncia in caso di ritardo acclarato e/o di inadempimento nell'esecuzione dei lavori.
- 5) I lavori saranno eseguiti all'interno di locali di proprietà INPS in contesto condominiale, pertanto dovranno adottarsi tutte le cautele indispensabili al caso, in particolare nella esecuzione di lavorazioni rumorose, con emissione di polveri e avendo cura estrema nella pulizia delle parti condominiali.
- 6) Il pagamento verrà effettuato in unica soluzione al termine dei lavori ed a seguito di emissione del certificato di ultimazione e regolare esecuzione, previa verifica dei requisiti di regolarità contributiva, retributiva e fiscale nonché in ossequio alle vigenti normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 7) Copia del presente invito a presentare preventivo/offerta sarà restituita in uno al preventivo stesso con sigla per accettazione.
- 8) La presentazione dell'offerta non impegna l'INPS in alcuna forma e modo, potendo l'Istituto, per motivi di pubblico interesse, astenersi dal proseguire nella presente procedura.

Il Coordinatore UTR INPS Basilicata
Arch. Giuseppe Russo

Per accettazione
La Ditta,

85100 Potenza
via del Gallitello, tel
0971 335 111 fax
0971 37 257
cf 80078750587, pi 02121151001
Ufficio Tecnico Edilizio



Direzione Regionale Basilicata

OGGETTO: Lavori di ampliamento impiantistico presso la sede al **Viale Marconi n.103 in Potenza**, ex sede INPDAP, primo e secondo piano.

PREVENTIVO

Di seguito si riportano in modo sintetico tutte le opere richieste cui vanno apposte le cifre offerte, unitarie e totali (Unità per quantità):

	Descrizione – Unità di misura	Quant.	Prezzo Un.	Totale
1.	Fornitura in opera di armadio di contenimento il contatore ENEL normalizzato. (In cortile condominiale livello terra) dim. Cm 52x76x26 - Cad.	1		
2.	Fornitura di tubazioni verticale esterna mediante tubo RK pesante compreso tutta la raccorderia, la protezione delle tubazioni e del cavo di adduzione ENEL mediante canaletta ad omega completa di staffe di fissaggio per un'altezza max di ml 3. Guaina in materiale PVC all'interno del controsoffitto del secondo piano, fino al quadro generale. Fornitura in opera dei cavi dal punto di consegna al QG del piano secondo, fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico differenziale (regolabile), nolo di carrello elevatore con operatore per la posa di quanto specificato. (Linea ENEL) - m	30		
3.	Fornitura e posa in opera di KIT comprendente, lettore di prossimità da parete, decodificatore da remoto completo di relè con zoccolo, trasformatore di BT, timer programmatore settimanale on - off lettore di prossimità da installare all'interno del QE di piano, elettro serratura da incasso, opere da falegname. (Apriporta con badge) Compreso linea di alimentazione dai relativi quadri – Cad.	2		
4.	Fornitura e posa in opera di KIT comprendente, lettore magnetico da parete, decodificatore da remoto completo di relè con zoccolo, trasformatore di BT, timer programmatore settimanale on - off lettore di prossimità da installare all'interno del QE di piano. (Apriporta con badge per altro luogo analogo) Compreso linea di alimentazione dai relativi quadri – Cad.	2		

La Ditta

INPS



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Basilicata

5.	Linea di alimentazione postazione "Marcatempo Badge", costituito essenzialmente da canalizzazione tratto verticale in canale PVC per linea dati e linea elettrica di alimentazione di sezione 1,5mm ² , da attestare nel quadro elettrico di piano. - m	6		
----	--	---	--	--

Ufficio Tecnico Edilizio

6.	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermico differenziali bipolari 0 ÷ 40A Id 0,03. (In ambienti ex archivio e marcatempo) – Cad.	4		
7.	Fornitura e posa in opera di scaricatore di sovratensioni modulari (SPD) studiato per uso domestico classe II, alloggiato su base DIN QE esistente. (sostituzione esistente guasto) - m	1		
8.	Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare N07VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, dato in opera morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 2,5 mmq; quantità presunta 800 ml. (Conduttori linee elettriche) – m	800		
9.	Canale in PVC Fornitura e posa in opera di canale porta cavi in PVC fornito e posto in opera a vista comprese le giunzioni ed il fissaggio, i pezzi speciali coperchio di chiusura ecc. mm 60X20 quantità presunta ml 100. (Locali ex archivi) – m	100		
10.	Fornitura e posa in opera di quadretto alimentazione pc su canale a battiscopa composto da: N. 1 scatola porta frutti 8 moduli; N. 1 presa bivalente 2P+T 10/16A; N. 1 presa 2P+T IOA; N. 2 presa schuko 2P+T 16A; Interruttore 2P 16A – 0 - 1; n. 1 scatola porta frutti 3 moduli; n. 2 prese RJ45 UTP Cat.6. quantità n. 8. (postazioni lavoro aggiuntive) comprensivo di rete dati ed elettriche dalla cassetta di derivazione di ingresso in stanza – Cad.	8		

La Ditta,



Direzione Regionale Basilicata

11.	Fornitura e posa in opera di quadretto alimentazione integrazione postazioni PC archivi composto da: n. 1 scatola 3 moduli, n. 1 scatola 6 moduli, n. 1 supporto 6 moduli, n. 1 supporto 3 moduli . 1 presa schuko rossa, n. 2 prese bipasso 10/16A, n. 1 interruttore 0 - 1 - 1 x 16A, n.2 prese colore bianco UTP Cat.6. Postazione a parete a contatto intimo con il canale PVC di distribuzione, comprensivo di rete dati ed elettriche dalla cassetta di derivazione di ingresso in stanza – Cad.	12		
12.	Fornitura in opera di canale a vista Bocchiotti di collegamento dal piano primo al piano secondo di contenimento cavi di trasmissione dati. L'opera si intende completa di tutti gli accessori di montaggio. – m	80		

Ufficio Tecnico Edilizio

13.	Linea in cavo per trasmissione dati e fonia, conduttori in rame stagnato isolato in polietilene guaina in pvc non propagante l'incendio. Installazione, su canale, su passerella. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie: Cavo Tipo UTP cat.6; quantità presunta – m	1300		
14.	Lavori di mano d'opera propedeutiche alle esecuzioni di lavori quali: apertura parziale dei pannelli di controsoffitto e successiva richiusura anche con l'utilizzo di scale e trabattelli, apertura delle canaline di distribuzione per permettere il passaggio delle nuove linee elettriche e rete LAN – A corpo	1		
15.	Prestazioni d'ingegneria: Redazione di progetto a firma di tecnico abilitato per le nuove linea di alimentazione principale e nuove linee archivi, rimodulazione degli schemi elettrici dei QE di 1° e 2° piano, ricalcolo delle potenze di sovra temperatura dei QE – A corpo	1		
TOTALE COMPLESSIVO				