



I.N.P.D.A.P.

Istituto Nazionale di Previdenza dell'Amministrazione Pubblica

Direzione Compartimentale Lombardia

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

(ART. 90 del D.P.R. 554/99)

COMPLESSO RESIDENZIALE UBICATO IN VIA CAPUANA 50 RHO (MI)

EDIFICIO: FABBRICATO 1

LAVORI DI RIPRISTINO DEI PARAPETTI IN CLS,

DEL RIVESTIMENTO DI FACCIATA IN CORTINA DI MATTONI,

DELLA COPERTURA E DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CANALE DI GRONDA.

Committente: *dott. Elio RIVEZZI*

Responsabile dei Lavori: *geom. Fabrizio D'IPPOLITO*

Responsabile Unico del Procedimento: *geom. Fabrizio D'IPPOLITO*

Progettista: *geom. Fabrizio D'IPPOLITO*

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: *dott. Ing. Stefano PINO*

Nr. di riferimento	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (in cifre)	Prezzo unitario (in lettere)	Totale	Prezzo unitario offerto (in cifre)	Prezzo unitario offerto (in lettere)	Totale offerto
LAVORI A MISURA									
1	risanamento di tutti i manufatti in cemento armato a vista ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	mq.	2219,50	€ 40,00	quaranta/00	€ 88.780,00			
2	Impermeabilizzazione dei canali di gronda in cls previa perfetta pulitura ed eventuale risanamento delle parti particolarmente degradate adottando le stesse modalità lavorative del punto precedente, con applicazione di malta cementizia bicomponente ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	mq.	325,00	€ 25,00	venticinque/00	€ 8.125,00			
LAVORI A CORPO									
3	Consolidamento del rivestimento di facciata in cortina di mattoni posti di fascia a seguito di lesioni parziali con metodologia scuci e cucì, trasporto del materiale di risulta alle discariche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	corpo	1,00	€ 8.351,25	ottomilatrecentocinquantuno/25	€ 8.351,25			
4	Ricorsa del rivestimento di copertura in tegole di cemento con recupero del materiale presente, pulizia dei manufatti e tutto quanto occorrente (pezzi speciali, raccordi, colmi, etc...) per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	corpo	1,00	€ 24.125,00	ventiquattromilacentoventicinque/00	€ 24.125,00			
a riportare					centoventinovemilatrecentottantuno/25	€ 129.381,25			

Nr. di riferimento	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (in cifre)	Prezzo unitario (in lettere)	Totale	Prezzo unitario offerto (in cifre)	Prezzo unitario offerto (in lettere)	Totale offerto
riporto					centoventinovemilatrec entottantuno/25	€ 129.381,25			
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso									
5	Nolo di ponteggio tubolare con sistema a telaio con specifico progetto composto da un calcolo di verifica ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte per la durata di 4 mesi	mq.	7818,00	€ 11,00	undici/00	€ 86.000,00			
6	risanamento di tutti i manufatti in cemento armato a vista ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	%	3,50%	€ 3.220,00	tremiladuecentove nti/00	€ 3.220,00			
7	Impermeabilizzazione dei canali di gronda in cls previa perfetta pulitura ed eventuale risanamento delle parti particolarmente degradate adottando le stesse modalità lavorative del punto precedente, con applicazione di malta cementizia bicomponente ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	%	3,50%	€ 437,50	quattrocentotrenta sette/50	€ 437,50			
8	Consolidamento del rivestimento di facciata in cortina di mattoni posti di fascia a seguito di lesioni parziali con metodologia scuci e cucì, trasporto del materiale di risulta alle discariche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	corpo	1,75%	€ 148,75	centoquarantotto/7 5	€ 148,75			
a riportare					centoventinovemilatrec entottantuno/25	€ 219.187,50			

Nr. di riferimento	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (in cifre)	Prezzo unitario (in lettere)	Totale	Prezzo unitario offerto (in cifre)	Prezzo unitario offerto (in lettere)	Totale offerto
					centoventinovemilatrec entottantuno/25	€ 219.187,50			
9	Ricorsa del rivestimento di copertura in tegole di cemento con recupero del materiale presente, pulizia dei manufatti e tutto quanto occorrente (pezzi speciali, raccordi, colmi, etc...) per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	corpo	3,50%	€ 875,00	ottocentosettantacinque/00	€ 875,00			
	TOTALE DEI LAVORI				duecentoventimilazerosessantadue/50	€ 220.062,50			
	TOTALE GENERALE ARROTONDATO DEI LAVORI				duecentoventimila/00	€ 220.000,00			
	TOTALE LAVORI A MISURA				novantaseimilanovecentocinque/00	€ 96.905,00			
	TOTALE LAVORI A CORPO				trentaduemilaquattrocentosettantasei/25	€ 32.476,25			
	TOTALE LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO ARROTONDATO				novantamilaseicentodiciotto/75	€ 90.618,75		novantamilaseicentodiciotto/75	€ 90.618,75