



PRECISAZIONI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

“FORNITURA E INSTALLAZIONE IN OPERA DI UN SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE COSTITUITO DA IMPIANTI DI SCAFFALATURA MOBILE, COMPATTABILE CON SCORRIMENTO A VOLANTINO, ONERI COMPLEMENTARI DI INSTALLAZIONE, SMONTAGGIO E SMALTIMENTO VECCHIO IMPIANTO, OPERE AUSILIARIE, DA REALIZZARSI PRESSO LA SEDE TERRITORIALE INPDAP DI MILANO 1, BASTIONI DI PORTA NUOVA, 19 - C.A.P. 20121, MILANO”

Con la presente, si comunicano le rettifiche apportate dal progettista all'articolo 34 del Capitolato Speciale d'Appalto in corrispondenza delle seguenti specifiche:

- **IMPIANTO TIPO "A":** N. 1 scaffalatura fissa monofronte dim. mm 4100x340x2560H composta ciascuno da n. 4 campate di scaffalature dim mm. 1000. Ogni campata è corredata da n. 1 ripiano di base , n. 5 ripiani spostabili, n. 1 ripiano di copertura;
- **IMPIANTO TIPO "B":** N. 1 scaffalatura fissa monofronte dim. mm 2700x340x2560H composta ciascuno da n. 3 campate di scaffalature dim. mm. 1000 e mm 850. Ogni campata è corredata da n. 1 ripiano di base , n. 5 ripiani spostabili, n. 1 ripiano di copertura;
- **IMPIANTO TIPO "C":** N. 1 scaffalatura fissa monofronte dim. mm 2700x340x2560H composta ciascuno da n. 3 campate di scaffalature dim. mm. 1000 e mm 850. Ogni campata è corredata da n. 1 ripiano di base , n. 4 ripiani spostabili, n. 1 ripiano di copertura;
- **IMPIANTO TIPO "E":** N. 1 scaffalatura fissa monofronte dim. mm 3550x645x2560H composta ciascuno da n. 3 campate di scaffalature dim. mm. 1150. Ogni campata è corredata da n. 1 ripiano di base , n. 5 ripiani spostabili, n. 1 ripiano di copertura;
- **IMPIANTO TIPO "F":** N. 1 scaffalatura fissa monofronte dim. mm 3550x340x2560H composta ciascuno da n. 3 campate di scaffalature dim. mm. 1150. Ogni campata è corredata da n. 1 ripiano di base , n. 5 ripiani spostabili, n. 1 ripiano di copertura.

Milano, 21 novembre 2008

Il responsabile del procedimento
F.to Renato Braghetto