

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria prospetti esterni
BALCONE tipo D - prezzo a corpo 04

COMMITTENTE: Il direttore regionale Inps Puglia

Bari, 24/09/2008

IL TECNICO
dr. ing. Nicola Borraccia

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 E 01.27	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15, compreso g ... di conferimento a discarica, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato pavimento, massetto di sottofondo, cristalli, terminali pietra, copertina allum. pavimento, massetto di sottofondo, cristalli, terminali pietra, copertina allum.		1,52 1,52	1,88 3,72	0,300 0,300	0,86 1,70		
	SOMMANO mc					2,56	16,00	40,96
2 R 02.35a	Rimozione di cristalli o vetri composti o di grosso spessore, completi di pezzi speciali, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo anche in posizioni non facilim ... perfetta regola d'arte. Con fatturazione minima di mq. 1,00 Rimozione di cristalli, vetri composti o grosso spessore.	2,00		0,97 1,68 1,81	0,720 0,720 0,720	0,70 1,21 2,61		
	SOMMANO mq					4,52	15,00	67,80
3 R 02.29a	Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi pia ... fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione senza recupero		1,28 1,28	1,63 3,72		2,09 4,76		
	SOMMANO mq					6,85	12,00	82,20
4 R 02.13a	Rimozione di rivestimenti di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento e la rimozione dello zoccolino battiscopa per ... no a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione senza recupero stangoni terminali balconi stangoni terminali balconi stangoni terminali balconi		1,52 2,18 3,72	0,25 0,25 0,25		0,38 0,55 0,93		
	SOMMANO mq					1,86	12,00	22,32
5 R 02.26	Rimozione di opere in metallo, quali ringhiere, inferriate e simili, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e sp ... bito del cantiere, il tiro in basso, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte copertine corrimano copertine corrimano copertine corrimano		1,88 1,52 4,02		0,800 0,800 0,800	1,50 1,22 3,22		
	SOMMANO kg					5,94	1,50	8,91
6 R 02.46d	Rimozione a cannello di vecchie tinte, vernici o scialbature da muratore o volte, da eseguirsi previa raschiatura con spazzole metalliche, spazzolatura e grassaggio con spazzole di Escluso solo le impalcature esterne. Rimozione a cannello di rivestimento plastico con graniglia di							
	A R I P O R T A R E							222,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							222,19
	marmo da esterni. frontalino e girata gocciolatoio balcone frontalino e girata gocciolatoio balcone frontalino cassonetto corrimano/parapetto balcone frontalino cassonetto corrimano/parapetto balcone			1,52 5,90 5,90 1,52	0,960 0,960 0,900 0,900	1,46 5,66 5,31 1,37		
	SOMMANO mq					13,80	10,00	138,00
7 E 16.04b	Intonaco liscio, per esterni eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette o centinate, orizzontali e inclinate con malta comune. Realizzato con un primo strato di rinz ... initura a tonachino Per esecuzione a rappezzi o per riprese, minimo in contabilità mq. 1,00 per ogni zona di esecuzione riprese adiacenti zona rimozione terminali in pietra riprese adiacenti zona rimozione terminali in pietra			1,52 5,90	0,300 0,300	0,46 1,77		
	SOMMANO mq					2,23	17,15	38,24
8 E 16.24a	Fornitura in opera di rivestimento policromo naturale a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa e graniglie di marmo colorato da applicare in mano singola su fondo già prep ... ro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Granigliato di marmo a grana piccola su pareti. frontalino balcone frontalino balcone		5,90 1,52	0,96 0,96		5,66 1,46		
	SOMMANO mq					7,12	13,30	94,70
9 E 18.01d	Fornitura e posa in opera di cristalli di sicurezza costituiti da due o più lastre con intercalati fogli di polivinilbutirrale. Dati in opera su qualsiasi tipo di serramento metall ... regola d'arte. Valutati in base alle misure effettive Cristalli di sicurezza stratificati a 2 strati spessore 11/12mm laterale frontale frontale	2,00		0,97 1,68 1,81	0,720 0,720 0,720	0,70 1,21 2,61		
	SOMMANO mq					4,52	115,87	523,73
10 R 02.23a	Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano e per altezza fino a m 3.50 dal piano di spiccato, es ... za fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco zona adiacente rimozione terminali in pietra zona adiacente rimozione terminali in pietra			5,90 1,52	0,300 0,300	1,77 0,46		
	SOMMANO mq					2,23	8,00	17,84
11 E 12.24b	Pavimento in piastrelle klinker ceramico trafileato a sezione piena ed omogenea, composte da impasto finissimo di argille pregiate e chamotte, senza aggiunta di fondenti, ottenute p ... ere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Pavimento in piastrelle klinker opache o smaltate da cm 12 x 12.		1,28 1,28	1,63 3,72		2,09 4,76		
	SOMMANO mq					6,85	43,94	300,99
12	Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q							
	A R I P O R T A R E							1'335,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'335,69
E 08.07a	2,5 di cemento tipo 325 per m ³ di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni compreso ... l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.		1,28 1,28	1,63 3,72		2,09 4,76		
	SOMMANO mq					6,85	9,50	65,08
13 E 12.13a	Lastre in pietra di Perlato di Sicilia di prima scelta, dello spessore di cm 3, di qualunque dimensione, con faccia e frontino in vista, già levigati in laboratorio, per soglie, ... pietra di Perlato di Sicilia spessore cm 3. Per terminali balconi, terrazze e copertine con formazione sgocciolatoio. terminali balcone terminali balcone		1,52 5,90	0,25 0,25		0,38 1,48		
	SOMMANO mq					1,86	95,00	176,70
14 E 09.02h	Scossalina, per la copertura di parapetti, in lamiera presso piegata di alluminio anodizzato in colore naturale da 15/10 di mm. di sviluppo da cm. 15 a cm. 25 Compreso la pulizia d ... ro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. copertina parapetto balcone copertina parapetto balcone copertina parapetto balcone		1,18 4,02 1,84			1,18 4,02 1,84		
	SOMMANO ml					7,04	30,00	211,20
15 E 11.18a	Manto monostrato costituito da una membrana prefabbricata impermeabile elasto-plastomerica armata con velo vetro rinforzato dal peso specifico di kg/dm ³ 0,96, flessibilità a freddo ... il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Impermeabilizzazione con guaina armata con velo vetro spessore mm 4.		1,75 3,85	1,40 1,40		2,45 5,39		
	SOMMANO mq					7,84	9,00	70,56
16 R 04.06a	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie Rimozione totale del calcestruzzo degradato e ... atmosferici. Per ogni zona (incidenza montanti in ferro dei balconi) di superficie ricostruita in contabilità mq. 1,00 zona montante					2,00		
	SOMMANO mq					2,00	98,60	197,20
17 E 16.41b	Applicazione di una passata di antiruggine al minio di piombo su tubi di diametro fino a cm 10, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi a sporgere per avvolgibili e su profilati in gen ... l lavoro finito a perfetta regola d'arte. Applicazione di antiruggine su tubazioni in ferro con diametro da cm 5 a cm.10 montante parapetto	4,00	0,20	1,10		0,88		
	SOMMANO ml					0,88	2,15	1,89
18	Applicazione due passate di pittura di finitura oleosintetica di							
	A RIPORTARE							2'058,32

