

PARTE PRIMA			PARTE SECONDA			
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)			(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)
N.	Codice			In cifre	In lettere	

001 - Adeguamento altezza parapetti scala principale

A - Opere edili

1	V.4.5.55	Rimozione di serramenti in legno o ferro, barriere, inferriate, parapetti, cancelli, compreso carico sull'automezzo, trasporto a discarica sino alla distanza massima di 10 Km, oppure accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile (misura minima 2,00 m2) Totale m2	36,540	€	€
2	A.6.30.20.b	Assistenza alla posa in opera di: rampe di scale rettilinee come al M.4.25.30 b) (misura minima 3,00 m) Totale kg	683,168	€	€

B - Opere da fabbro, serramentista e vetraio

3	M.4.25.30.b	Fornitura e posa in opera di parapetti di balconi e rampe di scale di ferro con profilati normali (quadri tondi, piatti, angolari) a disegno semplice, completi di accessori, esclusa assistenza muraria alla posa in opera di cui al A.6.30.20: ** per rampe di scale rettilinee Totale kg	683,168	€	€
4	NP.01	Maggiorazione per parapetto con finitura in alluminio ossidato anodicamente colore argento naturale Totale m2	43,716	€	€
5	N.4.35.10.a1	OPERE DA VETRAIO LAVORI ED OPERE COMPIUTE. Prezzi medi comprensivi di spese generali, utili, oneri per la gestione amministrativa, il trasporto e lo smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti dalla ditta che ha eseguito i lavori, per forniture eseguite applicando la migliore tecnica, idonea mano d'opera e materiali di ottima qualità' in modo che il manufatto risulti completo di idonea lettatura e sigillatura e finito a regola			

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA			PARTE SECONDA			
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)			(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)
N.	Codice			In cifre	In lettere	

		d'arte. I prezzi comprendono il taglio, lo sfrido, la sigillatura e la posa in opera, escluse soltanto le eventuali assistenze per ponteggi. Per quanto riguarda l'unità di base si contrattazione e i modi di misurazione, vedi il Paragrafo B) dello stralcio tratto dalla "Raccolta provinciale degli usi" (a cura della Camera di Commercio di Bergamo, ediz. 2002, riportato alle fine di questo capitolo). Si ricorda che i prezzi pubblicati, essendo la rilevazione riferita alla data riportata in copertina, non tengono conto di eventuali variazioni intervenute successivamente alla data medesima. LASTRE DI VETRO STRATIFICATO Fornitura e posa in opera di lastre di vetro stratificato formate da due lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) di sicurezza contro la caduta nel vuoto di persone, animali e/o cose conformi alle norme UNI EN ISO 12543-1/6 e di classe minima 1(B)1 (EN 12600) in misure fisse, misure multiple di 4 cm.: due lastre - spessore totale mm. 8/9 Totale m2	37,646	€	€
--	--	---	--------	---------	---------

002 - Modifica cancello pedonale di accesso

6	NP.02	Sistemazione e arretramento del cancello pedonale previo adeguamento del supporto in ferro lungo la barriera, arretramento del piano di posa, posa lamiera esterna di protezione, posa maniglia o maniglione di sicurezza, compresa il meccanismo automatico, comprese le opere elettriche necessarie. La lavorazione include: sfilaggio del cavo fino alla base del montante, realizzazione del passaggio sotto la esistente soglia con installazione di guaina PVC flessibile e ripristino della soglia, infilaggio cavo nella nuova tubazione, installazione di cassetto di derivazione stagno in alluminio sul nuovo montante, realizzazione collegamento all'elettroserratura con cavo FG7 2x1,5 nella nuova posizione. Si intendono incluse le assistenze edili, la sigillatura del-			
---	-------	--	--	--	--

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA			PARTE SECONDA			
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)			(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)
N.	Codice			In cifre	In lettere	

		la tubazione con silicone onde prevenire le infiltrazioni di acqua, le minuterie e quant'altro necessario a dare l'opera completa e funzionante. Totale cad	1	€		€
--	--	---	---	---------	--	---------

003 - Adeguamento altezza parapetti scala di servizio

B - Opere da fabbro, serramentista e vetraio

7	M.4.25.30.b	Fornitura e posa in opera di parapetti di balconi e rampe di scale di ferro con profilati normali (quadri tondi, piatti, angolari) a disegno semplice, completi di accessori, esclusa assistenza muraria alla posa in opera di cui al A.6.30.20: ** per rampe di scale rettilinee Totale kg	480,000	€		€
8	NP.03	Fornitura e posa in opera di corrimano per scale rettilinee in legno duro lucidato a semplice sagomatura, sezione come l'esistente, comprese opere di adattamento e quant' altro serve per l' opera finita Totale m	34,800	€		€

F - Opere da pittore e tappeziere

9	P.4.30.35	Verniciatura con smalto sintetico data a pennello su manufatti in ferro o metalli, con accurata preparazione delle superfici, una mano di antiruggine, stuccatura a due mani con stucco sintetico, abrasivatura, una mano di fondo ed una a finire in smalto sintetico Totale m2	35,640	€		€
10	P.4.30.5.a	Preparazione di superfici metalliche già verniciate e parzialmente arrugginite mediante: raschiatura manuale con impiego di spazzole metalliche, tela smeriglio, smerigliatrici Totale m2	35,64	€		€

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA		
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)
N.	Codice			In cifre	In lettere	

004 - Sostituzione serramenti p. 1°-2°-3°-4°-5° e copertura

A - Opere edili

11	A.6.30.5	** Assistenza alla posa in opera di serramenti, monoblocchi e vetrine in ferro, acciaio, alluminio e lega leggera (esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori) Totale m2	320,050	€		€
12	V.4.5.55	Rimozione di serramenti in legno o ferro, barriere, inferriate, parapetti, cancelli, compreso carico sull'automezzo, trasporto a discarica sino alla distanza massima di 10 Km, oppure accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile (misura minima 2,00 m2) Totale m2	320,050	€		€
13	A.4.10.35.a	Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con la legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. [Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva voce A.4.10.36 andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui ai punti a),b),c),d),e),f)]. Si precisa che il tributo di cui sopra non si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di trattamento con recupero degli stessi: ** inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione) Totale m3	64,010	€		€

B - Opere da fabbro, serramentista e vetraio

14	NP.17	FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO Serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio ossidato anodicamente spess. 50 micron. Spessore profili 5+5+ 0,76 PVB. Profili sistema TEKOWINDOW 62TT, con telaio fisso mm.54 e anta mobile mm. 62 con sezione arrotondata interno/esterno, con barrette in poliammide da				
----	-------	--	--	--	--	--

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA			PARTE SECONDA			
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)			(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		Categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)
N.	Codice			In cifre	In lettere	

		mm. 23 rinforzate con fibra di vetro,a giunto aperto per tipi a),b),c),d), e),f). Finitura superficiale anodizzato naturale, 20 micron, certificato QUALANOD. Completi di: - vetro camera (per altri tipi di vetro applicare la differenza di prezzo di listino 'Opere da Vetraio'); - contro telaio metallico (esclusa la posa dello stesso), - guarnizioni in EPDM antinvecchiamento: - accessori ALUTEK originali del sistema adeguati alle dimensioni e al peso delle ante. Prestazioni per voce 151 (serie 50-55 Taglio Termico): vetro camera con trasmittanza termica inferiore o uguale a 2,4 w/mq K; permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); tenuta all'acqua E4 (UNI EN 12208); resistenza al vento V3 (UNI EN 12210); trasmittanza termica U compresa tra 2,5 e 2,8 w/mq K. Impiego in interventi soggetti ad applicazione del D.Lgs. 19/08/2005 n.192: in edifici ubicati in Comuni appartenenti a zone climatiche A,B,C,D,E. L'applicazione in zona climatica F richiede l'applicazione di profili e vetrazioni con trasmittanza termica inferiore a 2,0 w/mq K.Nella parte inferiore delle portefinestre VISARM 33-12-VISARM 33, antrinfornio, fino ad un'altezza di cm 100 dal piano di capestio, in rispetto alla norma UNI 7697 sulla prestazione di sicurezza dei vetri, vetro esterno ANTELIO chiaro Totale m2	320,050	€		€
15	L.4.10.25.a	PERSIANE , AVVOLGIBILI E ANTE Fornitura e posa in opera di avvolgibili in (materia plastica) resistenti ed idonee a sopportare normali sollecitazioni o condizioni climatiche avverse, con stecche da 13-14 mm di spessore, distanziabili e sovrapponibili fino a completa chiusura, metodi di misurazione come all'L.4.10.20, esclusa assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi A.6.25.10: autoagganciati (stecche infilate) complete di accessori come al L.4.10.20 con barra terminale in plastica pe-				

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA		
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)
N.	Codice			In cifre	In lettere	
		sante, tipo leggero peso 4,100 -4,200 kg al m2 Totale m2	100,000	€		€
16	L.1.5.5	Operaio specializzato, falegname, tapparellista, montatore, eccetera (livello C) Totale h	48	€		€
005 - Sostituzione porte REI scale di servizio						
A - Opere edili						
17	A.6.30.5	** Assistenza alla posa in opera di serramenti, monoblocchi e vetrine in ferro, acciaio, alluminio e lega leggera (esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori) Totale m2	19,635	€		€
18	V.4.5.55	Rimozione di serramenti in legno o ferro, barriere, inferriate, parapetti, cancelli, compreso carico sull'automezzo, trasporto a discarica sino alla distanza massima di 10 Km, o accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile (misura minima 2,00 m2) Totale m2	19,635	€		€
19	V.4.5.55	Rimozione di serramenti in legno o ferro, barriere, inferriate, parapetti, cancelli, compreso carico sull'automezzo, trasporto a discarica sino alla distanza massima di 10 Km, oppure accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile (misura minima 2,00 m2) Totale m2	7,920	€		€
20	A.4.27.11.d	Murature e tavolati interni ed esterni di blocchi cavi in conglomerato di cemento e granulato di argilla espansa (tipo da intonacare) e malta idonea compresi giunti, ponteggi c.s. per altezze da piano a piano di 3,50 m, escluse eventuali strutture di irrigidimento, con certificazione REI: spessore 20 cm REI 120 Totale m2	7,920	€		€

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA		
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)
N.	Codice			In cifre	In lettere	
21	A.4.45.30.a	Intonaco completo a civile per interni verticali e orizzontali, compresi rinzafo sulle superfici in laterizio e gli occorrenti ponteggi fino a 3,5 m di altezza dei locali: con rustico in malta bastarda ed arricciatura in stabilitura di calce idrata Totale m2	15,840	€		€
22	A.4.10.35.a	Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con la legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. [Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva voce A.4.10.36 andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui ai punti a),b),c),d),e),f)]. Si precisa che il tributo di cui sopra non si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di trattamento con recupero degli stessi: ** inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione) Totale m3	10,000	€		€
B - Opere da fabbro, serramentista e vetraio						
23	NP.16	Porte tagliafuoco a 1 battente a norma CNVVF/CCI - UNI 9723. Realizzazione in lamiera d'acciaio zincata e verniciata. Guarnizione termoespandente. Serratura universale con 1 chiave e falso cilindro in PVC. Maniglie e placche in PVC nero, antinfortuni. Rostro d'irrigidimento battente, lato cerniere.sse REI 60: spessore battente mm 52 con battute su i lati verticali. Zanche elettrosaldate da immurarsi. Porte di serie reversibili, REI 120: spessore battente mm 64 con battute su i lati verticali e superiore. Zanche da immurarsi. Le porte e relativi telai non sono reversibili (1 battente) classe REI 120. b) 830 x 2110 mm vano muro mm 900 x 2150 Totale cad	11	€		€

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA			PARTE SECONDA			
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)			(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		Categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)
N.	Codice			In cifre	In lettere	

006 - Sistemazione ufficio e servizio igienico del Direttore

A - Opere edili

24	V.4.5.40.d	Disfacimento di strutture, compreso abbassamento delle macerie al piano di carico dell'automezzo, escluso solo ponteggi, eventuali opere di presidio, oneri di discarica da compensare a parte e da documentarsi, vedi A.4.10.35 ai punti a) ed e): di tavolato in mattoni forati spessore 8 cm (di quarto), compreso intonaco Totale m2	15,180	€	€
25	NP.04	Rimozione di serramento in legno, sistemazione e rimontaggio sul nuovo tavolato, compresa verniciatura a smalto lucidato. Totale cad	1	€	€
26	V.4.5.20.b	Demolizione in breccia di muratura retta o curva per formazione di aperture (porte-finestre-, escluse le eventuali opere di nicchie) maggiori di 0,40 m2; compresa l'eventuale pulitura e accatastamento del materiale di recupero e l'abbassamento delle macerie di risulta al piano di carico dell'automezzo presidio e ponteggi: di mattoni o pietrame in malta maggiorazione per ogni 10 cm di spessore in più Totale m3	3,960	€	€
27	V.4.5.60	Rimozione di apparecchi idrosanitari e relativi accessori, compreso trasporto alla discarica del materiale di risulta Totale cad	3	€	€
28	A.4.10.35.a	Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. [Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva voce A.4.10.36 andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui ai punti a),b),c),d),e),f)]. Si precisa che il tributo di cui sopra non si			

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA		
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)
N.	Codice			In cifre	In lettere	
		applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di trattamento con recupero degli stessi: ** inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione) Totale m3	20,000	€		€
29	V.4.10.5.b	Carico e trasporto alle discariche di materiali giacenti in cantiere e da sgomberare, fino alla distanza di 10 km (da compensare a parte gli oneri di discarica qualora la natura dei lavori lo richieda e comunque da documentarsi vedi A.4.10.35): con mezzo meccanico su autocarro di portata utile maggiore di 4 t Totale m3	20,000	€		€
30	V.4.5.40.p	Disfacimento di strutture, compreso abbassamento delle macerie al piano di carico dell'automezzo, escluso solo ponteggi, eventuali opere di presidio oneri di discarica da compensare a parte e da documentarsi, vedi A.4.10.35 ai punti a) ed e): di rivestimento in piastrelle, compresa malta di sottofondo Totale m2	15,180	€		€
31	A.4.25.55.a	Tavolato intero di mattoni forati dello spessore di 8 cm compresi ponteggi c.s. e malta come al A.4.25.45: con mattoni leggeri a 4 fori da 8 x 12 x 24 cm Totale m2	34,200	€		€
32	A.4.45.30.a	Intonaco completo a civile per interni verticali e orizzontali, compresi rinzafo sulle superfici in laterizio e gli occorrenti ponteggi fino a 3,5 m di altezza dei locali: con rustico in malta bastarda ed arricciatura in stabilitura di calce idrata Totale m2	44,550	€		€
33	B.4.15.15.c	Fornitura e posa in opera di rivestimento di controparete isolante, con lastra di gesso rivestito accoppiata a polistirolo sinterizzato estruso densità 30 kg/m3, fissata sulle pareti esistenti con malta adesiva in ragione di 10/15 punti di ade-				

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA		
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)
N.	Codice			In cifre	In lettere	
		sivo ogni m2 di lastra, giunti a vista rasati, esclusa assistenza muraria per la quale vedi A.6.5.20.b) spessore 13 + 40 mm di polistirolo sinterizzato estruso Totale m2	25,170	€		€
34	A.4.70.10.g	Fornitura e posa in opera di agglomerato di sughero naturale in lastra densita' 130 kg/m3 per formazione di strati isolanti coibenti: verticali (per rivestimenti) spessore 4 cm Totale m2	25,170	€		€
35	NP.05	Realizzazione di architrave e spallette per posa di falso telaio compresi gli intonaci per finire il tutto a regola dell'arte. Totale cad	1	€		€
36	A.6.20.30	Assistenza muraria alla posa in opera di pavimenti in piastrelle o rotoli resilianti, linoleum, gomma e moquette da incollare, esclusi i collanti e la manovalanza in aiuto ai posatori, di cui al F.4.5.75 - F.4.5.76 - F.4.5.77 - F.4.5.78 - F.4.5.80 - F.4.5.85 - F.4.5.90 - F.4.5.95 Totale m2	31,697	€		€
37	A.6.20.50.a	Assistenza muraria alla posa in opera di rivestimenti interni in materiali ceramici posati con collante a base cementizia di cui al F.4.10.10 - F.4.10.15: assistenza muraria esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori Totale m2	28,500	€		€
C - Pavimenti e rivestimenti						
38	F.4.5.91	Preparazione del piano di posa per pavimenti da incollare eseguita con l'applicazione in fasi successive di due strati di rasante a base cementizia Totale m2	31,697	€		€
39	F.4.5.78.c	Fornitura e posa di pavimento in rotoli resilianti a base vinilica, non omogenea, flessibili, con				

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA		
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		Categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)
N.	Codice			In cifre	In lettere	
		superfici d'usura in PVC, compreso la preparazione del piano di posa, lo sfrido e l'incollaggio, esclusa assistenza muraria alla posa per la quale vedi A.6.20.30: rotoli da cm 150-200, con assorbimento acustico 16-18 dbA, spessore 2,9-3,5 mm del F.3.25.17.c Totale m2	31,697	€		€
40	F.4.5.26.c	Fornitura e posa in opera di pavimento esterno o interno eseguito con piastrelle di prima qualità in grès porcellanato strutturato tutta massa, antisdrucciolo, ingelive, posato con collante a base cementizia su sottofondo opportunamente predisposto, compresa la sigillatura dei giunti e la pulizia delle superfici a posa ultimata; escluso sottofondo, collante ed assistenza muraria alla posa in opera, per la quale vedi A.6.20.35: dimensioni 20x20 cm del F.3.15.30.c Totale m2	9,500	€		€
41	F.4.10.15.b	Fornitura e posa in opera di rivestimento solo per interni eseguito con piastrelle di prima qualità in grès porcellanato, smaltate o colorate nella massa o con effetto granito, posato con collante a base cementizia su superficie opportunamente predisposta, compresi pezzi jolly per gli spigoli, sigillatura dei giunti e pulizia delle superfici a posa ultimata; escluso collante e assistenza muraria alla posa in opera (A.6.20.50): dimensioni 20x20 cm del F.3.15.5.b Totale m2	19,000	€		€
42	F.4.15.5.a	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pav.: in legno duro incollato e chiodato vedi L.4.20.10.a Totale m	23,520	€		€
43	NP.07	Fornitura e posa in opera di completo rivestimento e pavimento per box doccia, con piastrelle di prima qualità in gres porcellanato dim. 10x10, posato con collante a malta cementizia sulla superficie del vano doccia opportunamente predisposta, dim. da disegno, compresi pezzi				

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA			
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)	
N.	Codice			In cifre	In lettere		
		jolly per gli spigoli, sigillatura dei giunti e pulizia delle superfici a posa ultimata; preventiva realizzazione di gradino in mattoni, successiva intonacatura, e ogni altra opera per la consegna del manufatto finito Totale cad	1	€		€	
D - Opere da elettricista							
44	NP.21	FPO di modifica impianto esistente, con n. 3 punti luce e relativo comando interrotto, n. 2 prese multipasso, n. 1 applique sopra specchio con lampada n. 2x7 W, n. 1 corpo illuminante a plafone 1x18 W, n. 1 corpo illuminante a plafone 2x18W, il tutto a regola dell' arte modifiche impianto per bagno 1 Totale cad	1	€		€	
E - Opere da idraulico							
45	NP.18	Realizzazione attacchi idraulici per apparecchio sanitario, per acqua calda e fredda. Realizzati a partire dalle tubazioni montanti disponibili nell'ex servizio igienico, con tubo di rame pre-coibentato del diametro non inferiore a 12 mm per acqua sanitaria, incluse le valvole a cappuccio per l'intercettazione del singolo apparecchio ed il collegamento all'apparecchio stesso con tubazioni flessibili e le assistenze edili necessarie Totale cad	4	€		€	
46	NP.19	Modifica schematura scarichi e rifacimento braga su colonna per il collegamento dei 4 apparecchi sanitari nuova installazione, realizzato con tubazioni di PEHD del diametro non inferiore a 40 mm per lavabo e bidet, 50 mm per piatto doccia e 110 mm per wc, inclusi sifoni per ogni apparecchio e le necessarie assistenze Totale cad	1	€		€	
47	NP.20	FPO di accessori per bagno (specchiera, porta-					

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA			PARTE SECONDA			
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)			(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)
N.	Codice			In cifre	In lettere	

		sapone (3), portarotolo, scopino e portascopino) in acciaio inox cromato Totale cad	1	€		€
48	S.4.15.5.b	Completi di rubinetteria e accessori: tubazioni in ferro zincato diametro 1/2" isolate termicamente con guaine spessore 8 mm a partire dai rubinetti da incasso di intercettazione, questi compresi, tubazioni di scarico in apposito materiale plastico sino alle relative colonne montanti, queste escluse: lavabo a canale in fire-clay da 120x40 cm con 2 gruppi miscela a due rubinetti con bocca di erogazione centrale a snodo, piletta di scarico con tappo e catenella, sifone a bottiglia Totale cad	1	€		€
49	S.4.15.5.g	Completi di rubinetteria ed accessori: Tubazioni in ferro zincato diametro 1/2" isolate termicamente con guaine spessore 8 mm a partire dai rubinetti da incasso di intercettazione, questi compresi, tubazioni di scarico in apposito materiale plastico sino alle relative colonne montanti, queste escluse: vaso in vitreous-china bianco a cacciata, cassetta da incasso da 14 litri, tubo di congiunzione in materiale plastico con copritubo cromato e rosone sedile con coperchio in plastica pesante, viti e tasselli di fissaggio, collettore di scarico materiale plastico speciale Totale cad	1	€		€
50	S.4.15.5.h	Completi di rubinetteria ed accessori: Tubazioni in ferro zincato diametro 1/2" isolate termicamente con guaine spessore 8 mm a partire dai rubinetti da incasso di intercettazione, questi compresi, tubazioni di scarico in apposito materiale plastico sino alle relative colonne montanti, queste escluse: bidet in vitreous-china da 62x32 cm circa, montatura in bronzo cromato a due rubinetti calda e fredda, scarico a premere, piletta e sifone S diametro 1", curvette di colle-				

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA			
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)	
N.	Codice			In cifre	In lettere		
		gamento cromate diametro 1/2" con rosette, viti e tasselli, tubazione di scarico diametro 40 mm dalla pileta al collettore, in apposito materiale plastico Totale cad	1	€		€	
51	NP.06	Porta doccia dimensioni 88x210 in vetro di sicurezza antinfortunistica satinato compresi sopra-luce, accessori e maniglia, il tutto in opera, compreso ogni altro onere per la fornitura, a regola dell'arte. Totale cad	1	€		€	
52	NP.22	Fornitura e posa in opera di completo di lavabo indicato in progetto, supporto in marmo bianco di Carrara o simili a scelta D.L., compresa rubinetteria, attacchi e quant' altro per l' opera finita a regola dell' arte Totale cad	1	€		€	
F - Opere da pittore e tappeziere							
53	P.4.10.30.a	Tinteggiatura con idropittura opaca lavabile classe 2 secondo la norma UNI - EN 13300 con materiali in tinta unica bianca o chiara su pareti e soffitti nuovi interni, a due mani date a pennello od a rullo previa pulitura del fondo ed eventuali piccole stuccature alle superfici rasate a gesso, su fondo già isolato: **su rasatura a gesso Totale m2	143,357	€		€	
G - Opere da falegname							
54	L.4.15.15.b	Fornitura e posa in opera di porte interne ad un anta in legno a battente piano tamburato, rivestite sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno, dello spessore minimo 4 mm, spessore totale finito 43 mm, copribattuta, telaio maestro per tavolato finito fino a 11 cm, mostre sezione massima 55x15 mm; due cerniere in acciaio bronzato tipo anuba, serratura con					

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA		
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)
N.	Codice			In cifre	In lettere	
		chiave normale, maniglie in alluminio anodizzato, falso telaio da contabilizzare a parte, esclusa assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi A.6.25.25 a) ed esclusa la posa in opera di falso telaio per la quale vedi A.5.15.5 a) in legno laccato, con mostre posate ad incastro Totale cad	1	€		€
55	L.4.20.6	Fornitura di controtelai per porte a scomparsa ad anta unica, su tavolati di spessore cm.11 - 80 x 210 Totale cad	1	€		€
56	L.4.20.5	Fornitura di controtelai (falsi stipiti) in abete, spessore 22 mm con zanche per ancoraggio alla muratura Totale cad	1	€		€
007 - Rifacimento impermeabilizzazione copertura e parapetto di copertura						
A - Opere edili						
57	A.6.10.5.a	Assistenze murarie per l'esecuzione di manto impermeabile a più strati compresa manovalanza per il sollevamento dei materiali: ** per manto con membrane prefabbricate o teli impermeabili come ai C.4.15.5 - C.4.15.10 - C.4.15.15 Totale m2	302,533	€		€
B - Opere da fabbro, serramentista e vetraio						
58	M.4.10.30.a	Fornitura e posa in opera di cancelli di ferro a disegno semplice, con marcatura CE conforme alla direttiva 89/106, con profilati normali (quadri, tondi, piatti, angolari) con o senza fodrina di lamiera completi di accessori, (superficie minima di 6 m2), esclusa l'assistenza muraria alla posa in opera di cui al A.6.30.15.a) ** per cancelli apribili del tipo corrente con cerniere o car-				

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA		
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)
N.	Codice			In cifre	In lettere	
		dini o pilette e staffoni in ferro, escluso serratura, per ingressi carrai Totale kg	855,000	€		€
F - Opere da pittore e tappeziere						
59	P.4.30.10.a	Verniciatura protettiva antiruggine a una mano data a pennello su manufatti nuovi in ferro o metallo, in buono stato di conservazione e non imbrattati, previe spazzolatura e spolveratura: **con cromato di zinco Totale m2	51,300	€		€
60	P.4.30.20.b	Verniciatura in tinta chiara unica a due mani date a pennello su manufatti in ferro o metallo, già trattati con verniciatura protettiva antiruggine e non imbrattati: con smalto sintetico per esterno Totale m2	51,300	€		€
H - Opere da impermeabilizzatore						
61	NP.23	Pulizia del fondo e preparazione del piano di posa per la nuova guaina Totale m2	302,533	€		€
62	C.4.15.15.a	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile a base di bitumi e polimeri plastomerici BPP (UNI 8629 - 8818) applicata a fiamma, previa spalmatura di vernice primer; con giunti sovrapposti di almeno 10 cm, compreso formazione dei colli di raccordo (valutati in sviluppo di superficie), con deduzione dei vuoti superiori al m2 esclusa assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi A.6.10.5.a): prima membrana armata con feltro di vetro 4 mm impermeabile a base di bitumi e polimeri plastomerici BPP (UNI 8629 - 8818) e seconda membrana armata con feltro di vetro e ricoperta con scaglia di ardesia con supporto di non tes-				

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA			
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)	
N.	Codice			In cifre	In lettere		
		suto in fibra di poliestere da 3,5 mm Totale m2	302,533	€		€	
008 - Adeguamento altezza parapetto balconi							
A - Opere edili							
63	V.4.5.15.b	Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, da eseguirsi prevalentemente con mezzi meccanici, valutate per la cubatura effettiva, compreso abbassamento delle macerie e accatastamento in cantiere, escluse le eventuali opere di presidio e il trasporto, volumi non inferiori a 1 m3 in muratura in muratura di calcestruzzo Totale m3	5,280	€		€	
64	V.4.10.5.c	Carico e trasporto alle discariche di materiali giacenti in cantiere e da sgomberare, fino alla distanza di 10 km (da compensare a parte gli oneri di discarica qualora la natura dei lavori lo richieda e comunque da documentarsi vedi A.4.10.35): effettuato a mano Totale m3	5,28	€		€	
65	NP.24	Finitura del taglio e demolizione del parapetto in c.a., con lisciatura delle spallette, applicazione di materiale impermeabilizzante protettivo dato a pennello su superficie già preparata, posa di copertina in travertino come da disegno, sp. Cm. 3, perfettamente ancorata sul basamento con tiranti, sagomata con salvagocchie, levigata, compreso ogni accessorio e magistero per finire l' opera a regola dell' arte Totale ml	25,000	€		€	
B - Opere da fabbro, serramentista e vetraio							
66	M.4.10.30.a	Fornitura e posa in opera di cancelli di ferro a disegno semplice, con marcatura CE conforme alla direttiva 89/106, con profilati normali (qua-					

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA			
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)	
N.	Codice			In cifre	In lettere		
		dri, tondi, piatti, angolari) con o senza fodrina di lamiera completi di accessori, (superficie minima di 6 m2), esclusa l'assistenza muraria alla posa in opera di cui al A.6.30.15.a) ** per cancelli apribili del tipo corrente con cerniere o cardini o pilette e staffoni in ferro, escluso serratura, per ingressi carrai Totale kg	2.207,250	€		€	
67	NP.25	Fornitura e posa in opera di parapetto in alluminio , sistema analogo a quello interno nelle scale, con utilizzo di profili adeguati al carico lineare di legge, finitura anodizzata naturale, cristalli di sicurezza antisfondamento come indicato in progetto, cristalli con colorazione tipo Antelio S.G. in accordo con la facciata, pinze, accessori, bullonerie e varie per la perfetta posa a regola dell' arte Totale m2	17,120	€		€	
F - Opere da pittore e tappezziere							
68	P.4.30.10.a	Verniciatura protettiva antiruggine ad una mano data a pennello su manufatti nuovi in ferro o metallo, in buono stato di conservazione e non imbrattati, previe spazzolatura e spolveratura: **con cromato di zinco Totale m2	79,912	€		€	
69	P.4.30.20.b	Verniciatura in tinta chiara unica a due mani date a pennello su manufatti in ferro o metallo, già trattati con verniciatura protettiva antiruggine e non imbrattati: con smalto sintetico per esterno Totale m2	79,912	€		€	
009 - Rifacimento impermeabilizzazione, pavimentazione, estradosso balconi							
A - Opere edili							
70	V.4.5.40.g	Disfacimento di strutture, compreso abbassamento delle macerie al piano di carico dell'au-					

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA			PARTE SECONDA			
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)			(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)
N.	Codice			In cifre	In lettere	

		tomezzo, escluso solo ponteggi, eventuali opere di presidio, nonché gli oneri di discarica da compensare a parte e da documentarsi, vedi A.4.10.35 ai punti a) ed e): di pavimento in legno, marmette, marmettoni, ceramiche e marmi, per altezza massima 5 cm Totale m2	151,734	€	€
71	V.4.10.5.c	Carico e trasporto alle discariche di materiali giacenti in cantiere e da sgomberare, fino alla distanza di 10 km (da compensare a parte gli oneri di discarica qualora la natura dei lavori lo richieda e comunque da documentarsi vedi A.4.10.35): effettuato a mano Totale m3	15,173	€	€
72	A.4.10.35.a	Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con la legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. [Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva voce A.4.10.36 andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui ai punti a),b),c),d),e),f)]. Si precisa che il tributo di cui sopra non si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di trattamento con recupero degli stessi: ** inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione) Totale m3	15,173	€	€
73	A.4.50.10.i	Sottofondo di pavimento, costituito da sabbia o sabbia, ghiaietto e legante (cemento R 32,5) spessore minimo 4 cm per formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo: massetti di sottofondo autolivellanti, aventi spessore 3 cm a base di prodotti preconfezionati, stesi mediante pompa ed accurata lisciatura per piano posa pavimenti da incollare Totale m2	151,734	€	€
74	NP.26	Fornitura e posa in opera di parapetto in alluminio , sistema analogo a quello interno nelle sca-			

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA		
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)
N.	Codice			In cifre	In lettere	
		le, con utilizzo di profili adeguati al carico lineare di legge, finitura anodizzata naturale, cristalli di sicurezza antisfondamento come indicato in progetto, cristalli con colorazione tipo Antelio S.G. in accordo con la facciata, pinze, accessori, bullonerie e varie per la perfetta posa a regola dell' arte Totale m2	151,734	€		€
75	A.6.20.35.b	Assistenza muraria alla posa in opera di pavimenti in materiali ceramici o cotto posati con collante a base cementizia di cui al F.4.5.20 - F.4.5.25 - F.4.5.26: ** compresa la manovalanza in aiuto ai posatori in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori Totale m2	151,734	€		€
76	A.6.20.60	** Assistenza muraria alla posa in opera di zoccolino in piastrelle di grés di cui al F.4.15.5 c), d), per altezza fino a 20 cm: Totale m	296,500	€		€
77	NP.27	Intervento di scrostatura dell' intonaco ammalorato o staccato all' intradosso della soletta dei balconi, accurata pulizia meccanica, successiva stesura di prodotto aggrappante, e infine realizzazione di intonaco finito a civile eventualmente dotato di rete di armatura in fibra di vetro Totale m2	200,000	€		€
C - Pavimenti e rivestimenti						
78	F.4.5.26.c	Fornitura e posa in opera di pavimento esterno o interno eseguito con piastrelle di prima qualità in grés porcellanato strutturato tutta massa, antisdrucciolo, ingelive, posato con collante a base cementizia su sottofondo opportunamente predisposto, compresa la sigillatura dei giunti e la pulizia delle superfici a posa ultimata; escluso sottofondo, collante ed assistenza muraria alla posa in opera, per la quale vedi A.6.20.35: di-				

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA			
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)	
N.	Codice			In cifre	In lettere		
		mensioni 20x20 cm del F.3.15.30.c) Totale m2	151,734	€		€	
79	F.4.15.5.c	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento: ** in gres rosso porcellanato smaltato o colorato, con piastrelle di prima qualità 10x10 cm del F.3.15.5.a) esclusa assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi A.6.20.60 Totale m	296,500	€		€	
F - Opere da pittore e tappeziere							
80	P.4.10.22.a	Tinteggiatura di pareti esterne, intonacate a civile con idropittura silossanica ad alta idrorepellenza con pigmenti resistenti alla luce: con tonalità di colore tenue - tinte correnti, esclusi i ponteggi oltre i 4 m di altezza Totale m2	350,000	€		€	
010 - Sala riunioni 4° piano							
A - Opere edili							
81	V.4.5.20.a	Demolizione in breccia di muratura retta o curva per formazione di aperture (porte-finestre-nicchie) maggiori di 0,40 m2; compresa l'eventuale pulitura e accatastamento del materiale di recupero e l'abbassamento delle macerie di risulta al piano di carico dell'automezzo, escluse le eventuali opere di presidio e ponteggi: di mattoni o pietrame in malta per spessori fino a 40 cm Totale m3	0,599				
82	V.4.10.5.a	Carico e trasporto alle discariche di materiali giacenti in cantiere e da sgomberare, fino alla distanza di 10 km (da compensare a parte gli oneri di discarica qualora la natura dei lavori lo richieda e comunque da documentarsi vedi A.4.10.35): con mezzo meccanico su autocarro					

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA			
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)	
N.	Codice			In cifre	In lettere		
		di portata utile fino a 4 t, a viaggio Totale cad	1	€		€	
B - Opere da fabbro, serramentista e vetraio							
83	M.4.15.15.b	Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio ossidato anodicamente a colore naturale per tavolati fino a 11 cm, due cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito sulle due facce con pannelli in fibra di legno e laminato plastico 12/10 mm, spessore completo 45/50 mm, copribattuta e zoccolo in alluminio, esclusa l'assistenza muraria alla posa in opera di cui al A.6.30.5: due ante luce fino a 1,20x2,05-2,10 m Totale cad	1	€		€	
84	M.4.45.60	Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico, con maniglia e serratura senza apertura esterna: Totale cad	1	€		€	
85	NP.28	Spostamento termosifone, comprese le opere edili necessarie, derivazione in tubo di rame preisolato, fornitura e posa nuove valvola termostattizzata e detentore (valvola e detentore con corpo in ottone), inclusa revisione radiatore, allacciamento alle linee esistenti, opere ed assistenze edili connesse alla lavorazione, smontaggio e rimontaggio radiatore, svuotamento e riempimento parte di impianto per i lavori. Totale cad	1	€		€	
F - Opere da pittore e tappezziere							
86	NP.29	Fornitura, confezione e posa in opera di barriere solari interne, costituite da n. 3 specchiature cm. 200x270, n. 1 cm. 130x270, peso 290 gr/mq, sp. 0,32, completi di binari a più vie, scivoli velcrati a tullini, contrappesi in alluminio					

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA			
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)	
N.	Codice			In cifre	In lettere		
		a scomparsa, colore parti metalliche a vista laccato bianco, posa in luce, pannelli in tessuto lavabile larghezza cm. 5, classe 1 antincendio Totale cad	1	€		€	
		G - Opere da falegname					
87	L.4.20.5	Fornitura di controtelai (falsi stipiti) in abete, spessore 22 mm con zanche per ancoraggio alla muratura Totale cad	1	€		€	
011 - Smantellamento impianto ricambio d' aria							
E - Opere da idraulico							
88	R.1.5.10	Operaio specializzato provetto (livello 3) Totale h	160	€		€	
89	V.4.10.5.c	Carico e trasporto alle discariche di materiali giacenti in cantiere e da sgomberare, fino alla distanza di 10 km (da compensare a parte gli oneri di discarica qualora la natura dei lavori lo richieda e comunque da documentarsi vedi A.4.10.35): effettuato a mano Totale m3	20,000	€		€	
012 - Nuova porta scorrevole all' ingresso							
B - Opere da fabbro, serramentista e vetraio							
90	NP.30	Rimozione del cancello esistente, preparazione e adattamento delle pareti laterali, realizzazione punto di alimentazione nuova porta ingresso, compresi cavi, cordine, tubazioni, morsetti, cassette di derivazione, assistenze edili necessarie per derivare la linea dal quadro di piano e portarlo al di sopra delle porte, sono incluse anche le eventuali modifiche al quadro elettrico Totale cad	1	€		€	

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA			
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		Categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)	
N.	Codice			In cifre	In lettere		
91	NP.31	Fornitura e posa in opera di porta a scorrere a due battenti, comprese parte laterali fisse, automatica, compresa di automatismo elettromeccanico scorrevole, batteria per apertura in mancanza di corrente, controlli elettronici, regolabile, profili del serramento in alluminio, sp. 45 mm, vetro di sicurezza 4+0,76+4, luce di passaggio > 160, tipo GEZE GE53 automatismo TSA o similari Totale cad	1	€		€	
013 - Realizzazione nuova vetrata e pensilina							
A - Opere edili							
92	V.4.5.55	Rimozione di serramenti in legno o ferro, barriere, inferriate, parapetti, cancelli, compreso carico sull'automezzo, trasporto a discarica sino alla distanza massima di 10 Km, oppure accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile (misura minima 2,00 m2) Totale m2	33,600	€		€	
93	NP.33	Solaio collaborante con lamiera grecata tipo HIBOND A/40, comprese operazioni di montaggio delle piastre alla soletta con i tirafondi indicati in progetto, compresa l'armatura del solaio, e quant'altro serve per il getto, compresa puntellazione provvisoria Totale m2	5,104	€		€	
94	A.1.5.10	Operaio Specializzato assistenza al serramentista e al fabbro Totale h	60	€		€	
95	A.1.5.15	Operaio Qualificato assistenza al serramentista e al fabbro Totale h	240	€		€	
96	A.6.20.20.b	Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in piastrelle di marmo e granito su piano					

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA			
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)	
N.	Codice			In cifre	In lettere		
		già predisposto e da incollare del F.4.5.45, F.4.5.46, F.4.5.47 e F.4.5.48: compresa la manovalanza in aiuto ai posatori in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori Totale m2	5,440	€		€	
B - Opere da fabbro, serramentista e vetraio							
97	NP.32	Facciata continua realizzata in alluminio a taglio termico, composta da sistema misto W 50 e W 50 SG, con montanti verticali come da disegno, traversi in corrispondenza delle aperture, e per il resto vetro strutturale, vetrate isolanti mm. 8 riflettente Antelio chiaro + 15 + vetro autopulente bioclean 8 mm con molature a filo piatto, comprese le 4 aperture a wasistas dotate di motore elettrico per apertura, comprese le opere di preparazione del supporto sulla muratura e il fissaggio, compreso ogni altro accessorio e magistero per l' opera a regola dell' arte, escluso solo il ponteggio di facciata Totale m2	54,535	€		€	
98	M.4.5.10.a	Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica strutturale incluso piastre, bulloni e dadi per parti di strutture o per edifici completi di piccola e media entità compresi e compensati nel prezzo gli accessori per saldature ossiacetileniche o elettriche, escluse le prestazioni edili per la posa in opera di cui al A.5.20.5 b): strutture metalliche semplici realizzate con impiego di profilati a sezione aperta o tubolari da carpenteria quali ad es.: HEA-HEB-IPE-UPN-L-Omega-tubi tondi e quadri. Totale kg	1.044,000	€		€	
99	N.4.35.10.c1	OPERE DA VETRAIO LAVORI ED OPERE COMPIUTE. Prezzi medi comprensivi di spese generali, utili, oneri per la gestione amministrativa, il trasporto e lo smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti dalla ditta che ha eseguito i lavori, per forniture eseguite applicando la migliore tecnica,					

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA		
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)
N.	Codice			In cifre	In lettere	
		idonea mano d'opera e materiali di ottima qualità in modo che il manufatto risulti completo di idonea alettatura e sigillatura e finito a regola d'arte. I prezzi comprendono il taglio, lo sfrido, la sigillatura e la posa in opera, escluse soltanto le eventuali assistenze per ponteggi. Per quanto riguarda l'unità di base si contrattazione e i modi di misurazione, vedi il Paragrafo B) dello stralcio tratto dalla "Raccolta provinciale degli usi" (a cura della Camera di Commercio di Bergamo, ediz. 2002, riportato alle fine di questo capitolo). Si ricorda che i prezzi pubblicati, essendo la rilevazione riferita alla data riportata in copertina, non tengono conto di eventuali variazioni intervenute successivamente alla data medesima. LASTRE DI VETRO STRATIFICATO Fornitura e posa in opera di lastre di vetro stratificato formate da due lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) di sicurezza contro la caduta nel vuoto di persone, animali e/o cose conformi alle norme UNI EN ISO 12543-1/6 e di classe minima 1(B)1 (EN 12600) in misure fisse, misure multiple di 4 cm.: due lastre - spessore totale mm. 10/11 Totale m2	6,780	€		€
100	NP.35	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura orizzontale metallica, con elementi lisci, colore alluminio come la facciata continua, compresa orditura, accessori di montaggio e fissaggio, compresa la predisposizione per i corpi illuminanti, tipo a pannelli in lamierino dim. circa 0,80x1,00 Totale m2	6,380	€		€
C - Pavimenti e rivestimenti						
101	F.4.5.45.d	Fornitura e posa in opera di piastrelle in marmo dimensioni 30,5x30,5x1 cm per pavimenti da incollare del F.3.16.5 compreso i tagli e la colla per le piastrelle, esclusa l'assistenza muraria per				

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA		
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)
N.	Codice			In cifre	In lettere	
		la quale vedi A.6.20.20: Botticino Classico con marchio d'origine Totale m2	5,440	€		€
D - Opere da elettricista						
102	NP.34	PO di corpo illuminante sottogronda stagno (tipo iGuzzini Platea) con ottica simmetrica a fascio ellittico, corpo in alluminio, schermo in vetro temperato, IP55, completo di accenditore e lampada ioduri metallini 70W (tipo Philips Mastercolor) temperatura di colore 4000 °K. Corpo installato con apposita staffa e griglia antiabbagliamento sotto il primo poggiatesta ad illuminare la vetrata con idonei tasselli chimici. Incluso l'allacciamento elettrico con cavo FG7 3x2,5 posato in tubo TAZ (completo di access.) fino alla cassetta di derivazione installata all'interno del secondo piano, quota parte di cassetta inclusa. Compresa le assistenze edili. Totale cad	2	€		€
014 - Nuovo antibagno piani 4° e 5°						
A - Opere edili						
103	V.4.5.40.c	Disfacimento di strutture, compreso abbassamento delle macerie al piano di carico dell'auto- mezzo, escluso solo ponteggi, eventuali opere di presidio, nonché oneri di scarica da compensare a parte e da documentarsi, vedi A.4.10.35 ai punti a) ed e); di tavolato in mat-toni forati spessore 12 cm (una testa), con intonaco Totale m2	17,500	€		€
104	V.4.10.5.a	Carico e trasporto alle discariche di materiali giacenti in cantiere e da sgomberare, fino alla distanza di 10 km (da compensare a parte gli oneri di scarica qualora la natura dei lavori lo richieda e comunque da documentarsi vedi A.4.10.35): con mezzo meccanico su autocarro				

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA		
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)
N.	Codice			In cifre	In lettere	
		di portata utile fino a 4 t, a viaggio Totale cad	1	€		€
105	A.4.25.45.a	Tavolato interno di mattoni, spessore 12 cm compresi ponteggi fino ad altezza 3,50 m, con malta dosata a 200 kg di calce idraulica e 200 kg di cemento R 32.5 per m3 di sabbia: con mattoni pieni comuni da 5,5x11x23 cm Totale m2	24,000	€		€
106	A.4.45.30.a	Intonaco completo a civile per interni verticali e orizzontali, compresi rinzaffo sulle superfici in laterizio e gli occorrenti ponteggi fino a 3,5 m di altezza dei locali: con rustico in malta bastarda ed arricciatura in stabilitura di calce idrata Totale m2	48,000	€		€
107	NP.54	FPO di porta a un' anta in legno a battente piano tamburato, rivestita sulle due facce con compensato, sp. totale 43 mm, copribattuta, controtalaio, telaio maestro, cerniere tipo anub, serratura con chiave normale, maniglie in alluminio anodizzata, compresa assistenza muraria Totale cad	4	€		€
B - Opere da fabbro, serramentista e vetraio						
108	NP.53	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna formata da pannelli di profilati di lega leggera da 50 mm anodizzati al naturale con zoccolatura dell'altezza di cir.....pannelli completi come sopra descritto con interasse 90/100 cm e altezza 300 cm, compresa porta in cristallo h. 2,10 e ogni accessorio, compresa assistenza muraria Totale m2	16,900	€		€
109	N.4.35.10.a2	OPERE DA VETRAIO LAVORI ED OPERE COMPIUTE. Prezzi medi comprensivi di spese generali, utili, oneri per la gestione amministrativa, il trasporto e lo smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti dalla ditta che ha eseguito i lavori, per				

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA			PARTE SECONDA			
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)			(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)
N.	Codice			In cifre	In lettere	

		forniture eseguite applicando la migliore tecnica, idonea mano d'opera e materiali di ottima qualità' in modo che il manufatto risulti completo di idonea lettatura e sigillatura e finito a regola d'arte. I prezzi comprendono il taglio, lo sfrido, la sigillatura e la posa in opera, escluse soltanto le eventuali assistenze per ponteggi. Per quanto riguarda l'unità di base si contrattazione e i modi di misurazione, vedi il Paragrafo B) dello stralcio tratto dalla "Raccolta provinciale degli usi" (a cura della Camera di Commercio di Bergamo, ediz. 2002, riportato alle fine di questo capitolo). Si ricorda che i prezzi pubblicati, essendo la rilevazione riferita alla data riportata in copertina, non tengono conto di eventuali variazioni intervenute successivamente alla data medesima. LASTRE DI VETRO STRATIFICATO Fornitura e posa in opera di lastre di vetro stratificato formate da due lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) di sicurezza contro la caduta nel vuoto di persone, animali e/o cose conformi alle norme UNI EN ISO 12543-1/6 e di classe minima 1(B)1 (EN 12600) in misure fisse, misure multiple di 4 cm.: due lastre - spessore totale mm. 10/11				
		Totale m2	16,900	€		€

015 - Manutenzione straordinaria intonaco e rivestimento litico di facciata

A - Opere edili

110	NP.42	Intervento di ripristino del cls ammalorato dei parapetti dei balconi mediante: scrostatura completa delle parti incoerenti, messa a nudo dei ferri d' armatura, accurata spazzolatura, posa sui ferri di idoneo protettivo aggrappante tipo MAPEFERR, successivo ripristino delle lacune con l' impiego di idonea rasante anticarbonatazione e finale intervento di protezione con prodotto consolidante ed elastomerico anticarbona-				
-----	-------	--	--	--	--	--

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA		
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)
N.	Codice			In cifre	In lettere	
		tazione dato a due mani Totale m2	130,000	€		€
111	NP.43	Intervento di ripristino del cls ammalorato dei parapetti dei balconi mediante: scrostatura completa delle parti incoerenti, messa a nudo dei ferri d' armatura, accurata spazzolatura, posa sui ferri di idoneo protettivo aggrappante tipo MAPEFERR, successivo ripristino delle lacune con l' impiego di idonea rasante anticarbonatazione e finale intervento di protezione con prodotto consolidante ed elastomerico anticarbonatazione dato a due mani Totale m2	500,302	€		€
112	NP.44	Fissaggio chimico delle lastre di rivestimento in travertino con tiranti filettati in acciaio inox e fiale di resina predosata, compresa svasatura della vite e opera di finitura con malta speciale assimilabile per colore, consistenza e assorbimento igrometrico al rivestimento esistente, in misura di n. 4 tasselli/mq Totale m2	500,302	€		€
113	NP.45	Protezioni dei passaggi o dei manufatti durante le opere di pulizia e riparazione delle facciate mediante cellophane, teli , sigillature Totale m2	1767,652	€		€
F - Opere da pittore e tappeziere						
114	V.4.25.5. NP	Lavaggio facciate in genere eseguito con idropulitrice a pressione da 200 bar, con acqua calda o fredda per asporto di materiali superficiali e preparazione di successivi interventi, opportunamente maggiorato di oneri per la subfornitura e per il rivestimento in opera di travertino Totale m2	1.767,652	€		€
115	P.4.5.5	Preparazione di superfici esistenti e già tinteggiate, in proiezione di superficie, con spolveratura mediante stracci o spazzole leg-				

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA		
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)
N.	Codice			In cifre	In lettere	
		gere ed otturazione di eventuali piccoli fori o fessurazioni Totale m2	1.317,350	€		€
116	P.4.5.10.e	Applicazione di isolante inibente, su pareti e soffitti nuovi ad una mano data a pennello prima della tinteggiatura: primer acrilossilossanico per esterno per la successiva tinteggiatura come al P.4.10.22 Totale m2	1.317,350	€		€
117	P.4.10.22.a	Tinteggiatura di pareti esterne, intonacate a civile con idropittura silossanica ad alta idrorepellenza con pigmenti resistenti alla luce: con tonalità di colore tenue - tinte correnti, esclusi i ponteggi oltre i 4 m di altezza Totale m2	1317,350	€		€
016 - Opere per la verifica di idoneità statica						
L - Sondaggi e prove						
118	NP.46	Indagine geognostica con esecuzione di n° 2 sondaggi meccanici a carotaggio continuo per la lunghezza complessiva di c.ca 40 m, esecuzione di n° 2 prove SCPT , compreso cassette catalogatrici, stratigrafia dei sondaggi e stesura della relazione geotecnica Totale cad	1	€		€
119	NP.47	Carotaggi meccanici in direzione verticale sui cordoli di fondazione e prospezione con sonda televisiva a colori al fine di determinare lo spessore dei cordoli di fondazione, la giacitura del magrone e determinare la profondità del piano di posa delle fondazioni comprese opere provvisori Totale cad	2	€		€
120	NP.48	Esecuzione di assaggi agli elementi strutturali in C.A. (travi, solai e pilastri) al fine di determinare				

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA		
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)
N.	Codice			In cifre	In lettere	
		la quantità e la posizione dell'armatura ed in particolare del copriferro, come indicato sugli elaborati n° 2 operai per 6 giornate lavorative compreso il nolo degli attrezzi necessari e le opere provvisoriale Totale cad	1	€		€
121	NP.49	Materiale edile e murario per ripristini di rotture, pannellature e controsoffittature Totale cad	1	€		€
017 - Opere varie di sistemazione						
A - Opere edili						
122	V.4.5.60	Rimozione di apparecchi idrosanitari e relativi accessori, compreso trasporto alla discarica del materiale di risulta Totale cad	7	€		€
123	A.4.50.10.i	Sottofondo di pavimento, costituito da sabbia o sabbia, ghiaietto e legante (cemento R 32,5) spessore minimo 4 cm per formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo: massetti di sottofondo autolivellanti, aventi spessore 3 cm a base di prodotti preconfezionati, stesi mediante pompa ed accurata lisciatura per piano posa pavimenti da incollare Totale m2	22,068	€		€
124	A.6.20.30	Assistenza muraria alla posa in opera di pavimenti in piastrelle o rotoli resilianti, linoleum, gomma e moquette da incollare, esclusi i collanti e la manovalanza in aiuto ai posatori, di cui al F.4.5.75 - F.4.5.76 - F.4.5.77 - F.4.5.78 - F.4.5.80 - F.4.5.85 - F.4.5.90 - F.4.5.95 Totale m2	22,068	€		€
125	A.4.45.30.a	Intonaco completo a civile per interni verticali e orizzontali, compresi rinzaffo sulle superfici in laterizio e gli occorrenti ponteggi fino a 3,5 m di				

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA		
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)
N.	Codice			In cifre	In lettere	
		altezza dei locali: con rustico in malta bastarda ed arricciatura in stabilitura di calce idrata Totale m2	102,825	€		€
126	NP.51	Pulizia del fondo del canale di gronda e rifacimento delle parti ammalorate, pulizia dei pluviali, sostituzione degli accessori Totale cad	1	€		€
127	V.4.5.40.s	Disfacimento di strutture, compreso abbassamento delle macerie al piano di carico dell'automezzo, escluso solo ponteggi, eventuali opere di presidio, nonchè gli oneri di discarica da compensare a parte e da documentarsi, vedi A.4.10.35 ai punti a) ed e): di controsoffitti in lastre di cartongesso e/o similari Totale m2	50,000	€		€
128	B.4.30.10.b	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura orizzontale con pannelli di gesso alleggerito, per isolamento termico e acustico, con strato isolante incorporato, reazione al fuoco classe zero, applicata su struttura di sostegno in acciaio preverniciato bianco, e sospensioni in filo d'acciaio del diametro di 4 mm, con luce netta di abbassamento da 20 a 80 cm, compreso profilo a L perimetrale e appendini, esclusi i ponteggi e l'assistenza muraria per la quale vedi A.6.5.10 per strutture semi nascoste, con bordi ribassati Totale m2	50,000	€		€
129	NP.52	Protezioni dei passaggi o dei manufatti durante le opere di pulizia e riparazione delle facciate mediante cellophane, teli , sigillature Totale m2	50,000	€		€
130	A.1.5.15	Operaio Qualificato manodopera per operazioni di fachinaggio e spostamento mobilio Totale h	480	€		€

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA		
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)
N.	Codice			In cifre	In lettere	
131	A.1.5.10	Operaio Specializzato Totale h	120	€		€
132	V.4.5.40.n	Disfacimento di strutture, compreso abbassamento delle macerie al piano di carico dell'automezzo, escluso solo ponteggi, eventuali opere di presidio, nonchè gli oneri di discarica da compensa.....di solo intonaco (interno o esterno), spessore fino a 4 cm Totale m2	100,000	€		€
133	V.4.20.50.a	Rincocciatura e strollatura delle superfici ripulite dall'intonaco ammalorato, eseguita (previa pulizia delle superfici e delle connessioni nonchè l'eliminazione delle sbavature residue) con rintasamento di piccoli fori con scaglie, strollatura e grossa rasatura con malta di cemento da eseguirsi a più riprese sino a formazione del piano per l'applicazione successiva del nuovo intonaco, esclusi gli occorrenti ponteggi (min. 2m2): Totale m2	100,000	€		€
134	NP.52	Protezioni dei passaggi o dei manufatti durante le opere di pulizia e riparazione delle facciate mediante cellophane, teli , sigillature Totale m2	100,000	€		€
135	A.4.45.30.a	Intonaco completo a civile per interni verticali e orizzontali, compresi rinzaffo sulle superfici in laterizio e gli occorrenti ponteggi fino a 3,5 m di altezza dei locali: con rustico in malta bastarda ed arricciatura in stabilitura di calce idrata Totale m2	100,000	€		€
C - Pavimenti e rivestimenti						
136	F.4.5.78.b	Fornitura e posa di pavimento in rotoli resilienti a base vinilica, non omogenea, flessibili, con superfici d'usura in PVC, compreso la preparazione del piano di posa, lo sfrido e l'incollaggio, esclusa assistenza muraria alla posa per la quale vedi A.6.20.30: rotoli da cm 150-200, con				

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA			
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		Categorie di lavoro riferite all' elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)	
N.	Codice			In cifre	In lettere		
		superficie superiore antisdrucchiolo con o senza rilievi, spessore 2-2,5 mm del F.3.25.17.b) Totale m2	22,068	€		€	
E - Opere da idraulico							
137	NP.50	Opere di spostamento del vaso e del valvolame nel locale in copertura, con realizzazione delle opere murarie necessarie e comprese le operazioni di svuotamento e riempimento dell' impianto Totale cad	1	€		€	
F - Opere da pittore e tappezziere							
138	P.4.10.35.a	Tinteggiatura con idropitture a due mani su pareti e soffitti intonacati a civile nuovi, esterni su ponteggio fisso e continuo (questo escluso dal prezzo), sul fondo già isolato: con materiale acrilico bianco e tinte tenui Totale m2	102,825	€		€	
139	P.4.5.5	Preparazione di superfici esistenti e già tinteggiate, in proiezione di superficie, con spolveratura mediante stracci o spazzole leggere ed otturamento di eventuali piccoli fori o fessurazioni Totale m2	800,000	€		€	
140	P.4.10.30.b	Tinteggiatura con idropittura opaca lavabile classe 2 secondo la norma UNI - EN 13300 con materiali in tinta unica bianca o chiara su pareti e soffitti nuovi interni, a due mani date a pennello od a rullo previa pulitura del fondo ed eventuali piccole stuccature alle superfici rasate a gesso, su fondo già isolato: **su intonaco civile Totale m2	800,000	€		€	

IL CONCORRENTE

.....

PARTE PRIMA				PARTE SECONDA		
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		Categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo delle voci (con u.di m.)	Quantità	Prezzo unitario		Prodotto (quantità x prezzo)
N.	Codice			In cifre	In lettere	
141	P.4.10.30.e	Tinteggiatura con idropittura opaca lavabile classe 2 secondo la norma UNI - EN 13300 con materiali in tinta unica bianca o chiara su pareti e soffitti nuovi interni, a due mani date a pennello o a rullo previa pulitura del fondo ed eventuali piccole stuccature alle superfici rasate a gesso, su fondo già isolato: per un mano in più aumento al m2				
		Totale m2	800,000	€		€
		Prezzo complessivo offerto euro (art. 90 D.P.R. 554/99, comma 2)				
Pari a ribasso del _____ % calcolato sull'importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, pari a Euro 455.603,62						
..... (RIBASSO IN LETTERE)						
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi della Legge 109/94 e successive modifiche						€ 64.396,62
TOATALE COMPLESSIVO OFFERTO Euro						
..... (totale in lettere)						€

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARCH. LOREDANA LEUCI

IL CONCORRENTE

.....

IL CONCORRENTE

.....