

INPS Sede di Legnano

pag. 1

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di riorganizzazione della sede per restituzione superfici dismesse alla proprietà

COMMITTENTE: INPS sede Regionale per la Lombardia

Data, 11/11/2009

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. A. Lo Nardo

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
1 1C.06.560.00 50.a	<p><u>LAVORI A CORPO</u></p> <p>Fornitura e posa in opera di parete divisoria con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due facce ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 50cm compresa la rasatura dei giunti, piani di lavoro interni e assistenza muraria d'impresa, con lastra da 15mm tipo Fermacell per faccia, compresa formazione di mazzette, spalle, voltini per aperture e sguinci parapetti, collegamenti trasversali, lesene immorsature piattabande ed architravi, sollevamenti e tutte le forniture e gli oneri per dare l'opera finita in ogni sua parte.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m2	311,97			
2 1C.18.150.00 10.c	<p>Fornitura e posa in opera di pavimento in ceramica monocottura con superficie smaltata, spessore da 8 a 10 mm posato con boiaccia di puro cemento su letto di malta di legante idraulico o incollato su idoneo massetto; compresa preparazione del fondo, fornitura e posa di boiaccia o del collante, sfridi ed ogni assistenza muraria pulizia finale piastrelle 20x20 tinta unita, colore e disposizione a discrezione della D.L.</p>					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	SOMMANO...	m2	7,32			
3 1C.19.050.00 20	Fornitura e posa in opera di rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata, posata con colla su idoneo intonaco, questo e sottofondo compresi; compresa stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, pezzi speciali (jolly, piè d'oca, gusce ecc), zoccolini, pulitura finale ed ogni assistenza muraria, piastrelle 20x20 tipo tinta unita, colore e disposizione a discrezione della D.L., compreso ogni ponteggio ccorrente					
	SOMMANO...	m2	32,16			
4 6.350	Fornitura e posa in opera di muro di tamponamento eseguito in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato tipo Gasbeton RDB delle dimensioni di 62,5x25x24cm (bxhxsp) posato con specifico collante steso con apposita cazzuola dentellata intonacato con apposito intonaco premiscelato tipo Multicemdato nello spessore minimo di 1,5cm su entrambe le facce. caratteristiche: peso specifico=500kg/m3 ritiro=0.0147mm/m resistenza media a compressione=42.6kg/cm2 resistenza caratteristica a compressione=37Kg/cm2					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	resistenza ammissibile a compressione della muratura=7,3kg/cm2 resistenza al fuoco (senza intonaco) REI180 conducibilità termica equivalente=0.148W/m°C trasmissione termica (senza intonaco)=0.55W/m2°C abbattimento acustico (senza intonaco)= R(db)=49dB (variabile in funzione dello spessore) sono compresi tutti i pezzi speciali per voltini comprese loro armature, casse vuote e spigoli, scanalature per collegamento alle murature esistenti, ponteggi fino a 4metri di altezza e quant'altro occorrente per fornire l'opera realizzata a perfetta regola d'arte SOMMANO...	m2	65,66			
5 6.351	Come alla voce 6.350 ma con spessore di 8cm e intonaco apposito fino al livellamento con la muratura circostante SOMMANO...	m2	17,05			
6 A.3.135.050. 10	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato dello stesso tipo di quello esistente ad integrazione delle parti di pavimento esistente mancanti, compresa verifica accurata dei sostegni e livellamento degli stessi ove necessario e/o indicato dalla D.L. SOMMANO...	m2	80,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
7 A.3.140.015. 03	Fornitura e posa in opera su intonaco al rustico o al civile compresa lisciatura iniziale e collante idoneo di rivestimenti o pavimentazione in piastrelle di ceramica monocottura piastrelle ceramica prima scelta 20x20 tinta unita in tre tinte differenti di cui una bianca, colore e disposizione a discrezione della D.L. SOMMANO...	m2	15,00			
8 A.4.005.015. 01	Demolizione in breccia a qualsiasi profondità o altezza, con o senza l'uso dello scalpello, con l'apposizione dei necessari sbadacchi e puntelli, per tagli di muri, per sottomurazioni, per apertura di porte e finestre e per qualsiasi altro scopo, compreso eventuale voltino in c.a. di idonea dimensione e resistenza per aperture di porte e finestre, compreso l'onere di ponteggi interni di servizio anche con stuoie, fino ad una altezza di m 4,50, riparazioni e compensi per danni arrecati a terzi, ogni altro opportuno accorgimento in osservanza anche di eventuali norme e regolamenti pubblici, nonché l'onere per il trasporto a deposito dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, nei siti indicati dalla D.L. nell'ambito del cantiere,					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
9 A.4.005.025. 01	<p>ovvero l'onere dovuto allo spostamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere, fino ad una distanza di m 50, se eseguito a spalla o con carriole, o fino al punto di carico sul mezzo di trasporto, se eseguito con mezzi meccanici. Muratura di qualsiasi specie o spessore</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Rimozione di pavimenti e/o rivestimenti di qualsiasi genere compreso l'onere di ponteggi interni di servizio anche con stuoie, fino ad una altezza di m 4,50, riparazioni e compensi per danni arrecati a terzi, ogni altro opportuno accorgimento in osservanza anche di eventuali norme e regolamenti pubblici, nonché l'onere per il trasporto a deposito dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, nei siti indicati dalla D.L. nell'ambito del cantiere, ovvero l'onere dovuto allo spostamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere, fino ad una distanza di m 50, se eseguito a spalla o con carriole, o fino al punto di carico sul mezzo di trasporto, se eseguito con mezzi meccanici. Compreso il relativo sottostrato, compreso carico e</p>	m3	7,61			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
10 A.4.005.035. 01	trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta SOMMANO...	m2	34,02			
	Rimozione di infissi di qualsiasi genere e superficie interni o esterni anche pareti mobili e/o pareti vetrate, compresa la smuratura di grappe, mostre ed accessori come cardini, catenelle, occhioli, braccioli e simili, nonché la rimozione e l'accatastamento dei vetri, compreso l'onere di ponteggi interni servizio anche con stuoie, fino ad una altezza di m 4,50, riparazioni e compensi per danni arrecati a terzi, ogni altro opportuno accorgimento in osservanza anche di eventuali norme e regolamenti pubblici, nonché l'onere per il trasporto a deposito dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, nei siti indicati dalla D.L. nell'ambito del cantiere, o carico su idoneo mezzo di trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata, smaltimento compreso, eventuale spostamento nell'ambito di cantiere per rimontaggio ove la D.L. ritenesse più opportuno, pertanto rimozione accurata di ogni parte SOMMANO...	m2	54,65			
11	Smontaggio e					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
A.4.005.035. 01.a	rimontaggio di pareti mobili intere o parziali, interne o di serramenti compresa ogni assistenza muraria, rifinitura ad intonaco al civile di mazzette o spallette, compresa ogni eventuale integrazione di parti metalliche come zanche, tassellature e quant'altro a dare l'opera completa a regola d'arte, particolari di finitura a discrezione della D.L. SOMMANO...	m2	25,75			
12 A.4.005.035. 02	Come voce A.4.005.035.01 ma per parete blindata area posta SOMMANO...	m2	25,16			
13 A.4.005.050. 01	Rimozione di apparecchiature igienico-termo-sanitarie di qualsiasi tipo con onere dello smontaggio di rubinetterie, scarichi, mensole, chiusure con tappi delle tubazioni e recupero finale dell'apparecchio, compreso l'onere di ponteggi interni di servizio anche con stuoie, fino ad una altezza di m 4,50, riparazioni e compensi per danni arrecati a terzi, ogni altro opportuno accorgimento in osservanza anche di eventuali norme e regolamenti pubblici, nonché l'onere per il trasporto a deposito dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, nei					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	siti indicati dalla D.L. nell'ambito del cantiere, ovvero l'onere dovuto allo spostamento dei materiali di risulta il carico su idonei mezzi di trasporto ed il trasporto presso discariche autorizzate SOMMANO...	n	4,00			
14 A.4.005.110. 01	Rimozione di controsoffitto costituito da doghe in alluminio forate e non con relativo materassino di materiale termoisolante o termoacustico, compreso ogni accessorio di sostegno, compresa rimozione di corpi illuminanti e griglie di aerazione da riutilizzare per un successivo inserimento nel nuovo controsoffitto compreso trasporto a deposito e custodia del materiale in cantiere, eventuale carico e trasporto a discarica autorizzate del materiale di risulta, compresa ogni assistenza muraria ed impiantistica di qualsiasi genere SOMMANO...	m2	34,50			
15 A.4.045.005. 01	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura orizzontale in fibra minerale biosolubile secondo la nuova normativa europea N° 97/69 EG Nota Q tipo sistema tipo AMF THERMATEX, o equivalente, bordo diritto SK o ribassato VT 24 e					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
16 A.4.055.030.	VT 15 con trattamento HDE Heavy Duty Equipment) REI 180 IT. NORM CIRC. 91, aventi dimensioni mm 600x600 e spessore mm 15, omologati in classe 0 (zero) di reazione al fuoco secondo D.M. 26/06/1984 ed altresì in corrispondenza a quanto stabilito dalla circolare ministeriale n° 3 del 28/02/1995, caratteristiche come meglio descritte nel capitolato - art.64, applicata su orditura (questa compresa), con luce netta di abbassamento da 5 a 100 cm, dato in opera con superficie a vista ripassata, compresa ogni assistenza muraria alla posa in opera compresi tagli per passaggio impianti, elettrici di aerazione o di riscaldamento di qualunque tipo e se necessario comprensivo di prolungamenti canalizzazioni elettriche o di aerazione comprese griglie di estremità, compreso ogni opera occorrente per una realizzazione a perfetta regola d'arte compresi ponteggi e/o trabattelli idonei fino ad una altezza di 5 metri, caratteristiche suscettibili di accettazione da parte della D.L., colore e orientamento a discrezione della D.L. SOMMANO...	m2	84,50			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
01	pavimenti in linoleum, gomma, moquette, piastrelle resilienti e similari, dello spessore complessivo di cm 4, formato da uno strato di cls a q.li 3 di cemento 325, cappa in malta di cemento a q.li 4 di cemento 325 e spolvero con cemento 325 dato in opera tirato a piano perfetto spessore 4 cm SOMMANO...	m2	49,05			
17 A.4.090.055. 07	Fornitura e posa in opera di soglia di porta esterna o interna o di balcone in lastra di pietra naturale spess. cm 3, larghezza dello spessore della muratura, lunghezza fino a m 2,20 con piano ribassato passante, costa quadra, levigata nelle parti viste: (2,20X0,25) in serizzo chiaro finitura superficiale bocciardata, tipologia a discrezione della D.L. compreso ogni genere di taglio, preparazione adeguata del fondo e smaltimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta SOMMANO...	m2	1,13			
18 A.4.120.185. 01	Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco omologate a norma UNI 9723 classe REI 120 a uno o due battenti simmetriche o asimmetriche, spessore non inferiore a 60mm lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti,					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	pressosaldata, coibentato con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche a murare, guarnizioni termoespandenti ed antifumo, serratura incassata con chiavi scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima in acciaio; n°3 cerniere due munite di molla per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; Dim cm da 80 a 240 e 200-250 di altezza SOMMANO...	m2	5,16			
19 A.4.120.185. 02	Porte tagliafuoco omologate classe 120' complete di verniciatura di fondo grigio a forno Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di regolatore di chiusura per porta a due ante SOMMANO...	n	2,00			
20 A.4.120.185. 04	Porte tagliafuoco omologate classe 120' complete di verniciatura di fondo grigio a forno Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di maniglione antipánico e cilindro con maniglia esterna il tutto omologato REI 120 SOMMANO...	n	4,00			
21 A.4.120.200. 02	Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale, per tavoalti fino a 11 cm,					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	due cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito sulle due facce con pannelli in fibra di legno e laminato plastico 12/10 mm, spessore completo 45/50 mm, copribattuta e zoccolo in alluminio a una o due ante luce fino a 1,40x2,05 ed altezza fino a 2,20 m SOMMANO...	cad	7,00			
22 A.4.120.230. 01	Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico, con maniglia e serratura con apertura esterna: a 1 o due battenti, valutato per apertura SOMMANO...	cad	10,00			
23 Acc-1	Rimozione ed eventuale rimontaggio ove indicato dalla D.L. o accatastamento accurato in area da definirsi o smaltimento presso discarica autorizzata in accordo con la sede di accessori per bagno quali specchi, barre disabili, montanti disabili e maniglioni interni di qualunque tipo, portasciugamani rettilinei o a rotolo, portasapone di qualunque tipo, lampade di illuminazione comprensive di comandi elettrici fino ai quadri di derivazione comprese assistenze murarie, elettriche o impiantistiche di qualunque genere, valutato complessivamente a					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
24 ar-ign-1	<p>corpo</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Smontaggio, estrazione e smaltimento presso idonea discarica o ditta di recupero materiale ferroso di armadi ignifughi presenti nell'ambiente ex CED e dell'armadio ex raffrescamento ced contenuto nell'ex area ristoro; smontaggio e successivo rimontaggio di pavimento sopraelevato per spostamento armadi ignifughi e costituzione di passatoia idonea realizzata tramite blocchi di cemento con sovrapposto tavolato in legno, compreso eventuale smontaggio e rimontaggio di serramenti esterni, estrazione tramite trasnpallet e sollevamento, carico con idonea autogrù trasporto con idoneo automezzo ed ogni altra eventuale opera necessaria per garantire lo smaltimento idoneo ed il trasporto a regola d'arte e con ogni dovuta precauzione per la messa in sicurezza di solai, solette e percorsi sia dal punto di vista statico che della sicurezza per cose e/o persone, sicurezza della quale dovrà rispondere direttamente la ditta aggiudicataria del preente appalto, si intendono compresi tutti gli oneri per assistenze murarie, impiantistiche di qualunque genere ed eventuali polizze assicurative aggiuntive</p>	a corpo	1,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
25 B15006.d	che fossero richieste dalla D.L. o dalla stazione appaltante alla quale la ditta appaltatrice dovrà fornire idonea documentazione attestante lo smaltimento eseguito a regola d'arte SOMMANO... Fornitura e posa in opera di intonaco al civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: su superfici orizzontali: con malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia compreso ogni onere per ponteggi fino all'altezza di 5 metri SOMMANO...	cadauno	6,00			
26 C-01	Formazione area ed impianto di cantiere come indicato nell'allegato PSC consistente in recinzioni metalliche con sovrapposta rete in materiale plastico arancione di tipo idoneo alle recinzioni di cantiere sia in aree esterne che interne, opportunamente segnalate da impianto luminoso, passaggio e ingresso alla sede tramite area verde posta sul retro dello stabile, compresa salita al fine di	m ²	60,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<p>oltrepassare il cordolo delimitante l'area a giardino, segnalato idoneamente al fine di non consentire il parcheggio nella zona antistante, verifica ed eventuale puntellazione dei ponticelli a scavalco del cavedio, ripristino integrale finale del manto erboso tramite accurata aratura superficiale, erpicatura e risemina del manto erboso medesimo, pulizia completa dell'area sia esternamente che internamente allo stabile, all'interno della recinzione altro recinto indicante la posizione dei materiali stocati per murature o divisori eventualmente coperti da idoneo materiale plastico rigido o in fogli. La predisposizione dell'area di cantiere comprende anche la fornitura e posa in opera di impianto elettrico di cantiere dedicato, con alimentazione separata e contratto sottoscritto dalla ditta appaltatrice, gli eventuali attraversamenti stradali interni o esterni alla proprietà dovranno essere realizzati con copertura a dosso della linea in materiale plastico o gommoso, comunque a norma con il codice della strada, compresi idonei permessi da richiedere al comune nel caso di strada pubblica, tramite quadri tipo ASC, per le alimentazioni delle apparecchiature dell'impresa operante e</p>					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	dell'impianto di illuminazione provvisorio ove necessario. Gli impianti dovranno essere realizzate secondo le norme CEI 64-8 e 64-17, il grado minimo da rispettare è IP 44. Dalle prese del quadro di cantiere si connettono le linee di alimentazione in posa fissa e mobile per l'uso di apparecchiature da utilizzare nel cantiere, tale linee hanno le seguenti caratteristiche: Per posa fissa cavo multipolare in FG7OR sezione minima 2,5 mmq protetto contro le sollecitazioni meccaniche avente colorazione secondo le tabelle UNEL. Per posa mobile, (utensili, trapani, argani) cavo in gomma H07RN-F di sezione minima 2,5 mmq avente colorazione secondo le tabelle UNEL. Le zone oggetto di lavorazioni devono essere transennate e segnalate con sistemi mobili. E' prevista la manutenzione settimanale dell'impianto elettrico di cantiere nonchè delle parti fisse e mobili il tutto compreso nella presente voce a corpo. settimanalmente dovrà essere consegnata idonea certificazione alla D.L. o al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. SOMMANO...	a corpo	1,00			
27 facc-1	Opere di facchinaggio per spostamento di archivi, scaffalature, materiale cartaceo di qualunque					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	genere, scrivania e mobiliario nonchè personal computer completi di ogni accessorio previo accordo con la D.L. o con l'ufficio economato o con responsabili di reparto SOMMANO...	a corpo	1,00			
28 i-200	fornitura e posa in opera di punto trasmissione dati e/o telefonico completo di cavo cat.5 o superiore, canalina, cassetta portafrutto, supporto, placca identiche a quelle attuali, presa RJ 45 o RJ 11 e qualsivoglia onere e magistero per dare l'opera completa in ogni sua parte ed a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	2,00			
29 i-201	Modifica all'impianto di allarme antieffrazione con lo spostamento di quattro rilevatori a doppia tecnologia, fornitura e posa in opera per i piani terra e primo di n 160 contatti magnetici e rottura vetri ed integrazione di 30 rilevatori a doppia tecnologia, al piano seminterrato sono previsti 28 contatti magnetici e rottura vetri ed 8 rilevatori a doppia tecnologia, schede di espansione ed alimentatori adeguati alla nuova fornitura copreso condotte e conduttori da e per i rilevatori e centrale e qualsivoglia onere e magistero per dare l'opera completa in ogni sua parte e a					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
30 i-203	perfetta regola d'arte. SOMMANO... fornitura e posa in opera di un dual split di potenza da 36000 BTU servizio delle macchine del CED complete di tubazione per il gas e scarico condense da convogliare in uno scarico munito di sifone, da installare a parete nei due locali dedicati all'attività del ced per le due unità interne mentre per la macchina esterna in prossimità del giardino confinante,staffe ancoraggi alle tubazioni al fine di garantire la pendenza necessaria per lo smaltimento della condensa raccordandola con la tubazione esistente e qualsivoglia onere e magistero per dare l'opera completa in ogni sua parte e a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	a corpo	1,00			
31 i-204	fornitura e posa in opera per le postazioni di lavoro di nuovo progetto negli attuali locali CED mediante torrette a scomparsa complete di interruttore magnetotermico, due prese unel universali 10/ 16A e quattro bipasso con alveoli lineari 10/16A oltre a quattro prese RJ 45 da alimentare per la TD e la fonia condotte di raccordo con l'esistente, cavo 3X2,5mmq non propagante la fiamma e a bassa emissione di fumi dal quadro CED,	cadauno	2,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	conduttore di categoria 6 e prese RJ45 da installare nel patch pannel dell'armadio dedicato al CED e qualsivoglia onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	20,00			
32 i-205	fornitura e posa in opera di quadro elettrico a servizio del CED atto ad alimentare tutte le macchine e le utenze a servizio, con raccordo dall'attuale alimentazione dal gruppo di continuità con cavo di identica sezione e caratteristiche anche per l'impianto luce e qualsivoglia onere e magistero per dare l'opera completa in ogni sua parte e a perfetta regola d'arte SOMMANO...	a corpo	1,00			
33 i-206	fornitura e posa in opera di colonne bifacciali di adeguata altezza circa 4mt complete di interruttore magnetotermico differenziale due prese UNEL 10/16A universali e quattro bipasso con alveoli lineari 10/16A sia per alimentare le postazioni dedicate agli operatori di controllo che alle macchine attive presenti nel CED server, switch ecc. ecc. e qualsivoglia onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte SOMMANO...	cadauno	6,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
34 i-207	fornitura e posa in opera di linea per alimentazione dal locale UPS ai nuovi locali CED con cavo FROR 5X25mmq completo di condotta dalla canalina esistente al nuovo quadro e qualsivoglia onere e magistero per dare l'opera completa in ogni sua parte e a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	100,00			
35 i-209	fornitura e posa in opera di avanquadro nelle immediate vicinanze della nuova fornitura di energia elettrica completo di interruttore magnetotermico differenziale con bobina di sgancio a distanza strumenti di misura sia per la tensione che per la corrente tali da controllare fase per fase e tra queste ed il neutro il controllo delle tensioni ed assorbimenti, cablati in quadro IP65 di adeguate dimensioni con porta con chiusura tipo Yale e qualsivoglia onere e magistero per dare l'opera completa in ogni sua parte ed a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	a corpo	1,00			
36 i-210	fornitura e posa in opera di linea dall'avanquadro al quadro generale INPS al piano terra cavo non propagante la fiamma e a bassa emissione di fumi in caso di incendio di sezione minima per fase 2X95 mmq ed uno di 95					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	mmq sia per il neutro che per la terra completo di condotta a parete e/o canalina in acciaio da raccordare o realizzare per i tratti da raccordo con la nuova di dimensione minime 200X100 completa di coperchio e staffe dalla fornitura dell'energia elettrica alquadro generale INPS e qualsivoglia onere e magistero per dare l'opera completa in ogni sua parte ed a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	m	62,00			
37 i-211	fornitura e posa in opera del quadro elettrico generale INPS da posizionare al piano terra completo di interruttori magnetotermici e/o differenziali come da schema allegato di adeguate dimensioni minimo IP 40 con sportello in vetro e chiusura di sicurezza onde evitare manovre da personale non autorizzato, nonché il cablaggio di tutti i conduttori da e per le utenze da alimentare e/o controllare quindi corredate di tutti i capocorda etichette di identificazione e qualsivoglia onere e magistero per dare l'opera completa in ogni sua parte e a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	a corpo	1,00			
38	scollegamento delle linee					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
i-212	in partenza dall'attuale quadro generale di stabile e ricollegamento al nuovo quadro generale INPS al piano terra con cavo di sezione identica all'attuale, raccordi di condotte che si rendono necessarie per il raccordo tra il nuovo impianto e quello esistente, completo di etichette per l'identificazione dei conduttori capicorda e qualsivoglia onere e magistero per dare l'opera completa in ogni sua parte ed a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	a corpo	1,00			
39 i-213	smontaggio e rimontaggio del quadro dei servizi comuni dall'attuale posizione in guardiola all'ingresso degli impiegati a ridosso degli ascensori al piano terra, compreso i conduttori e condotte dedicate al funzionamento attuale, nonchè tutte le modifiche che si rendessero necessarie al corretto funzionamento sia per gli ausiliari che per la potenza, tipo prolungamento delle linee cassette di derivazione, morsettiere, capocorda, etichette di identificazione, ecc. ecc. e qualsivoglia onere e magistero per dare l'opera completa in ogni sua parte ed a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	a corpo	1,00			
40	modifica dell'impianto					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
i-214	luce di emergenza solo ai piani ad uso esclusivo INPS con derivazione da ogni quadro locale completo di interruttore magnetotermicodifferenziale minimo 2X10A da 6Ka Id 0,03 cavo o cordina non propagante la fiamma e a bassa emissione di gas nocivi in caso di incendio di sezione identica all'attuale e condotte di raccordo tra l'impianto esistente ed il nuovo e qualsivoglia onere e magistero per dare l'opera completa in ogni sua parte ed a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	a corpo	1,00			
41 i-215	fornitura e posa in opera per tutte le postazioni di lavoro di raccordi alle condotte esterne complete di raccordi specifici per curve cambio percorso e/o a pavimento per evitare pericolo di inciampo compreso di conduttori da raccordare all'impianto esistente e dove non possibile linee di nuova fornitura, cassette porta frutti frutti della stessa serie esistente supporti e placche due prese UNEL universali 10/16A e quattro bipasso con alveoli lineari 10/16A due prese RJ 45 per la TD e una da Rj 11 per la fonia compreso cavo cat.6collegamento al quadro di piano e qualsivoglia onere e magistero per dare l'opera completa e a					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
42	perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	90,00			
i-216	modifica per la rialimentazione dei fan coils ai singoli piani dal quadro di piano con cavo e/o cordina di sezione identica a quella esistente interruttore orario giornaliero settimanale, contattore selettore spento, aut., Man., condotte, in modo tale da scorporare la doppia alimentazione nei quadri esistenti di piano e qualsivoglia onere e magistero per dare l'opera completa in ogni sua parte ed a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	2,00			
43	fornitura e posa in opera per la modifica all'alimentazione degli archivi dal quadro generale INPS al piano terra ad ogni singolo archivio, compresa la dismissione dell'attuale alimentazione dal quadro al piano seminterrato agli archivi sia per la potenza che per i pulsanti di sgancio attuale, completo di cavo non propagante la fiamma in caso di incendio ed a bassa emissione di fumi e qualsivoglia onere e magistero per dare l'opera completa in ogni sua parte ed a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	8,00			
i-217						
44	scollegamento di tutte le					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
i-218	utenze dell'INPS attualmente presenti al quadro del seminterrato e loro allacciamento al nuovo quadro al piano terra completi di cavo e/o cordina nonche condotte atte a contenerle e qualsivoglia onere e magistero per dare l'opera completa in ogni sua parte ed a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	a corpo	1,00			
45 i-219	ricollegamento di tutti gli armadi del cablaggio strutturato al nuovo CED sia con dorsale in Cu che in fibra e qualsivoglia onere e magistero per dare l'opera completa in ogni sua parte ed a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	2,00			
46 i-220	fornitura di impianto evacuazione stabile distribuito sui tre piani nel seguente modo piano seminterrato 7 pannelli ottico acustici ed un minimo di 14 pulsanti sottovetro di attivazione; piano terra 12 pulsanti di attivazione e 12 pannelli ottico acustici 3 campane antincendio; piano primo due pulsanti sottovetro di attivazione, due pannelli ottico acustici e due campane antincendio, completi di condotte, cavi, centrale di gestione e controllo pannello supplementare di gestione a distanza da installare nel locale reception, UPS di adeguata potenza per					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	garantire un'autonomia minimo di trenta minuti a pieno carico in assenza di alimentazione dalla rete e qualsivoglia onere e magistero per dare l'opera completa in ogni sua parte ed a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	a corpo	1,00			
47 i-221	assistenza elettrica alle opere murarie SOMMANO...	ora	20,00			
48 i-223	Realizzazione di scavo con una profondità minima di mt.1 dalla cabina ENEL allo stabile, completa di minimo tre tubi corrugati in PVC con interno liscio di diametro 160mm o superiore, annegati nel calcestruzzo ed identificati con nastro di colore giallo per tutto il percorso, ricoperto anchesso con sabbia ed infine con la terra di riporto ghiaione e catrame come lattuale, fori occorrenti per tutti gli attraversamenti dei muri in calcestruzzo, nonché la realizzazione di un cunicolo in cabina ENEL per poter raggiungere l'alimentazione in BT rifinita con intonaco predisposta con ferro angolare atto a reggere pannelli di lamiera zigrinata di spessore minimo 5mm zincata per la chiusura ed opportunamente dotati di morsetto di terra.compreso il tiro in basso carico e trasporto autorizzata, corrispettivo					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
49 i-224	di scarica alle PPDD e qualsivoglia onere e magistero per dare l'opera completa in ogni sua parte a perfetta regola d'arte SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Fornitura e posa in opera di locale contatori realizzato in acciaio zincato compreso di copertura ante con chiusura a chiave di sicurezza tipo yale per contenere contatori di energia, da posizionarlo ove indicato dalla D.L., compreso qualsivoglia onere e magistero per dare l'opera compiuta in ogni sua parte e a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	a corpo	1,00			
50 i-225	Modifica della distribuzione elettrica all'impianto di illuminazione e di fornitura elettrica alle singole postazioni al piano terra ed al primo piano compreso ogni spostamento di linea, nuovi frutti ove necessario in scatola esterna e con canaline ove non fosse possibile il passaggio nelle sedi esistenti, compreso ogni onere per l'eventuale smontaggio e rimontaggio del controsoffitto, compresi oneri per trabattelli e/o ponteggi, nuovi frutti e quant'altro per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	a corpo	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
51 i-228	eliminazione degli impianti dedicati all'attuale CED con demolizione del quadro elettrico, fornitura e posa in opera per lo spostamento di tutte le utenze occorrenti per l'alimentazione del nuovo CED e delle postazioni nuove di lavoro da realizzare con cavi non propagante la fiamma e a bassa emissione di fumi in caso di incendio di sezione minima 3X2,5mmq, compreso il tiro in basso carico e trasporto alle PPDD ed eventuali oneri tutto per rendere l'opera completa in ogni sua parte e a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	a corpo	1,00			
52 i-230	fornitura e posa in opera delle condotte e condutture da incasso della serie attualmente in uso per realizzare le modifiche agli impianti elettrici per i bagni e modificare completi di plafoniere adatte al controsoffitto minimo una lampada per locale da 2X18 IP40 mentre per quelli dedicati ai diversamente abili è prevista la chiamata di emergenza con segnalazione ottica acustica all'ingresso principale del servizio e tacitazione all'interno del locale WC con pulsanti a tirante nelle immediate vicinanze del vaso e lavabi e qualsivoglia					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
53 idr-1	<p>onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte. SOMMANO...</p> <p>Fornitura e posa in opera di vaso igienico bianco completo di tutti gli accessori idraulici, ribinetterie, sifoni braghe, cassette di carico, collegamenti di carico e scario, rubinetto di intercettazione e quant'altro fosse necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, completo di sedile adeguato alla forma a norma anche per disabili e non, valutato per apparecchio compreso ogni onere per allacciamento alla rete idrica e compresa ogni assistenza muraria ed impiantistica che fosse necessaria SOMMANO...</p>	a corpo	1,00			
54 idr-2	<p>Fornitura e posa in opera di lavabo in ceramica per disabili, con appoggia-gomiti e paraspruzzi ad inclinazione frontale a mezzo di manopole, completo di tutti gli accessori idraulici, scarico flessibile e miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile collegamenti di carico e scario, rubinetto di intercettazione e quant'altro fosse necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, valutato per apparecchio compreso</p>	cadauno	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
55 idr_100	ogni onere per allacciamento alla rete idrica e compresa ogni assistenza muraria ed impiantistica che fosse necessaria SOMMANO...	cad	1,00			
	Fornitura e posa in opera di set di sostegno per disabili completo di maniglione ribaltabile e corrimano su tutte le pareti, incluso impianto di segnalazione esterno al bagno azionabile tramite pulsante e/o cordicella sia acustico che luminoso compreso allacciamento alla rete elettrica, opere mirarie, assistenze di qualunque genere, valutazione a set completo SOMMANO...	cadauno	1,00			
56 idr_200	Fornitura e posa in opera di ventilconvettori a pavimento aventi le seguenti caratteristiche: resa in raffreddamento totale 2590W, resa in raffreddamento sensibile 1960W resa in riscaldamento 50°C 3420W, resa in riscaldamento 70°C 5635W, portata ventilatore 356m3/h livello di pressione sonora 36-48 dB(A), compresi piedini, bacinella di raccolta condensa ausiliaria, commutatore di velocità con termostato a bordo macchina, controllo ventilatore con selezione estate inverno a bordo macchina, n°2 valvole di					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	intercettazione da 1/2" e n°1 valvola di sfiato, compreso collegamento dello scarico condense all'impianto esistente, posizionamento come da disegno allegato, compreso allacciamento alle linee idroniche dell'impianto di condizionamento, compreso smontaggio pavimento sopraelevato e suo relativo rimontaggio, compresa ogni assistenza muraria, comprese linee elettriche dal quadro di piano ove è posizionato il magnetotermico differenziale dedicato ad ogni singolo ventilconvettore, al fine di rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e completa di ogni certificazione a norma di legge. SOMMANO...	cadauno	8,00			
57 serr_110	Rimozione completa cartellonistica dalle zone da restituire alla proprietà e rimontaggio accurato ove indicato puntualmente e di volta in volta dalla D.L. compresa ogni opera muraria materiali e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte SOMMANO...	a corpo	1,00			
58 T.1	Pitturazione a due riprese su superfici interne intonacate al cuvile, al rustico o a gesso, previa preparazione della superficie tramite					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	stuccature ed idonei isolamenti, compresi ponteggi e piani di lavoro ed assistenze murarie, con idropitture a base di resine in emulsione cariche micronizzate, additivi, battericidi fungicidi, compreso il trattamento di superfici prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, colorazioni a discrezione della D.L. SOMMANO...	m2	3.737,70			
Prezzo globale offerto (in lettere)						
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso						6.360,33
Prezzo a base di gara al netto degli oneri della sicurezza (Pg)						257.427,01
Prezzo globale offerto al netto degli oneri della sicurezza (Po)						
Ribasso percentuale (Pg-Po)/Pg						
<p>IL CONCORRENTE (timbro e firma)</p> <hr style="width: 20%; margin: 20px auto;"/>						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE