





Direzione regionale INPS Friuli V. Giulia - Coordinamento Tecnico Edilizio - Trieste

Sede INPS Trieste - v. C. Battisti 10 - Ristrutturazione piano 1°

**COMPUTO METRICO**

VOCE DI ELENCO			Rimozione pareti divisorie, mobili o attrezzate			A.2.02	N. Scheda <b>3</b>
Num. progr.	Articolo prezzario	Ambienti	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario in Euro	<b>Totali</b>
<b>1</b>	22.2.BG2.01A		<b>Rimozione pareti divisorie</b>	mq		7,71	
	Ass.	2	(4,7+1,2+3,4)x2,85	mq	26,51		
		6	(4,0+3,0)x2,85	mq	19,95		
		8	8,0x2,85	mq	22,8		
		9	1,7x2,85	mq	4,85		
		11-12	(3,5+2,7)x2,85	mq	17,67		
			<b>Sommano</b>	mq	<b>91,78</b>	7,71	707,62
<b>2</b>	22.2.BG2.01B		<b>Rimozione pareti attrezzate e simili</b>	mq		8,62	
	Ass.	4	2,1x3,05	mq	6,41		
		5	4,2x2,85	mq	11,97		
		8	(5,4+4,2)x2,85	mq	27,36		
		11	(3,3+4,4)x2,85	mq	21,95		
			<b>Sommano</b>	mq	<b>67,69</b>	8,62	583,49
<b>TOTALE SOTTOGRUPPO</b>						<b>A.2.02</b>	<b>1.291,11</b>

Direzione regionale INPS Friuli V. Giulia - Coordinamento Tecnico Edilizio - Trieste

Sede INPS Trieste - v. C. Battisti 10 - Ristrutturazione piano 1°

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO		Rimozione del pavimento sopraelevato ...				A.2.03	N. Scheda 4
Num. progr.	Articolo prezzario	Ambienti	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario in Euro	Totale
<b>1</b>	43.3.BR4.01B		<b>Rimozione pavim. sopraelevato, compreso trasporto a rifiuto</b>	mq		14,40	
		2-3	(7,2x13,20)+(1,0x5,0)+(1,5x2,8)+(4,5x5,0)	mq	126,74		
		6	(3,0x3,5)+(4,0x5,0)+(4,1x1,7)+(2,0x2,5)+(10,70x1,8)+(9,5x1,2)	mq	73,13		
		7	3,5x4,0	mq	14,00		
		8	8,6x5,8	mq	49,88		
		9	(4,8x5,2)+(1,7x0,7)	mq	26,15		
		10	4,4x4,7	mq	20,68		
		11	4,5x4,7	mq	21,15		
		12	2,8x4,7	mq	13,16		
			<b>Sommano</b>	mq	<b>344,89</b>	14,40	4.966,42
<b>2</b>	35.1.BY0.01E		<b>Rimozione pannellature a pavimento</b>	mq		8,38	
	Ass.	c.s.	Voce 1	mq	<b>344,89</b>	8,38	2.890,18
<b>3</b>	20.6.BH2.02		<b>Rimozione profilati di Fe, piastre ecc.</b>	kg.		1,14	
			sezione a C - kg./m 16,01				
		2-5	5x12,7x16,01	kg.	1.016,64		
			<b>lpe</b> - kg./m 14,37				
		2-5	4x9,0x14,37	kg.	517,32		
			4x8,5x14,37	kg.	488,58		
			9x7,2x14,37	kg.	931,18		
		2-5	<b>Piastre</b>	kg.	443,00		
			<b>Sommano</b>	mq	<b>3396,72</b>	1,14	3.872,26
<b>4</b>	N.P.		<b>Rimozione cavi, zoccolature, ecc.</b>	a c.	1,00	500,00	500,00
<b>TOTALE SOTTOGRUPPO</b>						<b>A.2.03</b>	<b>12.228,86</b>

Direzione regionale INPS Friuli V. Giulia - Coordinamento Tecnico Edilizio - Trieste

Sede INPS Trieste - v. C. Battisti 10 - Ristrutturazione piano 1°

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO			Demolizione pavimenti, sottofondi, rivestimenti...	A.2.04	N. Scheda <b>5</b>		
Num. progr.	Articolo prezzario	Ambienti	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario in Euro	Totale
<b>1</b>	43.2.BY0.01A		<b>Demolizione pavimenti, compreso trasporto a rifiuto</b>	mq		11,89	
		1/parte	(3,5x3,5)	mq	12,25		
		4	(2,2x2,5)+(0,4x0,8)	mq	5,82		
		13-14	(2,9x1,5)+(3,1x3,0)	mq	13,65		
			<b>Sommano</b>	mq	<b>31,72</b>	11,89	377,15
<b>2</b>	41.3.BQ4.01.A		<b>Demolizione sottofondi, compreso trasporto a rifiuto</b>	mq		10,62	
		12 - c.s.	Voce 1 mq.31,72+(3,0x4,8)	mq	<b>46,12</b>	10,62	489,79
<b>3</b>	42.1.BQ4.01		<b>Dem. rivestimenti e sottostante intonaco, compreso trasporto</b>	mq		14,66	
		4	(0,8+0,5+0,8+2,3+0,7+2,5+0,6+0,3)x2,0	mq	17,00		
		12-13	[(4,5++0,2+1,8+0,3+0,8)x1,65]+[(1,1+1,1)x1,1]+[(1,1+1,1)x0,5]	mq	16,06		
			<b>Sommano</b>	mq	<b>33,06</b>	14,66	484,66
<b>4</b>	43.9.BY1.01.A		<b>Demolizione battiscopa</b>	mq		2,14	
		2-5	4,7+0,2+0,2+2,4+0,2+0,7+0,2+3,5+0,2+0,4+4,3+0,4+1,0+0,6+0,2+ +1,1+2,4+0,3+1,4+5,1+4,5+0,9+0,9+0,4+3,7+0,9+0,9+0,4+3,7+0,5 +(0,7x4)+(0,7x4)+(0,5x2)+(0,6x2)	mq	54,10		
		1	4,0+4,0+3,4	mq	11,40		
		6	3,0+3,5+0,2+4+3,5+0,2+(0,7x4)+(0,7x4)+(0,5+0,5+0,7+0,7+1,0+1,0 +0,8+0,8+0,4+0,5)+3,7+0,5	mq	31,10		
		7	0,4+0,5+3,7+0,5+0,4	mq	5,50		
		8	0,5+3,7+0,9+0,4+0,9+3,7+0,9+0,4	mq	11,40		
		9	0,9+4,3+5,2+2,6+0,5	mq	13,50		
		10-11	2,5+4,7+4,0+1,4+0,4+1,4+4,2+0,2	mq	18,80		
		12	3,3+0,2+1,6	mq	5,10		
			<b>Sommano</b>	mq	<b>150,90</b>	2,14	322,93
<b>TOTALE SOTTOGRUPPO</b>						<b>A.2.04</b>	<b>1.674,53</b>

Direzione regionale INPS Friuli V. Giulia - Coordinamento Tecnico Edilizio - Trieste

Sede INPS Trieste - v. C. Battisti 10 - Ristrutturazione piano 1°

**COMPUTO METRICO**

VOCE DI ELENCO			Rimozione infissi esistenti			A.2.05	N. Scheda 6
Num. progr.	Articolo prezzario	Ambienti	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario in Euro	Totale
<b>1</b>	31.1.BH4.01.B		<b>Rimozione infissi esterni, compreso trasporto a rifiuto</b>	mq		20,09	
			F1				
			(2x5x3,7x2,0)+(2x1x3,4x2,0)+(3,7x2,0)+(3,6x2,0)	mq	102,2		
			F2				
			(2x2x1,96x1,96)+(2x3x1,96x1,76)	mq	36,07		
			F3				
			(2x2x0,6x1,96)	mq	4,70		
			F4				
			(2x0,9x1,70)	mq	3,06		
			F5				
			(2x1,70x2,40)	mq	8,16		
			<b>Sommano</b>	mq	<b>154,19</b>	20,09	3.097,68
<b>2</b>	31.1.BH4.01		<b>Rimozione infissi interni, compreso trasporto a rifiuto</b>	mq		16,54	
		3-4-13-14	9x1,1x2,2	mq	<b>21,78</b>	16,54	360,24
<b>3</b>	42.1.BQ4.01		<b>Rimozione soglie, compreso trasporto a rifiuto</b>	mq		14,66	
			Infissi interni				
			9x0,15x1,1	mq	1,49		
			Infissi esterni				
			[(5x3,7)+3,4+3,7+3,6]x0,6	mq	17,52		
			[(5x1,96)+(0,6x2)+(0,9x2)+1,7]x0,4	mq	5,80		
			<b>Sommano</b>	mq	<b>24,81</b>	14,66	363,71
<b>TOTALE SOTTOGRUPPO</b>						<b>A.2.05</b>	<b>3.821,63</b>

Direzione regionale INPS Friuli V. Giulia - Coordinamento Tecnico Edilizio - Trieste

Sede INPS Trieste - v. C. Battisti 10 - Ristrutturazione piano 1°

**COMPUTO METRICO**

VOCE DI ELENCO			Spicconatura parziale di intonaco			A.2.06	N. Scheda 7
Num. progr.	Articolo prezzario	Ambienti	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario in Euro	Totale
1	42.1.BQ4.01		<b>Spicconatura parziale di intonaco</b>	mq		14,66	
			Tratti a pareti e soffitto in corrispondenza dem.				
		4	[(2,2+1,6+1,7)x0,5]+(3,05x4x0,5)	mq	8,85		
		13-14	[(3,0+3,0+3,0+1,5+1,5)x0,5]+(3,05x5x0,5)	mq	13,63		
			Tratti a seguito di indagine sullo stato degli intonaci	mq	15,00		
			Tratti sulle mazzette per rim. infissi				
			F1				
			(0,5x2,0x16)+(0,5x3,7x5)+(0,5x3,4)+(0,5x3,7)+(0,5x3,6)	mq	30,60		
			F2				
			(0,5x1,96x4)+(0,5x1,76x6)+(0,5x1,96x5)	mq	14,1		
			F3				
			(0,5x1,96x2)+(0,5x1,2)	mq	2,56		
			F4				
			(0,5x1,70x4)+(0,5x0,9x2)	mq	4,30		
			F5				
			(0,5x2,40x2)+(0,5x1,7)	mq	3,25		
			<b>Sommano</b>	mq	<b>92,29</b>	14,66	1.352,97
<b>TOTALE SOTTOGRUPPO</b>						<b>A.2.06</b>	<b>1.352,97</b>

Direzione regionale INPS Friuli V. Giulia - Coordinamento Tecnico Edilizio - Trieste

Sede INPS Trieste - v. C. Battisti 10 - Ristrutturazione piano 1°

**COMPUTO METRICO**

VOCE DI ELENCO		Murature e tramezzature in forati				A.3.01	N. Scheda <b>8</b>
Num. progr.	Articolo prezzario	Ambienti	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario in Euro	Totale
<b>1</b>	22.2.FG2.01A		<b>Pareti in laterizi forati da 8cm</b>	mq		30,53	
		16-17	(5,8+6,3+4,5+2,1)x3,05	mq	57,04		
		2	2,6x3,05	mq	7,93		
		5-6	(4,5+2,2)x3,05	mq	20,44		
			<b>Sommano</b>	mq	<b>85,41</b>	30,53	2.607,57
<b>2</b>	22.2.FG2.01E		<b>Pareti in laterizi forati da 12cm</b>	mq		35,83	
		4-5	(0,9x2,2)+(2,4x3,05)	mq	9,30		
		16-17	[(3,4+2,4)x3,05]+(0,5+0,5+0,7+0,7+0,2)x3,05	mq	25,62		
		9/s	(0,7+0,4+0,3+0,3+0,3+0,7)x2,8	mq	7,56		
			<b>Sommano</b>		<b>42,48</b>	35,83	1.522,06
<b>TOTALE SOTTOGRUPPO</b>						<b>A.3.01</b>	<b>4.129,63</b>







Direzione regionale INPS Friuli V. Giulia - Coordinamento Tecnico Edilizio - Trieste

Sede INPS Trieste - v. C. Battisti 10 - Ristrutturazione piano 1°

**COMPUTO METRICO**

VOCE DI ELENCO			Creazione massetti			A.3.04	N. Scheda <b>11</b>
Num. progr.	Articolo prezzario	Ambienti	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario in Euro	<b>Totali</b>
<b>1</b>	43.1.EQ7.01.D		<b>Massetto in conglomerato di cemento con argilla espansa 10cm</b>	mq		22,16	
	43.1.EQ7.01.C		<b>Sovrapprezzo per ulteriori cm. 7 oltre i cm. 10</b>	mq		18,95	
			<b>Sommano</b>	mq		41,11	
		1/pian.	3,5x1,2	mq	4,20		
		5	(0,8x0,2)+(1,4x0,3)+(2,2x2,2)+(1,6x0,6)	mq	6,38		
		16-17	(3,2x4,9)+(3,0x4,9)	mq	30,38		
			<b>Sommano</b>	mq	<b>40,96</b>	41,11	1.683,87
<b>2</b>	43.1.EQ7.01.C		<b>Massetto in cls con argilla espansa fino a 8cm</b>	mq		18,95	
		1/rampa	3,5x2,1	mq	<b>7,35</b>	18,95	139,28
<b>3</b>	20.3.DH2.01.D		<b>Rete elettrosaldata 15x15 Ø10</b>	kg		1,50	
		1-5-16-17	(40,96+7,35)xkg/mq 5,20	kg	<b>251,21</b>	1,50	376,82
<b>4</b>	43.1.EQ4.02		<b>Livellante a base cementizia</b>	mq		3,81	
			Come voce A.2.03 - n.1	mq	<b>344,89</b>	3,81	1.314,03
<b>TOTALE SOTTOGRUPPO</b>						<b>A.3.04</b>	<b>3.514,00</b>

Direzione regionale INPS Friuli V. Giulia - Coordinamento Tecnico Edilizio - Trieste

Sede INPS Trieste - v. C. Battisti 10 - Ristrutturazione piano 1°

**COMPUTO METRICO**

VOCE DI ELENCO			Intonaco civile per interni			A.3.05	N. Scheda 12
Num. progr.	Articolo prezzario	Ambienti	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario in Euro	Totali
1	42.1.PQ3.01.B		<b>Intonaco civile</b>	mq		22,09	
			Come voce A.3.01 / n.1 - in laterizio forato da 8				
			mq(57,04+7,93+20,44)x 2 - (1,5x3,05)	mq	166,24		
			Come voce A.3.01 / n.2 - in laterizio forato da 12				
			mq(9,3+25,62)x 2 +7,56	mq	77,40		
			<b>Sommano</b>	mq	<b>243,64</b>	22,09	5.382,01
2	42.1.PQ3.02		<b>Ripresa di intonaco civile</b>	mq		27,24	
			Come voce A.2.06	mq	92,29		
			Come voce A.2.04 / n.3 - per demolizione rivestimento	mq	33,06		
			Come voce A.2.04 / n.4 - per demolizione zoccolino				
			m. 150,90x0,10	mq	15,09		
			<b>Sommano</b>	mq	<b>140,44</b>	27,24	3.825,59
<b>TOTALE SOTTOGRUPPO</b>						<b>A.3.05</b>	<b>9.207,60</b>

Direzione regionale INPS Friuli V. Giulia - Coordinamento Tecnico Edilizio - Trieste

Sede INPS Trieste - v. C. Battisti 10 - Ristrutturazione piano 1°

**COMPUTO METRICO**

VOCE DI ELENCO			Realizzazione di porzione di solaio..			A.3.06	N. Scheda 13
Num. progr.	Articolo prezzario	Ambienti	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario in Euro	Totali
1	N.P.		<b>Opere murarie per chiusura vano lucernario:</b>	a c.	1	1.000,00	1.000,00
			rimozione infisso				
			creazione soletta di cls armata				
			impermeabilizzazione				
			rivestimento superiore in lamiera verniciata				
<b>TOTALE SOTTOGRUPPO</b>						<b>A.3.06</b>	<b>1.000,00</b>

Direzione regionale INPS Friuli V. Giulia - Coordinamento Tecnico Edilizio - Trieste

Sede INPS Trieste - v. C. Battisti 10 - Ristrutturazione piano 1°

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO		Pavimento sopraelevato				A.4.01	N. Scheda 14	
Num. progr.	Articolo <prezzario< th=""> <th>Ambienti</th> <th>Descrizione</th> <th>Unità di misura</th> <th>Quantità</th> <th>Prezzo unitario in Euro</th> <th>Totali</th> </prezzario<>	Ambienti	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario in Euro	Totali	
1	43.3..SR4.01.A		<b>F. e p.o. pavimento sopraelevato</b>	mq		73,49		
	43.3.SR4.01.D		<b>Finitutra superiore in gomma</b>	mq		32,77		
	43.3.SR4.01.I		<b>Sovrapprezzo per fissaggio piedini</b>	mq		1,15		
	43.3.SR4.01.J		<b>Sovrapprezzo per rivestimento inferiore in lamina metallo</b>	mq		6,70		
				<b>Sommano</b>			114,11	
			2	3,1x4,6	mq	14,26		
			3	4,2x4,6	mq	19,32		
			4	(3,1x3,3)+(2,0x2,0)+(1,6x2,8)	mq	18,71		
			6	4,6x5,0	mq	23,00		
			7	4,2x3,5	mq	14,70		
			8	4,2x5,5	mq	23,10		
			9/d	(10x3,1)+(2,0x4,2)	mq	39,40		
			9/c	8,3x2,0	mq	16,60		
			9/s	12,2x2,6	mq	31,72		
			10	8,4x3,5	mq	29,40		
		11	5,5x4,2	mq	23,10			
		12	4,2x5,5	mq	23,10			
		13	(5,2x4,6)+(1,7x0,6)	mq	24,94			
		14-15	(5,7x0,6)+(8,5x4,6)	mq	42,52			
			<b>Sommano</b>		<b>343,87</b>	114,11	39.239,01	
2	B45209b		<b>F. e p.o. Zoccolino battiscopa di alluminio</b>	m		52,35		
	Ass. DEI	2	3,0+4,5+3,0	m	10,50			
		3	4,2+4,5	m	8,70			
		4	3,0+8,1+1,6+0,6+0,5+0,15+1,3+0,2+2,0+1,2+3,3	m	21,95			
		6	4,6+5,1+4,5+0,9+0,2	m	15,30			
		7	0,2+0,9+3,7+0,9+0,2	m	6,10			
		8	0,2+0,9+3,7+0,9+0,2	m	5,90			
<b>Riporto</b>							<b>39.239,01</b>	

Direzione regionale INPS Friuli V. Giulia - Coordinamento Tecnico Edilizio - Trieste

Sede INPS Trieste - v. C. Battisti 10 - Ristrutturazione piano 1°

**COMPUTO METRICO**

VOCE DI ELENCO			Pavimento sopraelevato			A.4.01	N. Scheda 14/bis
Num. progr.	Articolo prezzario	Ambienti	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario in Euro	Totali
<b>Riporto</b>					68,45		<b>39.239,01</b>
		10	0,2+0,4+3,7+0,4+0,4+0,4+3,7+0,4+0,2	m	9,80		
		11	0,2+0,4+3,7+0,9+0,2	m	5,40		
		12	0,2+0,9+3,7+0,9+0,2	m	5,90		
		13	0,2+0,9+4,3+5,2+2,6	m	13,20		
		14-15	2,6+4,7+4,0+1,4+0,4+1,4+4,2+4,6	m	23,30		
		9/d/c/s	5,7+3,0+0,6+0,7+0,7+3,5+(0,7x4)+4,0+0,4+0,2+0,4+0,2+2,7+5,8+ +0,3+0,7+0,7+0,3+0,8+0,8+1,0+1,0+0,5+0,5+0,7+0,7+(0,7x4)	m	41,50		
			<b>Sommano</b>	m	<b>167,55</b>	52,35	8.771,24
<b>TOTALE SOTTOGRUPPO</b>						<b>A.4.01</b>	<b>48.010,25</b>

Direzione regionale INPS Friuli V. Giulia - Coordinamento Tecnico Edilizio - Trieste

Sede INPS Trieste - v. C. Battisti 10 - Ristrutturazione piano 1°

**COMPUTO METRICO**

VOCE DI ELENCO			Pavimento in lastre di Sienite grigia			A.4.02	N. Scheda <b>15</b>
Num. progr.	Articolo prezzario	Ambienti	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario in Euro	<b>Totali</b>
<b>1</b>	44.1.RE1.02B		<b>Fornitura e posa pavimento in Sienite grigia spessore cm.3</b>	mq		237,86	
		1/parte	(3,4x3,4)+(0,5x1,3)	mq	<b>12,21</b>	237,86	2.904,27
<b>2</b>	43.4.YE1.01.C		<b>Levigatura in opera pavimento in pietra</b>	mq		25,08	
	43.4.YE1.02.C		<b>Lucidatura in opera pavimento in pietra</b>	mq		25,27	
			<b>Sommano</b>	mq		50,35	
		1/parte	(3,4x1,3)+(0,5x1,3)	mq	<b>5,07</b>	50,35	255,27
<b>3</b>	N.P.		<b>Lavorazione antiscivolo rampa</b>	a c.	<b>1</b>	300,00	300,00
<b>4</b>	N.P.		<b>Zoccolino battiscopa di Sienite grigia</b>	a c.	<b>1</b>	300,00	300,00
<b>TOTALE SOTTOGRUPPO</b>						<b>A.4.02</b>	<b>3.759,54</b>



Direzione regionale INPS Friuli V. Giulia - Coordinamento Tecnico Edilizio - Trieste

Sede INPS Trieste - v. C. Battisti 10 - Ristrutturazione piano 1°

**COMPUTO METRICO**

VOCE DI ELENCO			Soglie, controsoglie in lastre di pietra			A.4.03	N. Scheda <b>16</b>
Num. progr.	Articolo prezzario	Ambienti	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario in Euro	Totale
<b>1</b>	44.1.RE1.02.E		<b>Soglie lastre pietra Aurisina per infissi esterni</b>	mq		228,30	
	Ass.	6÷13	F1 - [(5x3,7)+3,4+3,7+3,6]x0,6	mq	17,52		
		9/s	F5 - 1,70x0,6	mq	1,02		
			<b>Sommano</b>		<b>18,54</b>	228,30	4.232,68
<b>2</b>	44.1.RE1.02.G		<b>Soglie lastre pietra Repen chiaro per infissi esterni</b>	mq		232,54	
	Ass.	2-3-4-14-15	F2 - 5x1,96x0,4	mq	3,92		
		16	F3 - 0,6x2x0,4	mq	0,48		
		17	F4 - 0,9x2x0,4	mq	0,72		
			<b>Sommano</b>		<b>5,12</b>	232,54	1.190,60
<b>3</b>	N.P.		<b>Soglie lastre pietra Lavica grigia per infissi interni</b>	mq		250,00	
		16-17	P3 - 2x1,0x0,15	mq	0,30		
		5	P1 - 1x1,0x0,15	mq	0,15		
			<b>Sommano</b>		<b>0,45</b>	250,00	112,50
<b>4</b>	44.1.RE1.02B		<b>Soglie lastre pietra Sienite grigia per infissi interni</b>	mq		237,86	
	Ass.	4	P4 - 1,5x0,15	mq	<b>0,23</b>	237,86	54,71
<b>TOTALE SOTTOGRUPPO</b>						<b>A.4.03</b>	<b>5.590,49</b>

Direzione regionale INPS Friuli V. Giulia - Coordinamento Tecnico Edilizio - Trieste

Sede INPS Trieste - v. C. Battisti 10 - Ristrutturazione piano 1°

**COMPUTO METRICO**

VOCE DI ELENCO			Pavimenti e rivestimenti in piastrelle smaltate di gres			A.4.04	N. Scheda 17
Num. progr.	Articolo prezzario	Ambienti	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario in Euro	Totali
1	43.2.SG5.01.B		<b>Pavimenti in gres (superficie levigata)</b>	mq		66,19	
	43.1.EQ4.01.B		<b>Massetto di sottofondo - fino a cm. 6</b>	mq		12,47	
			<b>Sommano</b>	mq		78,66	
		16	3,2x4,9	mq	15,68		
		17	3,0x4,9	mq	14,70		
		5	(2,2x2,8)+(0,6x1,5)	mq	7,06		
			<b>Sommano</b>	mq	<b>37,44</b>	78,66	2.945,03
2	42.2.RG4.01.B		<b>Rivestimenti in gres</b>	mq		65,52	
		16	(3,2+2,7+3,2+2,7)x2,4	mq	28,32		
		17	(3,0+3,0+2,7+2,7)x2,4	mq	27,36		
		16 wc	[(2,1+2,1+1,7+1,7)+(2,1+2,1+1,5+1,5)]x2,6	mq	38,48		
		17 wc	[(2,1+2,1+1,7+1,7)+(2,1+2,1+1,3+1,3)]x2,6	mq	37,44		
		5	[(1,5+2,2+1,3+0,9+0,5+0,8+0,3)x2,4]+[(1,0+2,2+1,3+1,6+0,5+0,6)x2,4]	mq	35,28		
			<b>Sommano</b>	mq	<b>166,88</b>	65,52	10.933,98
<b>TOTALE SOTTOGRUPPO</b>						<b>A.4.04</b>	<b>13.879,01</b>



Direzione regionale INPS Friuli V. Giulia - Coordinamento Tecnico Edilizio - Trieste

Sede INPS Trieste - v. C. Battisti 10 - Ristrutturazione piano 1°

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO			Infissi esterni			A.5.01	N. Scheda 19
Num. progr.	Articolo prezzario	Ambienti	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario in Euro	Totali
1	N.P.		<b>Infissi esterni di alluminio a TT con elementi fissi e apribili</b>	mq		580,00	
			F1 - via C. Battisti (6x3,7x1,95)+(3,4x1,95)+(3,6x1,95)	mq	56,94		
			F2 - corte interna (2x1,96x1,96)+(3x1,76x1,96)	mq	18,03		
			F3 - corte interna (2x0,6x1,96)	mq	2,35		
			F4 - corte interna (2x0,9x1,7)	mq	3,06		
			F4 - chiostrina (1,7x2,4)	mq	4,08		
			<b>Sommano</b>	mq	<b>84,46</b>	580,00	48.986,80
2	36.1.RO1.07B		<b>Vetrocamera (6mm+argon+stratificato basso emissivo 9mm)</b>	mq		87,95	
	Ass.		Come voce n.1	mq	84,46	87,95	7.428,26
3	34.9.HH3.01		<b>Tubolare inox per parapetto infissi F1</b>	m		33,29	
			F1 - (6x3,7)+3,4+3,6	m	29,20	33,29	972,07
<b>TOTALE SOTTOGRUPPO</b>						<b>A.5.01</b>	<b>57.387,13</b>

Direzione regionale INPS Friuli V. Giulia - Coordinamento Tecnico Edilizio - Trieste

Sede INPS Trieste - v. C. Battisti 10 - Ristrutturazione piano 1°

**COMPUTO METRICO**

VOCE DI ELENCO		Porte tagliafuoco REI 120				A.5.02	N. Scheda <b>20</b>
Num. progr.	Articolo prezzario	Ambienti	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario in Euro	Totale
<b>1</b>	32.7.XH2.05.C		Porta REI 120 a 2 ante di lamiera di acciaio	cad		798,90	
	32.7.XH2.05.F		Regolatore di chiusura	cad		637,89	
			<b>Sommano</b>	cad		1436,79	
		4	P2	n.	1	1436,79	1.436,79
<b>2</b>	32.7.XH2.04.D		P6 - porta REI 120 a 1 anta di lamiera di acciaio	cad		519,01	
	32.8.XH3.02.B		Chiudiporta aereo	cad		221,99	
			<b>Sommano</b>	cad		741,00	
		4	P4	n.	1	741,00	741,00
<b>TOTALE SOTTOGRUPPO</b>						<b>A.5.02</b>	<b>2.177,79</b>

Direzione regionale INPS Friuli V. Giulia - Coordinamento Tecnico Edilizio - Trieste

Sede INPS Trieste - v. C. Battisti 10 - Ristrutturazione piano 1°

**COMPUTO METRICO**

VOCE DI ELENCO			Porte interne in legno			A.5.03	N. Scheda <b>21</b>
Num. progr.	Articolo prezzario	Ambienti	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario in Euro	<b>Totali</b>
1	32.2.XI1.01.A		<b>P3 - porta interna ad un battente</b>	mq		296,74	
		16-17	6x2,2x1,0	mq	13,20	296,74	3.916,97
2	32.8.XH6.01.A		<b>Maniglie per wc</b>	cad		106,41	
		16-17	P3	n.	4	106,41	425,64
3	32.8.XH3.01.B		<b>Maniglie di acciaio per antibagno</b>	cad		74,13	
		16-17	P3	n.	2	74,13	148,26
	32.4.XI1.01.A		<b>P1 - porta a scorrere a scomparsa, completa di maniglie</b>	mq		363,57	
	32.4.XI1.01.C		<b>Sovrapprezzo per rivestimento con pannello di rovere</b>	mq		72,82	
		5	P1	mq		436,39	
			2x1,0x2,2	mq	2,20	436,39	960,06
<b>TOTALE SOTTOGRUPPO</b>						<b>A.5.03</b>	<b>5.450,93</b>

Direzione regionale INPS Friuli V. Giulia - Coordinamento Tecnico Edilizio - Trieste

Sede INPS Trieste - v. C. Battisti 10 - Ristrutturazione piano 1°

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO			Tinteggiatura a tempera			A.6.01	N. Scheda 22
Num. progr.	Articolo prezzario	Ambienti	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario in Euro	Totali
1	42.3.BVO.01		Asportazione tinte distaccate	mq		1,61	
2	42.3.VV1.01.B		Imprimitura	mq		3,73	
3	42.3.VV5.01.A		Tinteggiatura con tempera 2 strati	mq		4,79	
4	42.3.VV5.01.B		3° strato	mq		2,25	
			<b>Sommano</b>	mq		12,38	
			Tinteggiatura soffitti				
		2-3-4-6-7-8	Come voce A.4.01 - n. 1	mq	343,87		
		9-10-11-12					
		5-16-17	Come voce A.4.04 - n. 1	mq	37,44		
		1	3,4x4,4	mq	14,96		
			Tinteggiatura pareti servizi igienici				
		5-16-17	$[(3,2+2,7+3,2+2,7)+(3,0+3,0+2,7+2,7)+(1,5+2,2+1,3+0,9+0,5+0,8+0,3)+(1,0+2,2+1,3+1,6+0,5+0,6)] \times 0,48$	mq	18,19		
		16-17wc	$[(2,1+2,1+1,7+1,7)+(2,1+2,1+1,5+1,5)+(2,1+2,1+1,7+1,7)+(2,1+2,1+1,3+1,3)] \times 0,28$	mq	8,18		
			<b>Sommano</b>	mq	<b>422,64</b>	12,38	5.232,28
<b>TOTALE SOTTOGRUPPO</b>						<b>A.6.01</b>	<b>5.232,28</b>





Direzione regionale INPS Friuli V. Giulia - Coordinamento Tecnico Edilizio - Trieste

Sede INPS Trieste - v. C. Battisti 10 - Ristrutturazione piano 1°

**COMPUTO METRICO**

VOCE DI ELENCO			Controsoffitto di doghe metalliche			A.7.01	N. Scheda <b>24</b>
Num. progr.	Articolo prezzario	Ambienti	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario in Euro	Totale
<b>1</b>	N.P.		<b>Controsoffitto metallico composto da travette a C e doghe</b>	mq		63,00	
		2-3 e 5÷17	Come voce A.6.01 - Tinteggiatura soffitti	mq	396,27		
			a detrarre:				
			ambienti 1	mq	-14,96		
			ambienti 4	mq	-21,95		
			<b>Sommano</b>	mq	<b>359,36</b>	63,00	22.639,68
<b>2</b>	35.2.SH4.01.C		<b>Materassino isolante</b>	mq		5,45	
		2-3	6,8x4,6	mq	31,28		
		6÷15	(5,0x4,6)+(8,0x5,0)+(8,5x3,0)+(13,0x5,7)+(8,5x5,2)	mq	206,80		
			<b>Sommano</b>	mq	<b>238,08</b>	5,45	1.297,54
<b>TOTALE SOTTOGRUPPO</b>						<b>A.7.01</b>	<b>23.937,22</b>





