## **SEGNALETICA DI SICUREZZA**

Segnaletica di sicurezza installata in cantiere				
Tipologia cartello	Informazione trasmessa	Collocazione in cantiere	Responsabile installazione e controlli	
	Vietato l'ingresso agli estranei	Ingresso cantiere	Capocantiere	
NON GETTARE MATERIALE DAI PONTEGGI	Non gettare materiali dai ponteggi	In prossimità del ponteggio	Capocantiere	
NON PASSARE SOTTO I CARICHI SOSPESI	Non passare sotto i carichi sospesi	In prossimità del ponteggio o della gru	Capocantiere	
NON SALIRE O SCENDERE DAI PONTEGGI	Non salire o scendere dei ponteggi	In prossimità del ponteggio	Capocantiere	
VIETATO PASSARE E SOSTARE nel raggio di azione dell'escavatore	Vietato passare o sostare nel raggio di azione dell'escavatore	In prossimità dell'escavatore	Capocantiere	
PERICOLO APERTURA NEL SUOLO	Attenzione agli scavi aperti	In prossimità degli scavi	Capocantiere	
	Attenzione ai carichi sospesi	In prossimità della gru o del montacarichi	Capocantiere	
4	Pericolo di scarica elettrica	Quadro elettrico	Capocantiere	
	Attenzione area pericolosa	Esternamente alle zone pericolose	Capocantiere	
ATTENZIONE CADUTA MATERIALI DALL'ALTO	Attenzione caduta di materiali dall'alto	Alla base del ponteggio Sulla recinzione della gru a torre	Capocantiere	
	Obbligo di utilizzare l'imbracatura di sicurezza	In prossimità di luoghi di lavoro non protetti	Capocantiere	
60	Protezione obbligatoria degli occhi	Uso di macchine/attrezzature	Capocantiere	

	Casco di protezione obbligatorio	Recinzione esterna vicina ed area di cantiere	Capocantiere	
	Protezione obbligatoria dell'udito	Uso di macchine/attrezzature	Capocantiere	
	Calzature di sicurezza obbligatorie	Area di cantiere	Capocantiere	
	Posizionamento dell'estintore	Ufficio di cantiere	Capocantiere	
	Posizionamento cassetta di medicazione	Ufficio di cantiere	Capocantiere	
Previsioni dal piano di sicurezza e coordinamento				