



**SEDE REGIONALE CAMPANIA**  
Coordinamento Tecnico -Edilizio  
**Via Medina, 61 - Napoli**

INTERVENTI MANUTENTIVI EDILI ED IMPIANTISTICI AI  
LOCALI DEL PIANO TERRA DELLA S.A.P DI AVELLINO VIA  
ROMA 17.

**STRALCIO 2°**

## **LISTA DELLE CATEGORIE E LAVORAZIONI**

COMMITTENTE:	Dott.ssa Maria Grazia Sampietro
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.):	Ing. Antonio Biancardi
PROGETTISTA	Ing. Sabino De Simone
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE:	Geom. Stefano Napolitano
DIRETTORE DEI LAVORI:	Ing. Sabino De Simone
DIRETTORE OPERATIVO:	Geom. Emilio Ventre
ISPETTORE DI CANTIERE:	Geom. Ciro Fiorillo

# I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS di AVELLINO – Via Roma,17-Piano Terra

## LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

Si dichiara che:

I prezzi inseriti sono da intendersi inclusivi di ogni onere, lavorazione e nolo di attrezzature complementare, propedeutica e aggiuntiva, comprese le assistenze murarie e di impresa, anditi, trabattelli, scale e ponteggi interni o esterni fino a 4 metri, per dare ogni singola lavorazione e/o fornitura complete e finite in ogni parte, inclusi anche il conferimento alle discariche ed i relativi oneri, sia essi normali o speciali.

I prezzi e le quantità indicate sono state controllate secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 90 dal D.P.R. 554/99 e considerate le condizioni logistiche del fabbricato, i costi di materiali e manodopera praticabili nell'area del luogo dell'intervento, sono riportate ed accettate senza riserva alcuna per dare il complesso delle lavorazioni e forniture perfettamente eseguito e completo in tutte le parti.

La presente lista ha valore negoziale, essendo il prezzo determinato attraverso la stessa, ai sensi dell'art. 19 della legge 109/94 e successive modificazioni e dell'art. 329, comma 2, della legge 20 marzo 1865 n° 2248, all. F.

Le descrizioni dei lavori sotto riportate sono sintetiche ed i prezzi offerti si intendono riferiti e remunerati per tutte le richieste progettuali espresse, sia in forma grafica che scritta, in ogni elaborato di progetto che nell'insieme costituiscono un "unicum" progettuale. Pertanto ogni indicazione in essi contenuta, anche se riportata in un solo elaborato di progetto, costituisce elemento da realizzare e di appalto compensato nell'importo della presente offerta espressa.

Nella lista che segue, per "lavorazione completa" si intende l'esecuzione di tutte le lavorazioni indicate nella voce corrispondente nel Capitolato Speciale e suoi allegati.

# I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS di AVELLINO – Via Roma,17-Piano Terra

## LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
P.03.10. 20/b	Trabattello mobile in tubolare completo di ritti,piani di lavoro,ruote, valutato per metro di altezza. come da Allegato "A" al Capitolato:	m.	50,00			
P.01.10. 20/b	Recinzione cieca provvisoria di altezza mt.4.00. come da Allegato "A" al Capitolato:	mq.	50,00			
P1	Opere per lo smontaggio parziale dell'impianto elettrico e corpi illuminanti,compreso trasporto a discarica ed oneri per lo smaltimento.i, come da Allegato "A" al Capitolato:	Lavorazione completa	1			
P2	Rimozione di n°2 porte principali sul lato rampa in ferro e alluminio,incluso vetri,trasporto a rifiuto.Riparazione e rimontaggio in altro sito compreso integrazione di sopraluce con vetrata. come da Allegato "A" al Capitolato:	Lavorazione completa	1			
R.02.12 0.20/c	Rimozione di tubazioni da 2 a 4 pollici. come da Allegato "A" al Capitolato:	m.	50,00			
R.02.60. 10/a	Demolizione di pavimenti in marmo compreso sottofondo. come da Allegato "A" al Capitolato:	mq.	325,00			
R.02.60. 130/a	Demolizioni di massi non armati di spessore fino a cm.10, come da Allegato "A" al Capitolato:	mq.	325,00			

# I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS di AVELLINO – Via Roma,17-Piano Terra

## LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
R.02.60. .70/a	Rimozione di pavimento in legno.come da Allegato "A" al Capitolato:	mq.	150,00			
R02.70. 40a	Rimozione di strutture metalliche.	Kg.	400,00			
P3	Smontaggio di pareti attrezzate, come da Allegato "A" al Capitolato:	Lavorazione completa	1			
R02.110 .80a	Rimozione di superficie vetrata. come da Allegato "A" al Capitolato:	mq.	35.00			
R02.20. 24	Demolizione di muratura di qualsiasi genere. In mattoni pieni:	mq.	30.00			
E.0850.1 0b	Tramezzi con blocchi forati 20x50. come da Allegato "A" al Capitolato:	mq.	70.00			
E.15.20. 20a	Rivestimento di pareti con piastrelle 20x20smaltate lucide., come da Allegato "A" al Capitolato:	mq.	90.00			
P4	Demolizione e ricostruzione di parte di rampa disabili., come da Allegato "A" al Capitolato:	Lavorazione completa	1			
E16.30.2 0a	Intonaco interno premiscelato a base cementizio. da Allegato "A" al Capitolato:	mq.	200.00			

# I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS di AVELLINO – Via Roma,17-Piano Terra

## LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
E16.30.4 0A	Rasature cementizie premiscelate. come da allegato "A" al Capitolato:	mq.	70,00			
E18.80.3 0b	Infissi in alluminio anodizzato per porte e finestre.come da Allegato "A" al Capitolato:	mq.	30.00			
E18.170. 40a	Fornitura e posa di maniglione antipanico.come da Allegato "A" al Capitolato:	n°	7			
E20.20.2 0c	Vetrayta isolante composta da due lastre di vetro per totale mm.12.	mq.	15.00			
L02.210. 10f	Fornitura e posa di aspiratore centrifugo.	n°	4			
E05.10.2 0a	Struttura in vetro cemento con moduli da 20x20 di colore a scelta.	mq.	15.00			
E16.30.2 0a	Intonaco pronto premiscelato per interni resistente al fuoco,come da Allegato "A" al Capitolato:	mq.	70,00			
P5	Fornitura di pavimento in marmo da cm.2 e posa con collante su massetto di sabbione e cemento questo compreso.	mq.	325,00			
E15.80.1 0a	Fornitura e posa con collante di zoccolino in marmo da cm.2.	mq.	60.00			
E15.40.1 0a	Rivestimento di pareti con lastre di marmo: travertino.	mq.	20.00			

Pagina 4 di 8

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Ing.Antonio Biancardi

LA DITTA

# I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS di AVELLINO – Via Roma,17-Piano Terra

## LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
E15.40.2 0c	Come la voce precedente ma per lunghezza superiore a m.1.50:	mq.	20.00			
R02.100 .10a	Raschiature di vecchie pitture.	mq.	600,00			
E21.10.0 5b	Carteggiatura di superfici.	mq.	600.00			
E21.10.2 0a	Fondo fissante e d isolante.	mq.	600.00			
E21.20.4 0c	Tinteggiatura a tre passate di pittura lavabile.	mq.	600.00			
E16.201 60a	Rasature e stuccatura.	mq.	600.00			
E17.40.2 0	Fornitura e posa di controsoffitto 60x60 da 15mm in fibre minerali.	mq.	340,00			
P6	Nuovo quadro elettrico al piano terra. come da Allegato "A" al Capitolato:	n°	1			
LO1.10. 40f	Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati. come da Allegato "A" al Capitolato:	n°	40			
LO1.10. 110f	Punto luce a deviatore. come da Allegato "A" al Capitolato:	n°	16			

# I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS di AVELLINO – Via Roma,17-Piano Terra

## LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
LO1.10. 230f	Doppio punto presa da 10/a e 16/a.come da Allegato "A" al Capitolato:	n°	60			
LO110.3 60e	Presa RJ45. come da Allegato "A" al Capitolato:	n°	13			
LO3.100 .30c	Fornitura in opera di plafoniere ad incasso 60x60 4x18w idonee per uffici con video terminali. TIPO PA	n°	45			
L03.20.1 0b	Fornitura in opera dilampade fluorescenti per plafoniere da 60x60.	n°	160			
P7	Integrazione di impianto elimina code con tre nuove postazioni.	A corpo	1			
P8	Impianto di cablaggio strutturato per 10 postazioni nuove.	n°	10			
I.0110.7 0b	Predisposizione per allaccio apparecchi sanitari a linea continua-acqua fredda.	n°	10			
I.01.10.8 0b	Come la voce precedente ma per acqua calda.	n°	10			
I.01.30.8 0a	Arredo completo per bagno disabili. come da Allegato "A" al Capitolato:	n°	2			
I.01.20.2 0a	Fornitura in opera di vaso a sedere in vetro china con cassetta a parete.	n°	1			

Pagina 6 di 8

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Ing.Antonio Biancardi

LA DITTA

# I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS di AVELLINO – Via Roma,17-Piano Terra

## LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
I.01.20.6 0a	Fornitura in opera di lavabo in vetrochina.	n°	2			
E18.160. 40k	Fornitura in opera di porte tagliafuoco a due battenti.( 1.30x2.15) REI120	n°	1			
E18.160. 50b	Sovrapprezzo per finestratura rettangolare 30x40.	n°	1			
I.03.10.3 0g	Tubazioni in propilene per scarico w.c. da 125mm.	m.	40,00			
P9	Impianto di climatizzazione solo piano terra front-office come da Capitolato allegato.	A corpo	1			
R01.30. 20a	Trasporto a discarica.	mc.	40,00			
E01.60.2 0c	Smaltimento di materiali di risulta	mc.	27,00			
E01.60.2 0q	Legname di scarto	mc.	8,00			
P10	Riparazione di infissi in alluminio anodizzato.	mq.	80,00			

# I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS di AVELLINO – Via Roma,17-Piano Terra

## LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
P11	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione per economie</b>	N°	1	30.000,00	TRENTAMILA/00	30.000,00
P12	<b>ONERI PER LA SICUREZZA</b>	N°	1	5.400,00	CINQUEMILAQUATTROCENTO/00	5.400,00

**PREZZO COMPLESSIVO (in cifre, IVA esclusa) € .....**

(in lettere .....)

**RIBASSO D'ASTA OFFERTO: ..... %**

(in lettere: .....)