

ELENCO PREZZI

Lavori a Corpo e a Misura

OGGETTO: Impianto di condizionamento del quarto piano della Direzione Prov.le
INPS

COMMITTENTE: INPS - Direzione regionale per il Molise

Data, 24/09/2010

IL TECNICO
ing. Raffaele De Santis

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCI A MISURA</u>			
Nr. 1 01	Fornitura in opera di unità esterna a pompa di calore raffreddata ad aria del tipo split-system (V.R.V. o V.R.F.) a gas refrigerante R410A da 32Hp/90Kw ed alimentata ad energia elettrica, compreso adempimenti di collaudo per prima installazione euro (ventinovemilaottocentonovanta/00)	cadauno	29'890,00
Nr. 2 02	Fornitura in opera di unità interne a parete del tipo abbinabile all'unità esterna della potenzialità minima di 2,8 Kw euro (millecinquanta/00)	cadauno	1'050,00
Nr. 3 03	Fornitura in opera di unità interna a cassette a quattro vie (600x600) del tipo abbinabile all'unità esterna della potenzialità da 2,2 a 3,6 Kw (come da progetto) euro (millecinquecentocinquanta/00)	cadauno	1'550,00
Nr. 4 04	Fornitura in opera di comando a filo semplificato per unità interne con funzioni ON/OFF, modalità di selezione/funzionamento, regolazione della temperatura, della velocità del ventilatore e della direzione del flusso d'aria euro (centosessanta/00)	cadauno	160,00
Nr. 5 05	Fornitura in opera di elettropompe per scarica condensa abbinabili alle unità interne di cui alla voce precedente euro (centocinquanta/00)	cadauno	150,00
Nr. 6 06	Fornitura in opera di comando remoto centralizzato per il controllo fino a 50/120 unità interne e 50/10 unità esterne comprensivo di alimentatore esterno euro (duemilacinquecento/00)	cadauno	2'500,00
Nr. 7 07	Fornitura in opera di circa 450 ml di tubazione in rame, coibentate e di vari diametri, conformi a norme UNI 6507-09, per collegamento unità esterne ed interne euro (seimilacinquecento/00)	a corpo	6'500,00
Nr. 8 08	Fornitura in opera di accessori per distribuzione refrigerante (diramazioni, valvole ecc.) coibentati, nella quantità prevista nel progetto esecutivo euro (tremilacinquecento/00)	a corpo	3'500,00
Nr. 9 09	Fornitura in opera di canale in acciaio zincato, conforme UNI EN 10142, compreso accessori per il montaggio (curve,pezzi speciali,coperchi, mensole e sospensioni) e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte euro (sessanta/00)	m	60,00
Nr. 10 10	Fornitura in opera di circa 150 ml di tubazione in PVC tipo 302- UNI EN 1329/00 - diam. 40 mm. per rete scarico condensa, tutto compreso per dare il lavoro compiuto a regola d'arte euro (milletrecento/00)	a corpo	1'300,00
Nr. 11 11	Fornitura in opera di base per unità esterna in acciaio zincato complete di giunti antivibranti euro (seicento/00)	cadauno	600,00
Nr. 12 12	Smontaggio e rimontaggio controsoffitto dei corridoi, considerato una sola volta, compreso eventuale sostituzione dei pannelli non recuperabili e quant'altro per dare il lavoro compiuto a regola d'arte euro (ventiuno/00)	m2	21,00
Nr. 13 13	Tinteggiatura di pareti interne con smalto murale acrilico, compreso la preparazione delle superfici mediane stuccatura, scartavetratura e fissativo acrilico euro (otto/00)	m2	8,00
Nr. 14 14	Opere murarie connesse alla installazione delle tubazioni, non comprese tra quelle già elencate, nonchè utiizzazione di impalcatura a norma per i lavori in altezza euro (duemila/00)	a corpo	2'000,00
Nr. 15 15	Realizzazione di impianto elettrico a servizio dell'impianto di condizionamento, come da capitolato, nonchè di linea bus di collegamento della unità esterna con le interne euro (cinquemila/00)	a corpo	5'000,00
Nr. 16 16	Demolizione di bauleto in muratura a filo parete, compreso la rimozione del vecchio impianto elettrico, l'onere per lo sgombero del materiale di risulta, il calo, l'accumulo ed il successivo trasporto a rifiuto in pubblica discarica e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte euro (millecinquecento/00)	a corpo	1'500,00
Nr. 17 17	Realizzazione di controparete in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti auto perforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e giude a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura dell'attacco a soffitto con nastro vinilivo monoadesivo e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte euro (quarantacinque/00)	m2	45,00
Nr. 18 18	Rimozione di plafoniere per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a soffitto e l'avvicinamento a deposito in luogo stabilito dalla direzione dei lavori, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata euro (quindici/00)	cadauno	15,00
Nr. 19 19	Fornitura in opera di controsoffittatura costituita da: - pannello fonoassorbente di MDF dim. 600x600 mm, spessore mm.16 (Euroclasse di reazione al fuoco B-s2,d0), completato da nobilitato		

