

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

L'intervento in progetto é preposto a soddisfare le esigenze di un migliore microclima estivo negli uffici della Direzione Provinciale di Campobasso, più volte richiesto dai rappresentanti sindacali.

L'intervento costituisce il secondo lotto in esecuzione che interesserà il piano quarto.

L'impianto di condizionamento in progetto sarà del tipo split multisystem raffreddato ad aria (tipo VRV o VRF inverter a due tubi) consistente in una sezione esterna alimentate ad energia elettrica e più sezioni interne, aventi ciascuna la possibilità di raffreddare indipendentemente dalle altre secondo le richieste dei locali serviti. Il sistema funzionerà a pompa di calore con gas refrigerante R410A.

Completterà l'intervento la posa in opera di controsoffitto fonoassorbente con plafoniere a tecnologia LED.

ONERI PER LA SICUREZZA

COSTI SPECIFICI

1)Barriere di protezione per le zone di cantiere sia all'aperto che all'interno, e per il tempo limitato alle operazioni di carico e scarico materiali ecc.

700,00

€

TOTALE ONERI SICUREZZA

€

700,00

DUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

€

198.300,00

ONERI PER LA SICUREZZA

€

700,00

TOTALE LAVORI

€

199.000,00

IVA 20%

€

39.800,00

IMPORTO STANZIAMENTO

€

238.800,00