

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

Si dichiara che:

I prezzi inseriti sono da intendersi inclusivi di ogni onere, lavorazione e nolo di attrezzature complementare, propedeutica e aggiuntiva, comprese le assistenze murarie e di impresa, anditi, trabattelli, scale e ponteggi interni o esterni fino a 4 metri, per dare ogni singola lavorazione e/o fornitura complete e finite in ogni parte, inclusi anche il conferimento alle discariche ed i relativi oneri, sia essi normali o speciali.

I prezzi e le quantità indicate sono state controllate secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 90 dal D.P.R. 554/99 e considerate le condizioni logistiche del fabbricato, i costi di materiali e manodopera praticabili nell'area del luogo dell'intervento, sono riportate ed accettate senza riserva alcuna per dare il complesso delle lavorazioni e forniture perfettamente eseguito e completo in tutte le parti.

La presente lista ha valore negoziale, essendo il prezzo determinato attraverso la stessa, ai sensi dell'art. 19 della legge 109/94 e successive modificazioni e dell'art. 329, comma 2, della legge 20 marzo 1865 n°2248, all. F.

Le descrizioni dei lavori sotto riportate sono sintetiche ed i prezzi offerti si intendono riferiti e remunerati per tutte le richieste progettuali espresse, sia in forma grafica che scritta, in ogni elaborato di progetto che nell'insieme costituiscono un "unicum" progettuale. Pertanto ogni indicazione in essi contenuta, anche se riportata in un solo elaborato di progetto, costituisce elemento da realizzare e di appalto compensato nell'importo della presente offerta espressa.

Nella lista che segue, per "lavorazione completa" si intende l'esecuzione di tutte le lavorazioni indicate nella voce corrispondente nel Capitolato Speciale e suoi allegati.

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
P.01.1 0.20	P.01.10.20 Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche P.01.10.20.a Fornitura con tavolame e travi in legno. Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche P.01.10.20.a Fornitura con tavolame e travi in legno.	mq	60,00			
R.02.1 10.50a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,					

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad unadistanza di 50 m.					
R.02.1 10.50. a	Di superficie fino a 3 m ² Pareti divisorie	m ^q	370.00			
R.02.1 10.50. c	Di superficie oltre 5mq. Infissi esterni	Mq.	50.00			
R.02.1 10.60c	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali	Mq.	50.00			

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m					
R.02.2 0.20 a	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:	mq	16.00			
R.02.2 0.14a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:	mc	10.00			
R.02.2 0.30b	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m	Mq	10.00			

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	Di spessore fino a cm 30					
R.02.2 0.30b	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm a 15	mq	60.00			
R.02.6 0.70.b	Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: incollato sul fondo di cemento o altro materiale	mq	200.00			
R02608 0/a	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del					

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	trasporto allo scarico pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e Pezzzatura.	m ^q	200.00			
R02601 00/a	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi.	m ^q	200.00			
R.02.6 0.160. a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili	Mq.	50.00			
R.02.6 0.170a	Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.	Mq.	60.00			
R.02.7 0.10/b	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e					

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 20 cm compresa la caldana.	Mq.	170.00			
R.02.7 0.40.a	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso - strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato Metallico	Kg.	4.000			
R.02.1 15.10. b	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili.					

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m - elementi strutturali con profili NP, HEA	Kg.	7.000			
R.02.1 10.50. b	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m - Di superficie da 3,01 a 5 m ²	Mq.	15.00			
R.02.1 10.80.	Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro					

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
a	o i regoletti in legno e metallo. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m - Rimozione di vetri.	Mq.	50.00			
R.02.1 10.90. a	Rimozione di mensole architettoniche in legno incastrate nelle Murature	mc.	15.00			
R.02.1 20.10. a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione - apparecchi igienico sanitari	N°	10			
R.02.1 20.20. a	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: - tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche					

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	di tipo civile	ml.	100			
R.02.6 0.50.a	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale - pavimento in mattoni, marmette, ecc. -Lato vanella	Mq.	70.00			
R.02.1 20.20. c	Rimozione di tubazione idrauliche per usi diversi da 2" fino a 4"	ml.	50.00			
R.02.1 30.50. a	Demolizione di canne fumarie o di aerazione, Compreso l'onere per puntellamenti e ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50m - lamiera o ferro	ml.	40.00			
P.03.1 0.20.b	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro,					

Pagina 10 di 45

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing.Antonio Biancardi

LA DITTA

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	ruote e aste di stabilizzazione A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2	ml.	40.00			
P.03.1 0.70.a	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione .	Mq.	170.00			
R.01.3 0.50.a	R.01.30.50.a Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m	mc.	20.00			
R.01.3 0.20.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica					

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano, o in zone disagiAte.	mc.	96.00			
E.01.6 0.20/c	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto	mc.	35.00			

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	autorizzando la Macerie edili con impurità fino al 30% CER 17.09.04 e 17.01.07					
E.01.6 0.20.	Vetro	mc.	25.00			
E.01.6 0.20.p	Legname di scarto asciutto e pulito CER 17.02.01 - 15.01.03	mc.	26.00			
E.0160 .20	Rifiuti misti,gomma,pvc Sono mc.10,00 x45.29=	mc.	10.00			
E.16.3 0.20.a	Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di anidrene, inerti calcarei e additivi, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a mano su supporto in laterizio, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo a base di anidrene, inerti calcarei e additivi .	Mq.	120.00			
E.16.3 0.40.a	Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio.	Mq.	120.00			

Pagina 13 di 45

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing.Antonio Biancardi

LA DITTA

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
R.05.4 0.10.b	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di oli grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per	Mq.	20.00			

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm - trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm ² .					
R.05.4 0.20.a	Ripristino di lesioni in strutture di cemento armato con iniezioni di resine epossidiche bicomponenti predosate. Compreso le fasi di: stuccatura del perimetro della lesione con adesivi epossidici morbidi e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato. Pulitura con aria compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo, iniezione di resine epossidiche eseguita a bassa pressione - Cuciture di microfessurazioni di ampiezza media entro 1,2 mm.	ml.	15.00			
E.17.4 0.20.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni					

Pagina 15 di 45

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonio Biancardi

LA DITTA

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antiganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali - con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600	Mq.	250.00			
E.08.8 0.10.b	Muratura o tramezzatura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, dimensioni 25 x 60 cm, densità 450 kg/m ³ , in opera mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte: - spessore 10 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 180	Mq.	150.00			

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
E.08.8 0.10	Fspessore cm.25	Mq.	30.00			
E.16.3 0.20.a	Intonaco premiscelato di fondo a base di anidrene, inerti calcarei e additivi .	Mq.	320.00			
E.16.3 0.40.a	Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio.	Mq.	320.00			
E.20.2 5.10.b	Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza UNI EN ISO 12543 spessore nominale 5 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e	Mq.	25.00			

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 - intercapedine lastre 15 mm, (5+15+5)					
E.18.8 0.40.c	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con	Mq.	70.00			

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	guarnizione , valvola intermedia completo di controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri: Per superfici oltre m ² 5 .00					
E.20.2 0.60.a	Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm;	Mq.	67.00			

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine d gas Krypton, coefficiente di trasmittanza termica k di 0,9; in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 - intercapedine lastre 14 mm, (4+14+4)					
E.18.1 70.40. a	Maniglione in acciaio inox con asta di manovra per apertura e chiusura, posto in opera su infissi a tenuta per impieghi sanitari porte anche se tagliafuoco ad uno o due battenti - in acciaio inox con asta di manovra per apertura e Chiusura.	N°	6			
E.18.1 40.50. b	Pompa chiudiporta aerea completa di guide, piastre, in opera compreso ferramenta.	N°	7			

Pagina 20 di 45

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonio Biancardi

LA DITTA

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
E.13.3 0.60.b	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita levigata.	Mq.	70.00			
E.15.2 0.20.d	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN 176-177 con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su					

Pagina 21 di 45

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonio Biancardi

LA DITTA

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 10x10 in tinta.	Mq.	70.00			
E.18.2 0.40.c	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri: - rovere naturale	N°	7			

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
P1	Solaio realizzato con casseri modulari tipo IGLU di primaria marca a perdere in polipropilene, a calotta convessa da 50x50cm e altezza cm.16, con una portata minima a rottura di 150Kg su 16cmq, sostenuti da tubi da 110mm di diametro e di altezza variabile fino a mt. 1,30 completi di piedini a bicchiere, forniti e posati in opera a secco compreso getto in calcestruzzo cementizio Rck 300Kg/cmq per il riempimento dei tubi e dei casseri fino alla sommità compreso la soletta superiore collaborante di altezza cm.6 con la finitura della superficie a staggia, armata con rete elettrosaldata da maglia quadrata filo 5 10x10 ed integrando il calcestruzzo con fibre di polipropilene. Il solaio dovrà sostenere un sovraccarico di 1.100Kg./mq. Il tutto compreso il					

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	sistema di ventilazione formato da tubazioni in PVC del diametro di 12cm ad un interasse di 4ml. per evitare evntuale accumulo di gas nocivi, e offrire la minima resistenza all'aria nell'intradosso degli elementi.icollegamenti in entrata vanno posti a Nord a quota di campagna e quelli in uscita a Sud preferibilmente ad una altezza congrua. Inoltre compreso oneri e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte e certificato secondo le vigenti normative per legge.					
	Piano terra (EX BRIC-BRAC	Mq.	180.00			
E.08.1 0.110. d	Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadri, per muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere di immorsature, spigoli, riseghe, ecc.:	mc.	30.00			

Pagina 24 di 45

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonio Biancardi

LA DITTA

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	- spessore della muratura oltre 40 cm					
E.07.2 0.20	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m ³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente E.07.20.20.a spessore non inferiore a 4 cm	Mq.	180.00			
E.07.8 0.10.a	Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm 2,2- 3,0 per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, piegature, legature e tagli. Misurato per la superficie netta - Zincorete per posa di massi di sottofondo	Mq.	180.00			

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
P2	Pavimento in lastre di granito di prima scelta da cm.2 delle dimensioni di 30x50 o similare,dello stesso colore di quello esistente nell'attuale Agenzia Chiaia ,in opera con collante speciale adatto all'icollaggio del marmo o pietra.compresi tagli e sfrid, e stuccatura delle connetture con malte preconfezionate a base di cemento.	Mq.	180.00			
E.14.3 0.10.c	Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: E.14.30.10.a per pavimenti in pietra m ² 7,13 (Euro settevirgolatredici) E.14.30.10.b per pavimenti in marmo m ² 8,16 (Euro ottovirgolasedici) - per pavimenti in granito)	Mq.	180.00			
E.14.3 0.20.c	Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: - per pavimenti in granito Piano terra-	Mq.	360.00			

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
E.18.1 10.10. d	Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: - in acciaio zincato, spessore 13/10 Piano terra-	Mq.	60.00			
E.18.1 10.50. a	Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera:	N° coppie	8			

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	lateralì					
L.11.4 0.10.b	Motore per apertura di serrande fino a 20 m ² con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca -potenza assorbita 200 W, sollevamento 150 kg, per serrande con asse diametro 60 mm, portamolle diametro 220 mm	N°	8			
E.15.8 0.20.b	Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate, posto in opera con idoneo collante comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature: - Trani, dimensioni 10 cm spessore 10 mm m	ml.	70.00			
E.13.1 30.50. b	Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale:					

Pagina 28 di 45

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonio Biancardi

LA DITTA

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	- per marmi granito.	Mq.	20.00			
E.21.1 0.05.a	stuccatura e rasatura. - cantinato	Mq.	390.00			
E.21.1 0.05.b	Carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi.cantinato	Mq.	500.00			
E.21.1 0.20.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio -cantinato	Mq.	500.00			
E.21.2 0.50.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne.cantinato - con idropittura lavabile.	Mq.	400.00			
E.21.1 0.05.a	stuccatura e rasatura. Piano terra	Mq.	390.00			
E.21.1 0.05.b	carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi.Piano terra	Mq.	500.00			
E.21.1 0.20.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio	Mq.	500.00			

Pagina 29 di 45

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing.Antonio Biancardi

LA DITTA

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	Piano terra					
E.16.3 0.40.a	Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio piano terra	Mq.	250.00			
E.21.2 0.50.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne - con idropittura lavabile - piano terra	Mq.	500.00			
E.21.1 0.05.a	stuccatura e rasatura. piano primo	Mq.	390.00			
E.21.1 0.05.b	carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi. piano primo	Mq.	1.200,00			
E.21.1 0.20.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio piano primo	Mq.	1.200,00			
E.21.2 0.50.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne. Piano primo					

Pagina 30 di 45

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonio Biancardi

LA DITTA

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	- con idropittura lavabile.	Mq.	1.200,00			
E.21.1 0.05.a	stuccatura e rasatura. Secondo piano	Mq.	500.00			
E.21.1 0.05.b	carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi. Secondo piano	Mq.	1.200,00			
E.21.1 0.20.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio piano secondo E.21.20.50c Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne- con idropittura lavabile.	Mq.	1.600,00			
	Piano secondo	Mq.	1.600,00			
P3	Impianto di climatizzazione a riciclo d'aria costituito da n°1 unita' esterna da 32.0 kw,con scambio gas-aria con sistema recupero del calore a tre tubi) tipo Daikin,Sanyo,Mitsubischi					

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	etc,posta sul terrazzo di copertura della Sede Regionale, con n°32 unita' interne poste nel controsoffitto 60x60,al piano terra e a soffitto al primopiano,compreso accessori,linea elettrica di alimentazione,opere edili necessarie, autogru,per il tiro in alto ,rimozione dei controsoffitti, e loro nuova sistemazione.Inoltre compreso mq.60 di controsoffitto 60x60 al primo piano.Oneri e magisteri per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.P.TERRA e PRIMO	A CORPO	1			
	P4 Modifica del Quadro elettrico esistente compreso le linee di alimentazione,e collegamento dal quadro generale fino al quadro di piano,secondo i carichi previsti.Il lavoro sara' realizzato completo di opere murarie necessarie e sara' finito e funzionante secondo le	A CORPO	1			

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	vigenti normative piano terra					
	PIANO TERRA	A CORPO	1			
L.01.1 0.40.b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i m ² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca	N°	50			

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; - morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 16 A - Punto luce con corrugato pesante P.Terra					
L.01.1 0.40.f	Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati PIANO TERRA	N°	30			
L.01.1 0.110. b	Punto luce a deviatore con corrugato pesante .piano terra	N°	10			

Pagina 34 di 45

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing.Antonio Biancardi

LA DITTA

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
L.01.1 0.170. b	Punto presa 16A con corrugato pesante Piano terra	N°	15			
P8	Punto presa bivalente 16A per postazione di lavoro con 3 schuko e due bypass- piano terra	N°	10			
L.01.6 0.20.f	Aspiratore centrifugo da muro per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro stampato in resine ad elevate caratteristiche meccaniche, motore con protezione termica alimentazione motore 220 V-50 Hz, per installazione in ambienti civili: - portata massima 260 m ³ /h, prevalenza massima 32 mm H ₂ O, potenza assorb .piano terra	N°	6			
L.03.1 40.20. a	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con					

Pagina 35 di 45

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing.Antonio Biancardi

LA DITTA

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	reattore elettronico 1x36w piano terra	N°	17			
L.03.1 00.30. c	Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a bassa luminanza, idoneo per uffici con videoterminali P.Terra e Cantinato 4x18 W	N°	60			
P5	Predisposizione per impianto di Elimina code ,completo di linee di alimentazione ance sottotraccia,compreso opere murarie necessarie,oneri e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte .					

Pagina 36 di 45

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing.Antonio Biancardi

LA DITTA

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	Numero 6 postazioni. Piano terra	A corpo	6 postazioni			
I.01.1 0.30/ a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le					

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante - Impianto di acqua fredda a linea fino a 5 pezzi					
	Piano terra	N°	12 punti			
I.01.1 0.50.a	Impianto acqua calda fino a 5 pezzi Piano terra	N°	5 punti			
I.01.2 0.20.a	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta	N°	3			

Pagina 38 di 45

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonio Biancardi

LA DITTA

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete -piano terra					

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
I.01.2 0.60.a	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle	N°	6			

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte -Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo Monocomando					
I.01.2 0.80/ a	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione					

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando .piano terra	N°	3			
C.01.7 060.i	Posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità	ml.	20.00			

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	alla UNI EN 12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di					

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10. Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 15.1 mm Scarico fognario-					
P6	<u>SEGNALEZIONE AUTOMATICA PER IMPIANTI (RIVELAZIONE INCENDIO)</u> Fornitura e posa di n°4 rivelatori d'incendio nel piano cantinato a servizio dell'Agenzia,completi tutti gli accessori necessari,opere murarie,demolizioni murature,trasporto a rifiuto .Fornitura e posa din°2 porte tagliafuoco REI120 di primaria marca ,completa di maniglione antipanico e oblo'. segnaletica di sicurezza ,12x36.Compreso opere murarie , nuova muratura ,demolizioni,oneri e magisteri per dare il lavoro completo e funzionante a regola d'arte.Terra e cantinato	A corpo	1			

Pagina 44 di 45

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing.Antonio Biancardi

LA DITTA

I.N.P.S.

SEDE REGIONALE CAMPANIA – AREA TECNICO EDILIZIA

Allegato all'offerta per la gara di appalto dei lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica - stabile INPS –SEDE REGIONALE Via Guantai,25
NAPOLI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
P7	Realizzazione di canale di areazione in lamiera zincata 30x30 e di lunghezza mt.8,a soffitto nella controsoffittatura.al primo piano.	A corpo	1			
P8	ONERI PER LA SICUREZZA	N°	1	6.942.00	EURO Seimilanovecent oqurantadue	6.942.00

PREZZO COMPLESSIVO (in cifre, IVA esclusa) €

(in lettere)

RIBASSO D'ASTA OFFERTO: %

(in lettere:)