

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Realizzazione impianto di condizionamento al terzo piano della Direzione prov.le INPS di Campobasso

COMMITTENTE: INPS- Direzione regionale per il Molise

Campobasso, 31/08/2011

IL TECNICO
ing. Raffaele De Santis

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01	Fornitura in opera di unità esterna a pompa di calore raffreddata ad aria del tipo split-system (V.R.V. o V.R.F.) a gas refrigerante R410A da 32Hp/90Kw ed alimentata ad energia elettrica, compreso adempimenti di collaudo per prima installazione euro (ventinove mila ottocentonovanta/00)	cadauno	29'890,00
Nr. 2 02	Fornitura in opera di unità interne a parete del tipo abbinabile all'unità esterna della potenzialità da 2,8 Kw a 3,6 Kw (come da progetto) euro (millecinquanta/00)	cadauno	1'050,00
Nr. 3 03	Fornitura in opera di unità interna a cassette a quattro vie (600x600) del tipo abbinabile all'unità esterna della potenzialità minima di 2,8 Kw euro (millecinquecentocinquanta/00)	cadauno	1'550,00
Nr. 4 04	Fornitura in opera di comando a filo semplificato per unità interne con funzioni ON/OFF, modalità di selezione/funzionamento, regolazione della temperatura, della velocità del ventilatore e della direzione del flusso d'aria euro (centosessanta/00)	cadauno	160,00
Nr. 5 05	Fornitura in opera di elettropompe per scarica condensa abbinabili alle unità interne di cui alla voce precedente euro (centocinquanta/00)	cadauno	150,00
Nr. 6 06	Fornitura in opera di comando remoto centralizzato per il controllo fino a 50/120 unità interne e 50/10 unità esterne comprensivo di alimentatore esterno euro (duemilacinquecento/00)	cadauno	2'500,00
Nr. 7 07	Fornitura in opera di circa 550 ml di tubazione in rame, coibentate e di vari diametri, conformi a norme UNI 6507-09, per collegamento unità esterne ed interne euro (seimilacinquecento/00)	a corpo	6'500,00
Nr. 8 08	Fornitura in opera di accessori per distribuzione refrigerante (diramazioni, valvole ecc.) coibentati, nella quantità prevista nel progetto esecutivo euro (tremilacinquecento/00)	a corpo	3'500,00
Nr. 9 09	Fornitura in opera di canale in acciaio zincato, conforme UNI EN 10142, compreso accessori per il montaggio (curve,pezzi speciali,coperchi, mensole e sospensioni) e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte euro (sessanta/00)	m	60,00
Nr. 10 10	Fornitura in opera di circa 150 ml di tubazione in PVC tipo 302- UNI EN 1329/00 - diam. 40 mm. per rete scarico condensa, tutto compreso per dare il lavoro compiuto a regola d'arte euro (milletrecento/00)	a corpo	1'300,00
Nr. 11 11	Fornitura in opera di base per unità esterna in acciaio zincato complete di giunti antivibranti euro (seicento/00)	cadauno	600,00
Nr. 12 12	Smontaggio e rimontaggio controsoffitto dei corridoi, considerato una sola volta, compreso eventuale sostituzione dei pannelli non recuperabili e quant'altro per dare il lavoro compiuto a regola d'arte euro (ventiuno/00)	m2	21,00
Nr. 13 13	Tinteggiatura di pareti interne con smalto murale acrilico, compreso la preparazione delle superfici mediane stuccatura, scartavetratura e fissativo acrilico euro (otto/00)	m2	8,00
Nr. 14 14	Opere murarie connesse alla installazione delle tubazioni, non comprese tra quelle già elencate, nonchè utiizzazione di impalcatura a norma per i lavori in altezza euro (duemila/00)	a corpo	2'000,00
Nr. 15 15	Realizzazione di impianto elettrico a servizio dell'impianto di condizionamento, come da capitolato, nonchè di linea bus di collegamento della unità esterna con le interne euro (cinquemila/00)	a corpo	5'000,00
Nr. 16 16	Demolizione di bauleto in muratura a filo parete, compreso la rimozione del vecchio impianto elettrico, l'onere per lo sgombero del materiale di risulta, il calo, l'accumulo ed il successivo trasporto a rifiuto in pubblica discarica , il ripristino dell'intonaco della porzione di parete messa a nudo dalla demolizione e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte euro (seimila/00)	a corpo	6'000,00
Nr. 17 17	Imprevisti ed arrotondamento euro (cinquemilaseicentocinquanta/00)	a corpo	5'650,00
Campobasso, 31/08/2011			
Il Tecnico ing. Raffaele De Santis			
