



## SEDE REGIONALE PER LA SICILIA UFFICIO TECNICO REGIONALE PALERMO

### OGGETTO

Progetto per la compartimentazione della scala pubblico in corrispondenza dei piani 3°, 4°, 5°, 6°(attico), della Sede Provinciale di Palermo, Via F.sco Laurana,59.

### TAVOLA

3

### SETTORE

### RAPP.

**DISEGNATORE :** Geom. S.re Caravella

**COLLABORATORE :** Geom. S.re Caravella

**PROGETTISTA :** Geom. V.zo Viscardi

**DIRETTORE LAVORI :** Geom. V.zo Viscardi

### DATA

ottobre2011

### AGGIORNAMENTI

### CODICE

## PROGETTO ESECUTIVO

- ① - Relazione tecnica
- ② - Elaborato grafico
- ③ - Analisi dei prezzi
- ④ - Elenco dei prezzi unitari
- ⑤ - Computo metrico oneri per la sicurezza
- ⑥ - Computo metrico estimativo e quadro economico
- ⑦ - Capitolato speciale di appalto

IL Progettista  
(Geom. Vincenzo Viscardi)

V° IL Responsabile del Procedimento  
(Ing. Alvaro Federico)

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

SEDE REGIONALE PER LA SICILIA

AREA TECNICA EDILIZIA

PALERMO

\*\*\*\*\*

Progetto per la compartimentazione della scala pubblico in corrispondenza dei piani 3° - 4° - 5° - 6° (attico), della Sede Provinciale di Palermo, Via Francesco Laurana, 59 .

ANALISI DEI PREZZI					
Articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Importo	Totale
<b>P.1</b>	Fornitura di porta tagliafuoco vetrata in alluminio a due ante, tipo NINZ, con soprauce con dimensioni indicate nell'elaborato grafico di progetto, telaio portante con profilati in acciaio zincati, doppia massa isolante, rivestito di copertura in alluminio trafilato, completo di di vetro REI 60, guarnizioni termoespandenti. Ante mobili complete di serrature tipo YALE, maniglia in acciaio inox, cerniere in acciaio inox a tre ali con cuscinetto reggispinta, chiudiporta areo, catenaccio a leva autobloccante e regolatore di chiusura. Compreso l'onere per la collocazione ed il fissaggio al controtelaio in profilato di acciaio ed ogni altro onere per dare la porta vetrata a perfetta regola d'arte. Verniciatura RAL a scelta della D.L. .	a corpo	1	4.868,00	4.868,00
	Maniglioni e sistemi di chiusura	a corpo	1	220,00	220,00
	Lamiere di alluminio	a corpo	1	200,00	200,00
	Collocazione e montaggio ante, soprauce Maniglione, chiudiporta e accessori, ecc. Operaio specializzato h. 8 x €. 25,12 Operaio qualificato h. 8 x €. 23,10	h. h.	8,00 8,00	25,12 23,10	200,96 184,80
	Sommano				<b>5.673,76</b>
	Beneficio dell'appaltatore e spese generali	(22%)			<b>1.248,24</b>
	<b>Prezzo di applicazione</b>	<b>Cad.</b>		<b>€.</b>	<b>6.922,00</b>
<b>P.1</b>	<b>Prezzo di applicazione (arr.)</b>	<b>mq.</b>		<b>€.</b>	<b>6.922,00</b>

(diconsi euro seimilanovecentoventidue/oo cadauna).

Articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Importo	Totale
<b>P.2</b>	Struttura in vetro mattone per parete verticale, realizzata con elementi con dimensioni cm.19x19x16 con caratteristiche tecniche rispondenti alla normativa europea (UNI,EN,ISO,DIN) e con resistenza a fuoco REI 60 (certificata), nei disegni indicati nel progetto, collocati in opera con conglomerato di cemento bianco armato con n. 2 barre ø 8 in acciaio inox ad alta resistenza, tali da realizzare le fughe di mm. 10-15 con appositi distanziatori orizzontalmente e verticalmente. Compreso altresì l'incasso nel pavimento e nella trave superiore compreso altresì le armature di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  - Per metroquadrato:				
	Vetro mattone	cad.	25	43,00	1.075,00
	Barre di acciaio ø 8	ml.	20	2,20	44,00
	Malta cementizia	Kg.	55	0,70	38,50
	Operaio specializzato	h.	2,5	25,12	62,8
	Operaio qualificato	h.	2,5	23,40	58,50
	Operaio comune	h.	2,5	21,10	52,75
	Malta cementizia a kg. 400	Kg.	50	0,70	35,00
	Sommano				<b>1.366,55</b>
	Beneficio dell'appaltatore e spese generali	(22%)			<b>300,64</b>
	<b>Prezzo di applicazione</b>	<b>mq.</b>		<b>€.</b>	<b>1.667,19</b>
	<b>Prezzo di applicazione (arr.)</b>	<b>mq.</b>		<b>€.</b>	<b>1.667,00</b>

**(diconsi euro milleseicentossessantasette/oo al metroquadrato).**

Articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Importo	Totale
<b>P.3</b>	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di materiali vetrosi provenienti da lavori eseguiti, per mezzo di autocarri, compreso il nolo, l'onere della discarica e quanto altro occorre. -Kg./Km.				
	Autocarro	Km.		0,139	0,14
	Oneri di scarica	Kg.	1	0,04	0,04
	Sommano				0,18
	Beneficio dell'appaltatore e spese generali	(22%)			0,03
	<b>Prezzo di applicazione</b>	<b>Kg.Km.</b>		<b>€.</b>	<b>0,21</b>
<b>P.3</b>	<b>Prezzo di applicazione (arr.)</b>	<b>Kg.Km.</b>		<b>€.</b>	<b>0,21</b>

**(diconsi euro zero/ventuno al Kg.Km.).**

VISCARDI

Progettista e D.L.