



## SEDE REGIONALE PER LA SICILIA UFFICIO TECNICO REGIONALE PALERMO

### OGGETTO

Progetto per la compartimentazione della scala pubblico in corrispondenza dei piani 3°, 4°, 5°, 6°(attico), della Sede Provinciale di Palermo, Via F.sco Laurana,59.

### TAVOLA

5

### SETTORE

### RAPP.

**DISEGNATORE :** Geom. S.re Caravello

**COLLABORATORE :** Geom. S.re Caravello

**PROGETTISTA :** Geom. V.zo Viscardi

**DIRETTORE LAVORI :** Geom. V.zo Viscardi

### DATA

ottobre2011

### AGGIORNAMENTI

### CODICE

## PROGETTO ESECUTIVO

- ① - Relazione tecnica
- ② - Elaborato grafico
- ③ - Analisi dei prezzi
- ④ - Elenco dei prezzi unitari
- ⑤ - Computo metrico oneri per la sicurezza
- ⑥ - Computo metrico estimativo e quadro economico
- ⑦ - Capitolato speciale di appalto

IL Progettista  
(Geom. Vincenzo Viscardi)

V\* IL Responsabile del Procedimento  
(Ing. Alvaro Federico)

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

SEDE REGIONALE PER LA SICILIA

AREA TECNICA EDILIZIA

PALERMO

\*\*\*\*\*

Progetto per la compartimentazione della scala pubblico in corrispondenza dei piani 3° - 4° - 5° - 6° (attico), della Sede Provinciale di Palermo, Via Francesco Laurana, 59 .

COMPUTO METRICO ONERI DELLA SICUREZZA

Articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Importo	Totale
1	<p><b>23.01.09</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete compresa armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza, compresi trasporto, sfrido, deperimento, chioderia ecc. nonché la lavorazione e successivo smontaggio e trasporto al luogo di provenienza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte</p> <p>-Piano 3° : m.8,50x2x3,00= mq. 51,00                      -Piano 3° : m.2,00x2x3,00= mq. 12,00                      -Piano 4° : m.8,50x2x3,00= mq. 51,00                      -Piano 4° : m.2,00x2x3,00= mq. 12,00                      -Piano 5° : m.8,50x2x3,00= mq. 51,00                      -Piano 5° : m.2,00x2x3,00= mq. 12,00                      -Piano 6° : m.8,50x2x3,00= mq. 51,00                      -Piano 6° : m.2,00x2x3,00= <u>mq. 12,00</u>                      Sommano mq.252,00</p>	mq.	252,00	23,20	€. 5.846,40
2	<p><b>23.01.11</b></p> <p>Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di m 1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere.                      Quantità n. 1</p>	Cad.	1	52,30	€. 52,30
3	<p><b>23.02.1</b></p> <p>Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale (DPI) conservati</p>				

	<p>in apposito contenitore, comprendente:          elmetto, guanti, occhiali, cuffia antirumore,          mascherina antipolvere usa e getta, giacca          impermeabile, stivali in          gomma e calzature antinfortunistiche.          Valutata, per ogni addetto e per tutta la          durata dei lavori, nei casi di lavorazioni          interferenti</p> <p>Quantità n. 3</p>	Cad.	3	336,00	€. 1008,00
	<b>Sommano oneri della sicurezza</b>				<b>€. 5.898.70</b>

VISCARDI

Progettista e D.L.