COSTI DELLA SICUREZZA

Allegato 5 al Piano di Sicurezza e Coordinamento

ex Art.100 e All.XVI D.Lgs. 81/2008

per i lavori di

Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo al D.Lgs.81/2008 della Sede Provinciale di Trento per ampliamento URP.

STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

Voce	Designazione lavori	Quantità		Importi unitario		Importi totale	
1	APPRONTAMENTO DEL CANTIERE: delimitazione e recinzione area di cantiere, impianto elettrico di cantiere completo, impianto idraulico di cantiere completo e rimozione a fine lavori, ivi compreso eventuale noleggio, su disposizione del DL o del CSE, di montacarichi per tiro in alto e calo in basso dei materiali						
	per tutta la durata dei lavori	a corpo				€	900,00
2	SEGNALETICA DI CANTIERE: Fornitura e posa di segnaletica di cantiere, idonea per le varie attrezzature, lavorazioni o zone, adatta per un cantiere di elevato rischio e elevata presenza di persone, e di traffico viario così come dettato dal PSC e dalle leggi vigenti						
	per tutta la durata dei lavori	a corpo				€	500,00
3	RIUNIONI PER LA SICUREZZA: costi relativi alle riunioni per la sicurezza e coordinamento e per la sorveglianza specifica, richieste dal CSE, riunioni tra datore di lavoro e rappresentanti della sicurezza dei lavoratori, come da PSC, costi per il coordinamento relativo all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva						
	IPOTESI:						
	n.1 riunione preliminare x 2h x 5op.	h	10,00				
	n.1 riunione periodica 1 x 1h x 5op.	h	5,00				
	n.1 riunione di cooperazione x 1h x 2op.	h	2,00				
	SOMMANO	h	17,00	€	30,00	€	510,00
4	PULIZIA DEL CANTIERE: pulizia e riordino delle aree di lavoro e di transito nelle zone comuni e delle eventuali aree esterne utilizzate						
	IPOTESI:						
	per tutta la durata dei lavori	a corpo				€	350,00
5	DISPOSITIVI FISSI DI ANCORAGGIO E SISTEMI ANTICADUTA: fornitura ed installazione di idonei dispositivi fissi di ancoraggio a norma di legge per potersi agganciare con eventuali imbraghi per interventi sulle finestre (linea vita) nonché fornitura di idonei dispositivi di imbraghi, cordini, dissipatori di energia, moschettoni a norma di legge, progetto e calcoli ove necessari						
	per tutta la durata dei lavori	a corpo				€	500,00
7	CONTENIMENTO DELLE POLVERI: fornitura, messa in servizio e conduzione di sistemi di contenimento delle polveri prodotte durante le varie fasi di lavoro, consistenti in: - utilizzo di reti o sistemi antipolvere; - bagnamento frequente e continuo delle superfici soggette a deposito di polvere; - lavaggio dei mezzi d'opera prima dell'uscita dal cantiere; - pulizia dello sporco lasciato all'esterno del cantiere dai mezzi d'opera.						
	per tutta la durata dei lavori	a corpo				€	500,00
	TOTALE					**€**	**3.260,00**