Comune di CREMONA
Provincia di CREMONA

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria.
Caserma dei Vigili del Fuoco di Cremona.
Via Nazario Sauro nr. 1 CREMONA

COMMITTENTE: I.N.P.D.A.P. Direzione Regionale Lombardia

MILANO, 08/09/2011

IL TECNICO
geom. Fabrizio D'IPPOLITO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SICUREZZA (PARTE ANALITICA)							
1 A0101	Impianto di cantiere generale costituito da: baracca di cantier ad uso spogliatoio, baracche per ricovero attrezzi e materiali, servizio igienico chimico e/o collegato alla rete fo ... e, disarmo ad opere ultimate. Attrezzature e noleggiquali ruspe e macchinari necessari all'esecuzione di tutte le opere.	1,00			1,00	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´750,00	3´750,00
2 01.P24.C65.0 05	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali alber ... ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 18 piazzale retrostante caserma	1,00			8,00	8,00		
	SOMMANO g					8,00	300,00	2´400,00
	Parziale SICUREZZA (PARTE ANALITICA) euro							6´150,00
	A RIPORTARE							6´150,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6´150,00
	LAVORI A MISURA							
3 A0118	Rimozione accurata del pacchetto di pavimentazione in conglomerato bituminoso (manto di usura più sottofondi) compresi eventuali cordoli in cls esistenti, eseguita con mezzi meccanici. Particolare attenzione deve prestarsi a non danneggiare le tubazioni interrate esistenti							
	piazzale retrostante caserma	1,00	40,00	45,00	0,40	720,00		
	SOMMANO m3					720,00	6,50	4´680,00
4 A0103	Oneri per la rimozione dei grigliati, chiusini, caditoie accatastamenti nell'ambito di cantiere per il successivo riutilizzo							
	piazzale retrostante Caserma	1,00			15,00	15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	65,00	975,00
5 A0104	Scavo a sezione effettiva fino a un massimo di 1,5 mt. per nuovi tratti di collettori di fognatura con materiale lasciato al bordo scavo per il successivo reinterro. Tale scavo sar ... eoriche, sia per realizzazione o il ricollocamento dei relativi pozzetti conseguente nuovo assetto della pavimentazione.							
		1,00	67,00	1,00	1,50	100,50		
	SOMMANO mc.					100,50	10,00	1´005,00
6 A0105	Fornitura e posa di nuova rete con tubazioni in PVC, serie pesante 301, a giunti collegati mediante collante apposito, compreso pezzi speciali, incluso sottofondo, rinfianchi in calcestruzzo e comprensivo di collegamento alle reti esistenti ed inserimento di un'ispezione.							
	piazzale retrostante Caserma	1,00	67,00	1,00		67,00		
	SOMMANO ml					67,00	45,00	3´015,00
7 A0106	Messa in opera alla quota necessaria di tutte le caditoie di tutti i chiusini, pozzetti elettrici o di altra natura, precedentemente rimossi o di nuova foritura, compreso l'onere per la sostituzione di tutti i manufatti danneggiati o deteriorati							
	piazzale retrostante Caserma	1,00			15,00	15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	45,00	675,00
8 A0107	Fornitura e posa in opera di nuovi pozzetti sifonati in cemento prefabbricato per raccolta acque meteoriche incluse caditoie inghisa del tipo pesante nuove o precedentemente recupe ... essorio, i materiali e le opere murarie necessarie, le lavorazioni, e tutto quanto necessario per la perfetta esecuzione							
	piazzale retrostante Caserma	1,00			8,00	8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	120,00	960,00
9 A0108	Fornitura e posa di manto stradale composto da: fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ ghiaioso, con bitume con prenetazione 50/70 o 70/ 100, compresi i materiali, stendimento ... fondazione. Sono compresi nel prezzo tutte le opere e le assistenze murarie per la formazioni di scivoli, dossi, rampe.							
	piazzale retrostante Caserma	1,00	40,00	45,00	1,00	1´800,00		
	A RIPORTARE					1´800,00		17´460,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1´800,00		17´460,00
	SOMMANO m2					1´800,00	17,00	30´600,00
10 A0110	Picozzatura su tutte le superfici in cemento a vista del Castello di manovra, rimuovendo tutte le parti in fase di distacco sino a scoprire i ferri di armatura e staffe, accurata p ... inerale. Finitura protettiva mediante applicazione di primer fissativo e con due mani di pittura speciale acril-polimero							
	facciata castello di manovra	1,00			150,00	150,00		
	SOMMANO m2					150,00	75,00	11´250,00
11 A0111	Fornitura e posa in opera di lastra , con funzione di zoccolo di sicurezza (fermapiede), in acciaio inox spessore 15/10, h. 20 cm., l. da 1,50 a 2,00, solidale alla struttura in C ... minale filettato completo di dado e rosetta, opportunamente ancorata alla struttura in CLS previa realizzazione di foro.							
	battitacco aperture castello di manovra	1,00			4,00	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	120,00	480,00
12 A0112	Fornitura e posa in opera di portone industriale con apertura a libro composto da ante monostrutturali autoportanti di dimensioni variabili, intelaiatura perimetrale in profilo sag ... erventi necessari per lo smontaggio di quelli esisenti e il trasporto nelle pubbliche discariche. Misure mm. 7210 x 5570							
	portone autorimesse autobotti	1,00			4,00	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	4´200,00	16´800,00
13 A0113	Fornitura e posa in opera di porta pedonale apribile a battente senza inciampo,da inserire nel portone industriale di tipo 4 + 2 (impacchettamento) e precisamente nel lato da 4, co ... maniglione antipanico a due punti di chiusura (alto/basso) con cilindro e maniglia esterna, larghezza da 900 a 1200 mm.							
	portone autorimessa autobotti	1,00			4,00	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	350,00	1´400,00
14 A0114	Fornitura e posa in opera di cancello scorrevole a un'anta realizzato con tubo in acciaio, pannellatura in lamiera forata, con cremagliera di scorrimento in acciaio trafilato e fis ... o del materiale utilizzato - acciaio inox- mentre il disegno -pannellatura o profilati verticali- sarà decisa con la D.L.							
	cancelli accesso caserma	1,00	16,00			16,00		
	SOMMANO ml					16,00	800,00	12´800,00
15 A0115	Fornitura e posa in opera di automazione dell'apertura cancelli d'accesso Caserma con motoriduttore da 24 V, coppia di fotocellule, lampeggiante con antenna, selettore a chiave, co ... rica batteria, batteria e supporto, finecorsa elettromeccanico, sistema antischiacciamento con rilevazione amperometrica							
	cancelli accesso Caserma	1,00			3,00	3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	420,00	1´260,00
16 A0116	Fornitura e posa in opera di lucernario in policarbonato termoforato monolitico a base circolare, ottenuto da							
	A RIPORTARE							92´050,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							92´050,00
	doppia lastra di policarbonato protetto U.V. ad elevata resistenza all ... nterna trasparente al 46%, fornito completo di guarnizione in espansolene e viterie in acciaio zincato, diametro mm. 800							
	coperture corpi di fabbrica Caserma	1,00			10,00	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	85,00	850,00
17 A0117	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio presso piegato spessore 2 mm., s ... rte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120 ampiezza muro 1400 x 2000 mm.							
	divisione Uffici autorimessa	1,00			2,00	2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	800,00	1´600,00
18 A0117	Maniglione antipanico a barra orizzontale CE in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio a uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura							
	divisione Uffici autorimessa	1,00			2,00	2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	250,00	500,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							88´850,00
	T O T A L E euro							95´000,00

MILANO, 08/09/2011

Il Tecnico
geom. Fabrizio D'IPPOLITO

Il Responsabile del Procedimento
geom. Maurizio SANTORO

	A RIPORTARE							