Comune di CREMONA
Provincia di CREMONA

ELENCO PREZZI

Lavori a Corpo e a Misura

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria.
Caserma dei Vigili del Fuoco di Cremona.
Via Nazario Sauro nr. 1 CREMONA

COMMITTENTE: I.N.P.D.A.P. Direzione Regionale Lombardia

MILANO, 08/09/2011

IL TECNICO
geom. Fabrizio D'IPPOLITO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	VOCI A MISURA		
Nr. 1 A0103	Oneri per la rimozione dei grigliati, chiusini, caditoie accatastamenti nell'ambito di cantiere per il successivo riutilizzo **euro (sessantacinque/00)**	cadauno	65,00
Nr. 2 A0104	Scavo a sezione effettiva fino a un massimo di 1,5 mt. per nuovi tratti di collettori di fognatura con materiale lasciato al bordo scavo per il successivo reinterro. Tale scavo sarà effettuato sia per la realizzazione di nuovi tratti di raccolta delle acque meteoriche, sia per realizzazione o il ricollocamento dei relativi pozzetti conseguente nuovo assetto della pavimentazione. **euro (dieci/00)**	mc.	10,00
Nr. 3 A0105	Fornitura e posa di nuova rete con tubazioni in PVC, serie pesante 301, a giunti collegati mediante collante apposito, compreso pezzi speciali, incluso sottofondo, rinfianchi in calcestruzzo e comprensivo di collegamento alle reti esistenti ed inserimento di un'ispezione. **euro (quarantacinque/00)**	ml	45,00
Nr. 4 A0106	Messa in opera alla quota necessaria di tutte le caditoie di tutti i chiusini, pozzetti elettrici o di altra natura, precedentemente rimossi o di nuova foritura, compreso l'onere per la sostituzione di tutti i manufatti danneggiati o deteriorati **euro (quarantacinque/00)**	cadauno	45,00
Nr. 5 A0107	Fornitura e posa in opera di nuovi pozzetti sifonati in cemento prefabbricato per raccolta acque meteoriche incluse caditoie inghisa del tipo pesante nuove o precedentemente recuperate, completi di telaio e di ogni accessorio, i materiali e le opere murarie necessarie, le lavorazioni, e tutto quanto necessario per la perfetta esecuzione **euro (centoventi/00)**	cadauno	120,00
Nr. 6 A0108	Fornitura e posa di manto stradale composto da: fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso, con bitume con prenetazione 50/70 o 70/100, compresi i materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, con pezzatura massima degli inerti di 30 mm., spessore 15 cm. e successiva stesura di tappeto di usura in conglomerato bituminoso con le stesse caratteristiche della fondazione. Sono compresi nel prezzo tutte le opere e le assistenze murarie per la formazioni di scivoli, dossi, rampe. **euro (diciassette/00)**	m2	17,00
Nr. 7 A0110	Picozzatura su tutte le superfici in cemento a vista del Castello di manovra, rimuovendo tutte le parti in fase di distacco sino a scoprire i ferri di armatura e staffe, accurata pulizia delle armature. Spazzolatura ed eliminazione delle parti arrugginite. Passivazione armatura così predisposte con prodotti a base epossicementizia con cui avvolgere completamente i ferri esposti. Ricostruzione dei profili originali con riporti successivi di maltacementizia premiscelata, con esecuzione a più riprese e uso di stagge in alluminio. Rasatura finale di regolarizzazione di tutte le superfici eseguite con due passate di malta premiscelata e finite con spugna e frattazzao con spessore medio di mm.3 con interposta di rete in fibra minerale. Finitura protettiva mediante applicazione di primer fissativo e con due mani di pittura speciale acril-polimero **euro (settantacinque/00)**	m2	75,00
Nr. 8 A0111	Fornitura e posa in opera di lastra , con funzione di zoccolo di sicurezza (fermapiede), in acciaio inox spessore 15/10, h. 20 cm., l. da 1,50 a 2,00, solidale alla struttura in CLS del Castello di manovra tramite barra ad aderenza migliorata in acciaio saldata a barra ad alta resistenza alla corrosione con terminale filettato completo di dado e rosetta, opportunamente ancorata alla struttura in CLS previa realizzazione di foro. **euro (centoventi/00)**	cadauno	120,00
Nr. 9 A0112	Fornitura e posa in opera di portone industriale con apertura a libro composto da ante monostrutturali autoportanti di dimensioni variabili, intelaiatura perimetrale in profilo sagomato in acciaio zincato spess. 20/10, rivestimento in doppia lamiera in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10 + 8/10. Coibentazione con poliuretano autoestinguente di classe B2 esenteda CFC, con colorazione RAL a scelta della D.L. . Cerniere esclusive in acciaio zincato e verniciate di colore nero con boccole antiusura in teflon o con cuscinetti a sfera. Fissagio mediante montanti laterali in profilo zincato spessore 20/10 corredati di staffe a L asolate da ancorare a muro tramite tasselli. Stime di tenuta aria/acqua. Sistema di chiusura manuale mediante cariglioni interni dicolore nero e aste in acciaio zincato con nottolini di guida non in vista. Sistema di movimentazione per mezzo di guida superiore in acciaio zincato spessore 35/10, carrelli di scorrimento con cuscinetti a perno registrati e possibilità di rotazione raccolta/ante da 90° a 180°. Finestratura in oblò in gomma con profilo perimetrale EPDM antinvecchiamento di colore nero, con inserimento di vetro stratificato fino a 10 mm. ad angoli stondati. Nel costo sono ricompresi anche gli interventi necessari per lo smontaggio di quelli esisenti e il trasporto nelle pubbliche discariche. Misure mm. 7210 x 5570 **euro (quattromiladuecento/00)**	cadauno	4´200,00
Nr. 10 A0113	Fornitura e posa in opera di porta pedonale apribile a battente senza inciampo,da inserire nel portone industriale di tipo 4 + 2 (impacchettamento) e precisamente nel lato da 4, con anta tagliata con profilo di battuta superiore in alluminio elox dotata di maniglione antipanico a due punti di chiusura (alto/basso) con cilindro e maniglia esterna, larghezza da 900 a 1200 mm. **euro (trecentocinquanta/00)**	cadauno	350,00
Nr. 11 A0114	Fornitura e posa in opera di cancello scorrevole a un'anta realizzato con tubo in acciaio, pannellatura in lamiera forata, con cremagliera di scorrimento in acciaio trafilato e fissata al tubolare di base tramite bulloni inox con dentellatura rivoltaverso il basso, guida in profilo ad U rovesciato. Il colore sarà quello del materiale utilizzato - acciaio inox- mentre il disegno -pannellatura o profilati verticali- sarà decisa con la D.L. **euro (ottocento/00)**	ml	800,00
Nr. 12	Fornitura e posa in opera di automazione dell'apertura cancelli d'accesso Caserma con motoriduttore da 24 V,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
A0115	coppia di fotocellule, lampeggiante con antenna, selettore a chiave, con meccanismo per funzionamento in assenza di energia elettrica completo di carica batteria, batteria e supporto, finecorsa elettromeccanico, sistema antischiacciamento con rilevazione amperometrica **euro (quattrocentoventi/00)**	cadauno	420,00
Nr. 13 A0116	Fornitura e posa in opera di lucernario in policarbonato termoforato monolitico a base circolare, ottenuto da doppia lastra di policarbonato protetto U.V. ad elevata resistenza all'urto e alla grandine, reazione al fuoco classe B - s1, d0, spessore 3 mm. + 2 mm., trasmissione luminosa con lastre esterna opale e interna trasparente al 46%, fornito completo di guarnizione in espansolene e viterie in acciaio zincato, diametro mm. 800 **euro (ottantacinque/00)**	cadauno	85,00
Nr. 14 A0117	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio presso piegato spessore 2 mm., sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni poste sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusra, manigli interna e esterna con placche antincendio, poste in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120 ampiezza muro 1400 x 2000 mm. **euro (ottocento/00)**	cadauno	800,00
Nr. 15 A0117	Maniglione antipanico a barra orizzontale CE in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio a uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura **euro (duecentocinquanta/00)**	cadauno	250,00
Nr. 16 A0118	Rimozione accurata del pacchetto di pavimentazione in conglomerato bituminoso (manto di usura più sottofondi) compresi eventuali cordoli in cls esistenti, eseguita con mezzi meccanici. Particolare attenzione deve prestarsi a non danneggiare le tubazioni interrate esistenti **euro (sei/50)**	m3	6,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	MILANO, 08/09/2011 **Il Tecnico** geom. Fabrizio D'IPPOLITO		