

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Realizzazione degli impianti di condizionamento ai piani primo e secondo della Direzione prov.le INPS di Campobasso

**COMMITTENTE:** INPS- Direzione regionale per il Molise

Data, 31/08/2012

**IL TECNICO**  
ing. Raffaele De Santis

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01	Fornitura in opera di unità esterna a pompa di calore raffreddata ad aria del tipo split-system (V.R.V. o V.R.F.) a gas refrigerante R410A da 32Hp/90Kw ed alimentata ad energia elettrica, compreso adempimenti di collaudo per prima installazione <b>euro (ventinove mila ottocentonovanta/00)</b>	cadauno	29'890,00
Nr. 2 02	Fornitura in opera di unità interne a parete del tipo abbinabile all'unità esterna della potenzialità da 2,8 Kw a 3,6 Kw (come da progetto) <b>euro (millecinquanta/00)</b>	cadauno	1'050,00
Nr. 3 03	Fornitura in opera di unità interna a cassette a quattro vie (600x600) del tipo abbinabile all'unità esterna della potenzialità minima di 2,8 Kw <b>euro (millecinquecentocinquanta/00)</b>	cadauno	1'550,00
Nr. 4 04	Fornitura in opera di comando a filo semplificato per unità interne con funzioni ON/OFF, modalità di selezione/funzionamento, regolazione della temperatura, della velocità del ventilatore e della direzione del flusso d'aria <b>euro (centosessanta/00)</b>	cadauno	160,00
Nr. 5 05	Fornitura in opera di elettropompe per scarica condensa abbinabili alle unità interne di cui alla voce precedente <b>euro (centocinquanta/00)</b>	cadauno	150,00
Nr. 6 06	Fornitura in opera di comando remoto centralizzato per il controllo fino a 50/120 unità interne e 50/10 unità esterne comprensivo di alimentatore esterno <b>euro (duemilacinquecento/00)</b>	cadauno	2'500,00
Nr. 7 07	Fornitura in opera di circa 1100 ml di tubazione in rame, coibentate e di vari diametri, conformi a norme UNI 6507-09, per collegamento unità esterne ed interne, per entrambi gli impianti <b>euro (tredicimila/00)</b>	a corpo	13'000,00
Nr. 8 08	Fornitura in opera di accessori per distribuzione refrigerante ( diramazioni, valvole ecc.) coibentati, nella quantità prevista nel progetto esecutivo, per entrambi gli impianti <b>euro (settemila/00)</b>	a corpo	7'000,00
Nr. 9 09	Fornitura in opera di canale in acciaio zincato, conforme UNI EN 10142, compreso accessori per il montaggio ( curve,pezzi speciali,coperchi, mensole e sospensioni) e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte <b>euro (sessanta/00)</b>	m	60,00
Nr. 10 10	Fornitura in opera di circa 300 ml di tubazione in PVC tipo 302- UNI EN 1329/00 - diam. 40 mm. per rete scarico condensa, tutto compreso per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, per entrambi gli impianti <b>euro (duemilaseicento/00)</b>	a corpo	2'600,00
Nr. 11 11	Fornitura in opera di base per unità esterna in acciaio zincato complete di giunti antivibranti <b>euro (seicento/00)</b>	cadauno	600,00
Nr. 12 12	Smontaggio e rimontaggio controsoffitto dei corridoi, considerato una sola volta, compreso eventuale sostituzione dei pannelli non recuperabili e quant'altro per dare il lavoro compiuto a regola d'arte <b>euro (ventiuno/00)</b>	m2	21,00
Nr. 13 13	Tinteggiatura di pareti interne con smalto murale acrilico, compreso la preparazione delle superfici mediante stuccatura, scartavetratura e fissativo acrilico <b>euro (otto/00)</b>	m2	8,00
Nr. 14 14	Opere murarie connesse alla installazione delle tubazioni, non comprese tra quelle già elencate, nonchè utiizzazione di impalcatura a norma per i lavori, in altezza per entrambi gli impianti <b>euro (quattromila/00)</b>	a corpo	4'000,00
Nr. 15 15	Realizzazione di impianto elettrico a servizio degli impianti di condizionamento, come da capitolato, nonchè di linea bus di collegamento delle unità esterne con le interne, per entrambi gli impianti <b>euro (diecimila/00)</b>	a corpo	10'000,00
Nr. 16 17	Imprevisti ed arrotondamento <b>euro (diecimiladuecentosessanta/00)</b>	a corpo	10'380,00
	Data, 31/08/2012		
	<b>Il Tecnico</b>		
	ing. Raffaele De Santis		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		