

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

SEDE REGIONALE PER LA SICILIA

AREA TECNICA EDILIZIA

PALERMO

\*\*\*\*\*

Progetto per la compartimentazione delle scale impiegati , della Sede Provinciale di Palermo, Via Francesco Laurana, 59 .

ANALISI DEI PREZZI					
Articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Importo	Totale
<b>P.1</b>	Fornitura di porta tagliafuoco vetrata in alluminio a due ante, tipo NINZ, con sopra luce con dimensioni indicate nell'elaborato grafico di progetto, telaio portante con profilati in acciaio zincati, doppia massa isolante, rivestito di copertura in alluminio trafilato, completo di di vetro REI 60, guarnizioni termoespandenti. Ante mobili complete di serrature tipo YALE, maniglia in acciaio inox, cerniere in acciaio inox a tre ali con cuscinetto reggispinta, chiudiporta arereo, catenaccio a leva autobloccante e regolatore di chiusura. Compreso l'onere per la collocazione ed il fissaggio al controtelaio in profilato di acciaio ed ogni altro onere per dare la porta vetrata a perfetta regola d'arte. Verniciatura RAL a scelta della D.L. .	a corpo	1	4.868,00	4.868,00
	Maniglioni e sistemi di chiusura	a corpo	1	220,00	220,00
	Lamiere di alluminio	a corpo	1	200,00	200,00
	Controtelaio in acciaio	a corpo	1	100,00	100,00
	Collocazione e montaggio ante, sopra luce Maniglione, chiudiporta e accessori, ecc. Operaio specializzato h. 8 x € 25,12 Operaio qualificato h. 8 x € 23,10	h. h.	8,00 8,00	25,12 23,10	200,96 184,80
	Sommano				<b>5.773,76</b>
	Beneficio dell'appaltatore e spese generali	(22%)			<b>1.270,24</b>
	<b>Prezzo di applicazione</b>	<b>Cad.</b>		<b>€.</b>	<b>7.044,00</b>
	<b>P.1 Prezzo di applicazione (arr.)</b>	<b>mq.</b>		<b>€.</b>	<b>7.044,00</b>

(diconsi euro settemilaquarantaquattro/oo cadauna).

Articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Importo	Totale
<b>P.3</b>	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di materiali vetrosi provenienti da lavori eseguiti, per mezzo di autocarri, compreso il nolo, l'onere della discarica e quanto altro occorre. -Kg./Km.				
	Autocarro	Km.		0,139	0,14
	Oneri di scarica	Kg.	1	0,04	0,04
	Sommano				0,18
	Beneficio dell'appaltatore e spese generali	(22%)			0,03
	<b>Prezzo di applicazione</b>	<b>Kg.Km.</b>		<b>€.</b>	<b>0,21</b>
<b>P.3</b>	<b>Prezzo di applicazione (arr.)</b>	<b>Kg.Km.</b>		<b>€.</b>	<b>0,21</b>

**(diconsi euro zero/ventuno al Kg.Km.).**

VISCARDI

Progettista e D.L.