

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

SEDE REGIONALE PER LA SICILIA

AREA TECNICA EDILIZIA

PALERMO

\*\*\*\*\*

Progetto per la compartimentazione delle scale, della Sede Provinciale di Palermo, Via Francesco Laurana, 59 .

COMPUTO METRICO ONERI DELLA SICUREZZA					
Articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Importo	Totale
1	<p><b>23.01.09</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete compresa armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza, compresi trasporto, sfrido, deperimento, chioderia ecc. nonché la lavorazione e successivo smontaggio e trasporto al luogo di provenienza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte</p> <p>-piano T° : <math>2 \times m.1,50 + 2,50 + 1,50 \times 2,70 =</math> mq. 29,70                      -piano T° : <math>2 \times m.3,00 \times 2,95 =</math> mq. 17,70                      Sommano mq. 47,40</p>	mq.	47,40	€. 23,20	€. 1.099,68
2	<p>Smontaggio rimontaggio schermo di protezione di cui all'art. 1, in tutti i piani in cui si svolgerà l'intervento, per tutta la durata del lavoro e compreso tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>-operaio qualificato h. 3 x 10 = h. 30                      -operaio comune h. 3 x 10 = h. 30</p>	h. h.	30 30	€. 30,60 €. 27,56	€. 918,00 €. 826,80
3	<p><b>23.01.11</b></p> <p>Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di m 1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere.                      Quantità n. 1</p>	Cad.	1	52,30	€. 52,30

4	<b>23.02.1</b> Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale (DPI) conservati in apposito contenitore, comprendente: elmetto, guanti, occhiali, cuffia antirumore, mascherina antipolvere usa e getta, giacca impermeabile, stivali in gomma e calzature antinfortunistiche. Valutata, per ogni addetto e per tutta la durata dei lavori, nei casi di lavorazioni interferenti  Quantità n. 3	Cad.	3	336,00	€ 1008,00
5	Aspiratore centrifugo monofase cassonato, particolarmente indicati per estrarre aria e fumi, con giranti in acciaio zincato sono a pale in avanti per un alto rendimento, con capacità di estrazione di 15 V / h, compreso di tubo flessibile ed accessori, fino alla presa di aria esterna (distanza m. 5,00-6.00) . L'impianto dovrà essere installato all'interno del cantiere di lavoro e dovrà prevedere tutti gli accorgimenti tecnici per assicurare sicurezza e salute agli operai durante il lavoro, dovrà altresì essere flessibile e collocato negli altri piani durante la durata del cantiere.  Quantità n. 2	Cad.	2	500,00	1000,00
	<b>Sommano oneri della sicurezza</b>				<b>€ 4.904,78</b>

VISCARDI

Progettista e D.L.