



Committente: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA

Lavori: ADEGUAMENTO CENTRO MEDICO LEGALE AL PIANO TERRA E AL PIANO SEMINTERRATO
-Direzione Prov.le INPS di Viale Regina Margherita 9-

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

Cagliari

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giampaolo Carboni

L'Impresa

timbro e firma


ADEGUAMENTO CENTRO MEDICO LEGALE AL PAINO TERRA E PIANO SEMINTERRATO

Gara del : Importo a base d'asta: 110.217,00 Concorrente :

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
1. 1. 1	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la... relativi.	mq	45
1. 1. 2	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, rimozione dei relativi accessori ...vuotatoio.	cad.	5
1. 1. 3	Rimozione di porta interna o esterna in legno o metallo, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezio...torizzato.	mq	21
1. 1. 4	Rimozione di pavimento e rivestimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; compreso il trasport...torizzato.	mq	50
1. 1. 5	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di mattoni forati di qualsiasi tipo, spessore cm 30, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi tutte le precau...meccanici.	mq	4
1. 1. 6	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del materiale di risul...vi oneri.	mq	28
1. 1. 7	Risanamento di calcestruzzo			a riportare	

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giampaolo Cuponi



L'Impresa

timbro e firma

ADEGUAMENTO CENTRO MEDICO LEGALE AL PAINO TERRA E PIANO SEMINTERRATO

Gara del : Importo a base d'asta: 110.217,00 Concorrente :

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
	mediante le seguenti lavorazioni: -demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; -spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con... a 3 dm2.	mq	4	riporto
1. 2. 1	Muratura in mattoni laterizi doppio uni, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo r 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette e stipiti, sguinc...finitura .	mq	12
1. 2. 2	Muratura in mattoni laterizi forati, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo r 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, ...sore 8 cm.	mq	49
1. 2. 3	Intonaco liscio in malta per interni premiscelata, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con inerti calcarei selezionati pe...ticali.	mq	125
1. 2. 4	Tinteggiatura di pareti e soffitti interni con due mani di idropittura lavabile traspirante e resistente all' invecchiamento, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in...o in alto.	mq	535
1. 2. 5	Rivestimento plastico traspirante, di pareti e soffitti, resistente agli agenti atmosferici, a base di di resine acriliche , idoneo ad ambienti sanitari in tinte chiare correnti di cartella, dato i...interni.	mq	534
					a riportare

Il Responsabile del Procedimento

Ing. *Giampaolo Cuboni*

L'Impresa


timbro e firma

ADEGUAMENTO CENTRO MEDICO LEGALE AL PAINO TERRA E PIANO SEMINTERRATO

Gara del : Importo a base d'asta: 110.217,00 Concorrente :

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
1. 2. 6	Fornitura e posa in opera di lastra in marmo lavorate , levigate e lucidate in stabilimento nelle facce in vista avente la superficie antiscivolo , spessore mm. 20 , larghezza da mm. 150 a mm. 50a d' arte.	mq	3
1. 2. 7	Pavimento con piastrelle di gres porcellanato a tutta massa di prima scelta, posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cem...ato 30x30.	mq	27
1. 2. 8	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di gres porcellanato levigato colori chiari posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura d...on la D.L.	mq	49
1. 2. 9	Punto idrico di alimentazione e di scarico di un singolo apparecchio igienico- sanitario, dato finito in opera all'interno di unita' oltre i 100 mq, completo di: a) per l' acqua fredda: linea di ...ettazione.	cad.	10
1. 2.10	Collettore semplice complanare, in ottone o bronzo cromato, da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto d' arresto, dato in opera completo di saracinesca di intercettazione a monte d...4"x4x1/2".	cad.	1
1. 2.11	Collettore semplice complanare, in ottone o bronzo cromato, da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto d' arresto, dato in opera completo di saracinesca di intercettazione a monte d...x1/2".	cad.	2
					a riportare

Il Responsabile del Procedimento

Ing.  Pizzoni

L'Impresa


timbro e firma

ADEGUAMENTO CENTRO MEDICO LEGALE AL PAINO TERRA E PIANO SEMINTERRATO

Gara del :		Importo a base d'asta: 110.217,00		Concorrente :		
Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
1. 2.12	Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata, bianco, tipo economico, incluso semicolonna , accessori e rubinetteria di tipo medio dimensione circa 60x50 ...ca 60x50	cad.	5
1. 2.13	Fornitura e posa in opera di vaso in vetrochina bianca, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55 inclusi sedile di tipo medio , cassetta alta o a zaino , accessori tipo medio , com...onere.	cad.	1
1. 2.14	Fornitura e posa in opera di lavabo per disabili, ceramica bianca a mensole, inclinabili con manopole e staffe per la regolazione dell' inclinazione del lavabo da 0 a 110 mm, fronte concavo, bordi ar... 70x57.	cad.	1
1. 2.15	Fornitura e posa in opera di vaso con funzione anche di bidet per disabili, ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore, sedile in plastica rimovibile antiscivolo, completo di cassetta di ...e vigenti.	cad.	1
1. 2.16	Fornitura e posa in opera di porte interne in legno REI 30 in legno tanganika naturale sez. verticale, realizzata con intelaiatura in legno massello stabilizzante su quattro lati sezione circa 35x2...0/90x210)	cad.	2
1. 2.17	Fornitura e posa in opera di controtelaio per porta scorrevole avente larghezza di passaggio cm 85/90 (per accesso portatori di hadicap) costituito da: - cassonetto in pannelli in				a riportare

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giampaolo Cuboni



L'Impresa

timbro e firma


ADEGUAMENTO CENTRO MEDICO LEGALE AL PAINO TERRA E PIANO SEMINTERRATO

Gara del : Importo a base d'asta: 110.217,00 Concorrente :

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
	acciaio zincat... d'arte.				riporto
1. 2.18	Controtelaio per porta interna a battente in legno di abete grezzo dello spessore di cm 2, dato in opera fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarierarie .	cad.	1
1. 2.19	Porta interna tamburata ad anta cieca cm 90x210 in tanganika avente: anta mobile cieca dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un' intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in c...nfixso.	cad.	5
1. 2.20	Maggior costo di porta interna ad un'anta per realizzazione di porta scorrevole a scomparsa cm 70-80-90x210 escluso controtelaio a scomparsa. ...arsa.	cad.	2
1. 2.21	Doccietta con flessibile e supporto a muro ad uso bidet, provvista di leva per il comando dell' acqua a chiusura automatica. Costruzione in ABS antiurto. Flessibile cm. 120 antiscoppio. Colore nero, p...ettività	cad.	1
1. 2.22	Manutenzione porta in alluminio e vetro a due ante per il ripristino della funzionalità della stessa consistente in :	cad.	1
					a riportare

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giampaolo Coboni




L'Impresa

timbro e firma

ADEGUAMENTO CENTRO MEDICO LEGALE AL PAINO TERRA E PIANO SEMINTERRATO

Gara del :		Importo a base d'asta:		110.217,00		Concorrente :	
Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro	
				in cifre	in lettere		
	- sostituzione di cerniere ; - sostituzione di guarnizioni ; - regolazione c...onante .				riporto		
1. 2.23	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico completo del tipo a leva ridotta, per un minore ingombro della larghezza di passaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di cop...la anta.	cad.	3				
1. 2.24	Fornitura e posa in opera di di infisso in alluminio anodizzato, monoblocco per finestre e porte-finestre, elettrocolore bronzo, a "taglio termico" e "giunto aperto"; completo di cassonetto in lamiera...alta.	cad.	16				
1. 2.25	Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio anodizzato, elettrocolore bronzo, a taglio termico e giunto aperto; realizzato con profili e fermavetro arrotondati; fermavetro a scatto senza innest...ribalta .	cad.	1				
1. 2.26	Fornitura e posa in opera di telo avvolgibile in PVC, serie pesante (>Kg/mq 5,0) ; del colore a scelta della Direzione dei Lavori, in tinta con quello già esistente e/o a scelta della D.L.; in opera...ermacorsa;	mq	3				
1. 2.27	Fornitura e installazione di sistema anta-ribalta su anta a battente; in opera su infissi in alluminio di cui alle voci precedenti, con ferramenta di sicurezza a più punti di chiusura completa di di...l' anta;						
					a riportare		

Il Responsabile del Procedimento

Ing. 

L'Impresa

timbro e firma

ADEGUAMENTO CENTRO MEDICO LEGALE AL PAINO TERRA E PIANO SEMINTERRATO

Gara del : Importo a base d'asta: 110.217,00 Concorrente :

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
1. 2.28	Parete in profilati estrusi di alluminio elettrocolorato serie 45 international a giunto aperto per bussola di accesso all'area pubblico completa di vetro trasparente antifortunistico 6/7 , co...teggiati.	cad.	1
1. 2.29	Opere murarie ed impiantistiche per il collegamento degli scarichi dei lavabi da installare nelle sala visita , consistenti in : -realizzazione di tracce murarie e a pavimento per l'alloggiamento de... dell'arte	mq	22
1. 2.30	Rimozione e successivo riposizionamento di controsoffitto in quadrotti di fibra minerale ,60*60 cm, necessario per l' esecuzione di alcune lavorazioni quali: demolizione di muratura; realizzazione ... d' arte.	cad.	3
1. 2.31	Fornitura e posa in opera di automazione elettromeccanica per porta scorrevole per anta singola con peso max fino a 110 kg , completa di : - Profilo di sostegno in alluminio estruso. - ...ENZIONE	a corpo	1
1. 2.32	Sistema antipanico a sfondamento per 1 anta mobile fino a 1100 mm di larghezza incernierata su automazioni per porte pedonali scorrevoli. Composto di un sistema di incernieramento all'anta in acciaio...tipo du..	cad.	1
		cad.	1
					a riportare

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Gianpaolo Rubin


L'Impresa

timbro e firma

ADEGUAMENTO CENTRO MEDICO LEGALE AL PAINO TERRA E PIANO SEMINTERRATO

Gara del :		Importo a base d'asta:		110.217,00		Concorrente :	
Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro	
				in cifre	in lettere		
					riporto		
1. 2.33	Fornitura e posa in opera di porta interna in alluminio elettrocolorato bianco (uguale per tipologia a quelli esistenti) . 70-90*210 cm , realizzato in profili di alluminio SERIE 45 INTERNATIONA...a d'arte.	cad.	2				
1. 2.34	Zocchetto battiscopa in piastrelle di gres, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7/9 x 25/30 cm , spessore circa 10 mm. ... 10 mm.	m	45				
1. 2.35	Fornitura e posa in opera di accessori di sicurezza , di primaria ditta, per bagno disabili costituito da : -ml 2.50 di maniglione in tubo rivestito in naylor; -impugnatura ribaltabile da cm 60; ...la d'arte.	a corpo	1				
1. 2.36	Posa in opera di porta interna in alluminio e vetro, a due ante, precedentemente rimossa . Compreso l'onere per la fornitura in opera di controccassa in acciaio , opere murarie , regolazione dell'in...la d'arte.	a corpo	1				
1. 2.37	Oneri di facchinaggio per la movimentazione di arredi e pratiche all'interno degli ambienti interessati dai lavori e per il trasferimento delle attività dal piano terra al piano seminterrato una vo...a 118 ore	a corpo	1				
2. 1. 1. 1	Rimozione di linea di alimentazione elettrica per impianto luce di emergenza... emergenza	a corpo	1				
2. 1. 1. 2	Rimozione di linea di				a riportare		

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giampaolo Ciboni



L'Impresa

timbro e firma

ADEGUAMENTO CENTRO MEDICO LEGALE AL PAINO TERRA E PIANO SEMINTERRATO

Gara del :		Importo a base d'asta:		110.217,00		Concorrente :	
Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro	
				in cifre	in lettere		
					riporto		
1. 2.33	Fornitura e posa in opera di porta interna in alluminio elettrocolorato bianco (uguale per tipologia a quelli esistenti) . 70-90*210 cm , realizzato in profili di alluminio SERIE 45 INTERNATIONA...a d'arte.	cad.	2				
1. 2.34	Zocchetto battiscopa in piastrelle di gres, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7/9 x 25/30 cm , spessore circa 10 mm. ... 10 mm.	m	45				
1. 2.35	Fornitura e posa in opera di accessori di sicurezza , di primaria ditta, per bagno disabili costituito da : -ml 2.50 di maniglione in tubo rivestito in naylor; -impugnatura ribaltabile da cm 60; ...la d'arte.	a corpo	1				
1. 2.36	Posa in opera di porta interna in alluminio e vetro, a due ante, precedentemente rimossa . Compreso l'onere per la fornitura in opera di controccassa in acciaio , opere murarie , regolazione dell'in...la d'arte.	a corpo	1				
1. 2.37	Oneri di facchinaggio per la movimentazione di arredi e pratiche all'interno degli ambienti interessati dai lavori e per il trasferimento delle attività dal piano terra al piano seminterrato una vo...a 118 ore	a corpo	1				
2. 1. 1. 1	Rimozione di linea di alimentazione elettrica per impianto luce di emergenza... emergenza	a corpo	1				
2. 1. 1. 2	Rimozione di linea di				a riportare		

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giampaolo Cichoni



L'Impresa

timbro e firma

ADEGUAMENTO CENTRO MEDICO LEGALE AL PAINO TERRA E PIANO SEMINTERRATO

Gara del :		Importo a base d'asta:		110.217,00		Concorrente :	
Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro	
				in cifre	in lettere		
					riporto		
	alimentazione elettrica per alimentazione display...ne display	a corpo	1				
2. 1. 1. 3	Rimozione di linea di alimentazione elettrica per condizionatore...zionatore	a corpo	1				
2. 1. 1. 4	Rimozione di linea di alimentazione elettrica per gruppo prese, compresa la rimozione del gruppo prese...ppo prese.	cad.	3				
2. 1. 1. 5	Rimozione di punto luce interrotto, compresa la rimozione della linea di alimentazione elettrica... elettrica	cad.	4				
2. 1. 1. 6	Rimozione di canalizzazione a parete per contenimento linee di alimentazione elettrica... elettrica	a corpo	1				
2. 1. 1. 7	Rimozione di pulsante di segnalazione incendio, compresa la rimozione della linea di alimentazione avente origine dalla centrale di allarme...i allarme.	cad.	1				
2. 1. 1. 8	Rimozione di segnalatore incendio ottico acustico, compresa la rimozione della linea di alimentazione avente origine dalla centrale di allarme...i allarme.	cad.	1				
2. 1. 1. 9	Rimozione di sensore rilevazione fumo, compresa la rimozione della linea di alimentazione avente origine dalla centrale di allarme...i allarme.	cad.	1				
2. 1. 1.10	Rimozione di corpo illuminante a plafone, compresa la linea di alimentazione elettrica completa di canalizzazione ...zzazione.						
					a riportare		

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giampaolo Cubonir



L'Impresa

timbro e firma

ADEGUAMENTO CENTRO MEDICO LEGALE AL PAINO TERRA E PIANO SEMINTERRATO

Gara del :		Importo a base d'asta : 110.217,00		Concorrente :		
Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
				riporto		
2. 1. 1.11	Rimozione di p.o. TD composto da n° 2 prese RJ 45 e n° 2 cavi UTP, compresa la rimozione della scatola portafrutto, della placca di finitura e del supporto, della canalizzazione e di quant'altro....ant'altro.	cad.	12			
2. 1. 2. 1	Realizzazione di linea di alimentazione elettrica per linea luce, realizzata in corda di CU isolata in PVC auto_ estinguente, avente: sezione minima 2,5 mm ² ; origine dal quadro elettrico di sezione...ccorrente.	cad.	6			
2. 1. 2. 2	Realizzazione di linea di alimentazione elettrica per linea luce emergenza realizzata in corda di CU isolata in PVC auto_ estinguente, avente: sezione minima 2,5 mm ² ; origine dal quadro elettrico d...ccorrente.	m	30			
2. 1. 2. 3	Realizzazione di linea di alimentazione elettrica per linea prese, realizzata in corda di CU isolata in PVC auto_ estinguente, avente: sezione minima 4 mm ² ; origine dal quadro elettrico di sezione...ccorrente.	m	40			
2. 1. 2. 4	Realizzazione di linea di alimentazione elettrica per linea condizionamento, realizzata in corda di CU isolata in PVC auto_ estinguente, avente: sezione minima 6 mm ² ; origine dal quadro elettrico d...ccorrente.	m	50			
2. 1. 2. 5	Realizzazione di linea di alimentazione elettrica per linea luce esterna, realizzata in corda di CU isolata in PVC auto_ estinguente, avente: sezione minima 2,5 mm ² ; origine dal quadro elettrico di...ccorrente.	m	25			
			25			
				a riportare		

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giampaolo Carboni



L'Impresa

timbro e firma

ADEGUAMENTO CENTRO MEDICO LEGALE AL PAINO TERRA E PIANO SEMINTERRATO

Gara del :		Importo a base d'asta:		110.217.00		Concorrente :	
Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro	
				in cifre	in lettere		
				riporto			
2. 1. 2. 6	Realizzazione di linea di alimentazione elettrica per porta automatizzata , realizzata in corda di CU isolata in PVC auto_ estinguente. avente sezione minima 2,5 mm ² ; origine dal quadro elettrico ...ccorrente.	m	35				
2. 1. 2. 7	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante con sistema modulare installato a sospensione 1x58W completo di lampada fluorescente e di tutti gli accessori di finitura e collegamento....legamento.	cad.	10				
2. 1. 2. 8	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante di emergenza a parete 1x22W completo di lampada fluorescente e di tutti gli accessori di finitura e collegamento....legamento.	cad.	4				
2. 1. 2. 9	Fornitura e posa di impianto per punto luce interrotto completo di cavo di alimentazione elettrica in corda di Cu N07VK avente sezione minima 1 mm ² , completo di scatola di derivazione. scatola portaf... finitura.	cad.	6				
2. 1. 2.10	Fornitura e posa di impianto per punto prese completo di cavo di alimentazione elettrica in corda di Cu N07VK avente sezione minima 1 mm ² , completo di scatola di derivazione. scatola portafrutto. n° ... finitura.	cad.	6				
2. 1. 2.11	Fornitura e posa di impianto per p.o. TD completo di cavo in Cu a 4 coppie ritorte UTP , completo di scatola di derivazione. scatola portafrutto. n° 2 preseRJ 45. adattatore. supporto e placca di fi... finitura.	cad.	6				
2. 1. 2.12	Installazione di monitor a colori						
a riportare							

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giampaolo Cuboni



L'Impresa

timbro e firma

ADEGUAMENTO CENTRO MEDICO LEGALE AL PAINO TERRA E PIANO SEMINTERRATO

Gara del : Importo a base d'asta: 110.217,00 Concorrente :

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
				riporto		
2. 1. 2.13	da 47" con realizzazione di collegamento audio-video compresa la foritura del cavo RGB avente lunghezza adeguata.... adeguata.	a corpo	1			
2. 1. 2.13	Fornitura e posa in opera di condizionatore Mono Split a parete avente potenzialità in riscaldamento e raffreddamento 12000 BTU, completo di tubazioni, raccorderia, gas ed unità esterna....à esterna.	cad.	1			
2. 1. 2.14	Realizzazione di linea di alimentazione elettrica per linea alimentazione impianto multiservizi, realizzata in corda di CU isolata in PVC auto_ estinguente, avente: sezione minima 2,5 mm ² ; origine...ccorrente.	m	10			
2. 1. 2.15	Installazione di pulsante di segnalazione incendio precedentemente rimosso e suo riposizionamento , compresa la realizzazione della linea di collegamento alla centrale e la quota parte per la realizza...la d'arte.	cad.	1			
2. 1. 2.16	Installazione di attuatore ottico acustico di segnalazione incendio precedentemente rimosso e suo riposizionamento , compresa la realizzazione della linea di collegamento alla centrale e la quota part...la d'arte.	cad.	1			
2. 1. 2.17	Fornitura e posa in opera di impianto aspiratore per bagni composto da aspiratore elicoidale per espulsione in condotto di ventilazione con installazione a parete avente diametro 120 mm , portata aria...la d'arte.	cad.	2			
2. 2. 1. 1	Rimozione di p.o. TD composto					
				a riportare		

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giampaolo Cuboni



L'Impresa

timbro e firma

ADEGUAMENTO CENTRO MEDICO LEGALE AL PAINO TERRA E PIANO SEMINTERRATO

Gara del :		Importo a base d'asta		110.217,00		Concorrente :	
Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro	
				in cifre	in lettere		
					riporto		
	da n° 2 prese RJ 45 e n° 2 cavi UTP, compresa la rimozione della scatola portafrutto, della placca di finitura e del supporto della canalizzazione e di quant'altro....ant'altro.	cad.	3				
2. 2. 1. 2	Rimozione di punto luce deviato, compresa la rimozione della linea di alimentazione elettrica... elettrica	cad.	3				
2. 2. 1. 3	Rimozione di linea di alimentazione elettrica per gruppo prese, compresa la rimozione del gruppo prese....ppo prese.	cad.	5				
2. 2. 1. 4	Rimozione di scatola di derivazione incassata, compresa l'intercettazione delle linee di alimentazione elettrica, dati ed allarme incendio ivi presenti.... presenti.	a corpo	1				
2. 2. 1. 5	Rimozione di pulsante segnalazione incendio compresa l'intercettazione della linea di alimentazione proveniente dalla centrale...a centrale	cad.	1				
2. 2. 1. 6	Rimozione di punto luce interrotto, compresa la rimozione della linea di alimentazione elettrica... elettrica	cad.	2				
2. 2. 2. 1	Realizzazione di linea di alimentazione elettrica per linea luce, realizzata in corda di CU isolata in PVC auto_ estinguente, avente: sezione minima 2.5 mm² ; origine dal quadro elettrico di sezione....ccorrente.	m	35				
2. 2. 2. 2	Realizzazione di linea di alimentazione elettrica per linea luce emergenza, realizzata in corda di CU isolata in PVC auto_						
					a riportare		

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Gianpaolo Cofani



L'Impresa

timbro e firma

ADEGUAMENTO CENTRO MEDICO LEGALE AL PAINO TERRA E PIANO SEMINTERRATO

Gara del : Importo a base d'asta: 110.217,00 Concorrente :

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	
2. 2. 2. 3	estinguente, avente sezione minima 2,5 mm ² ; origine dal quadro elettrico ...corrente.	m	55			
2. 2. 2. 3	Realizzazione di linea di alimentazione elettrica per linea prese, realizzata in corda di CU isolata in PVC auto_ estinguente, avente sezione minima 4 mm ² ; origine dal quadro elettrico di sezione....corrente.	m	50			
2. 2. 2. 4	Realizzazione di linea di alimentazione elettrica per linea luce ingresso attesa, realizzata in corda di CU isolata in PVC auto_ estinguente, avente sezione minima 6 mm ² ; origine dal quadro elettr...corrente.	m	55			
2. 2. 2. 5	Realizzazione di linea di alimentazione elettrica per linea alimentazione impianto multiservizi, realizzata in corda di CU isolata in PVC auto_ estinguente, avente sezione minima 2,5 mm ² ; origine...corrente.	m	25			
2. 2. 2. 6	Realizzazione di linea di alimentazione elettrica per linea luce esterna, realizzata in corda di CU isolata in PVC auto_ estinguente, avente sezione minima 2,5 mm ² ; origine dal quadro elettrico di...corrente.	m	55			
2. 2. 2. 7	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante (60*60) da incasso 1x60W completo di lampada fluorescente e di tutti gli accessori di finitura e collegamento....legamento.	cad.	2			
2. 2. 2. 8	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante di emergenza a parete 1x22W completo di lampada fluorescente e di tutti gli accessori di finitura e					
					a riportare	

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giampaolo Cuffoni



L'Impresa

timbro e firma

ADEGUAMENTO CENTRO MEDICO LEGALE AL PAINO TERRA E PIANO SEMINTERRATO

Gara del : Importo a base d'asta: 110.217,00 Concorrente :

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
				riporto		
	collegamento...legamento.	cad.	4			
2. 2. 2. 9	Fornitura e posa di impianto per punto luce interrotto completo di cavo di alimentazione elettrica in corda di Cu N07VK avente sezione minima 1 mm ² . completo di scatola di derivazione. scatola portaf... finitura.	cad.	1			
2. 2. 2.10	Fornitura e posa di impianto per punto prese completo di cavo di alimentazione elettrica in corda di Cu N07VK avente sezione minima 1 mm ² . completo di scatola di derivazione. scatola portafrutto. n° ... finitura.	cad.	6			
2. 2. 2.11	Fornitura e posa di impianto per p.o. TD completo di cavo in Cu a 4 coppie ritorte UTP. completo di scatola di derivazione. scatola portafrutto. n° 2 preseRJ 45. adattatore. supporto e placca di fi... finitura.	cad.	6			
2. 2. 2.12	Fornitura e posa in opera di monitor a colori da 47" con realizzazione di collegamento audio-video compresa la foritura del cavo RGB avente lunghezza adeguata.... adeguata.	a corpo	1			
2. 2. 2.13	Fornitura e posa in opera di impianto di trasmissione segnale audio video costituito da n° 1 unità centrale e da n° 2 unità remote e collegate fra loro con cavo UTP a 4 copie ritorte. compresa la forn...la d'arte.	cad.	1			
2. 2. 2.14	Intercettazione della dorsale di alimentazione elettrica linea luce generalegenerale .	cad.	3			
2. 2. 2.15	Intercettazione della dorsale di alimentazione elettrica linea prese generalegenerale .					
				a riportare		

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giampaolo Cuboni



L'Impresa

timbro e firma

ADEGUAMENTO CENTRO MEDICO LEGALE AL PAINO TERRA E PIANO SEMINTERRATO

Gara del :		Importo a base d'asta:		110.217,00		Concorrente :	
Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro	
				in cifre	in lettere		
				riporto			
2. 2. 2.16	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di sezione da esterno, completo di : n° 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare I 10 A Id 0,01A - linea luce: n°...linea prese	cad.	3				
2. 2. 2.17	Fornitura e posa in opera di nodo equipotenziale realizzato con barra di Cu avente sezione 125 mmq ed alloggiato entro idonea scatola con coperchio a giorno...o a giorno	cad.	3				
2. 2. 2.18	Fornitura e posa in opera di presa di terra realizzata con presa di tipo concentrico da esterno e di collegamento al nodo equipotenziale realizzato con corda di Cu isolato in PVC autoestinguente ave...izzazione.	cad.	3				
2. 2. 2.19	Fornitura e posa in opera di linea di alimentazione elettrica, bipolare, per scaldabagno: realizzata in corda di Cu isolata in PVC autoestinguente NOVK avente sezione minima 4 mmq; alloggiata entro i...occorrente	cad.	12				
2. 2. 2.20	fornitura e posa in opera di impianto aspiratore per bagni composto da aspiratore elicoidale per espulsione in condotto di ventilazione con installazione a parete avente diametro 120 mm , portata ari...la d'arte.	m	45				
2. 2. 2.21	FFornitura e posa in opera di corpo illuminante tondo da plafone in materiale termoplastico con diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, IP 65, diametro esterno 28 cm . Completo di lampada f...legamento.	cad.	2				
				a riportare			

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giampaolo Cuboni



L'Impresa

timbro e firma

ADEGUAMENTO CENTRO MEDICO LEGALE AL PAINO TERRA E PIANO SEMINTERRATO

Gara del Importo a base d'asta: 110.217.00 Concorrente:

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
				riporto		
2. 2. 2.22	Fornitura e posa di punto luce interrotto con sensore di presenza ad infrarossi con ciclo di temporizzazione regolabile completo di cavo di alimentazione elettrica in corda di Cu N07VK avente sezion... finitura.	cad.	3			
2. 2. 2.23	Fornitura e posa in opera di presa per scaldabagno da incasso tipo UNEL 16 A completa di interruttore automatico magnetotermico bipolare 16 A Icc 3kA; scatola portafrutto supporto, placca di fin...la d'arte.	cad.	3			
2. 2. 2.24	Fornitura e posa in opera di impianto ronzatore 220V completo di pulsante a tirante il tutto da incasso, completo di scatole portafrutto, supporti, placche di finitura, tracce canalizzazioni, riprist...la d'arte.	cad.	1			
2. 2. 2.25	Fornitura in opera di impianto di pressurizzazione a flusso variabile per filtro fumo composto da: - Unità di alimentazione carica batterie witching 24 Vcc 11,7 A con autodiagnosi elettronica. 4 LED ...la d'arte.	cad.	1			
2. 2. 2.26	Fornitura in opera di rilevatore fumo a doppio indirizzamento da collegare all'attuale centrale allarme incendio... incendio.	cad.	1			
2. 2. 2.27	Installazione di pulsante allarme incendio, rimosso, in nuova posizione con realizzazione di nuova linea di collegamento alla centrale allarme incendio con l'utilizzo di cavi adeguati ed a norma...ed a norma	cad.	1			
a riportare						

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giampaolo Duboni



L'Impresa

timbro e firma

ADEGUAMENTO CENTRO MEDICO LEGALE AL PAINO TERRA E PIANO SEMINTERRATO

Gara del : Importo a base d'asta: 110.217,00 Concorrente :

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	
2. 2. 2.28	Fornitura di punto luce deviato, incassato, completo di n° 2 deviatori, scatola da incasso supporto e placca difinitura. Compreso l'onere per la realizzazione delle tracce, della posa della canalizz...la d'arte.	cad.	2			
3. 1	Fornitura e posa in opera di sedute su barra multiple prodotte da ditta in possesso di certificazione ISO 9001, conformi alla norma UNI EN 1335 ed al D.Lgs 81/2008 con struttura portante in metallo, s...re sedute.	cad.	5			
3. 2	Fornitura e posa in opera di paretina divisoria mobile di altezza pari a 200/210 cm prodotta da ditta in possesso di certificazione ISO 9001 di altezza e dimensioni come da elaborato grafico. St...ra fiato.	mq	14			
3. 3	Fornitura e posa in opera di postazione lavoro costituita da scrivania come da elaborato grafico tav. 4A, con piano di lavoro complanare, dovrà essere contenuto nell'ingombro massimo di cm. 180*80-60...ncendio 1.	cad.	1			
3. 4	Fornitura e posa in opera di armadio prodotto da ditta certificata ISO 9001 delle dimensioni cm 100*180*45, del tipo a 2 ante scorrevoli in conglomerato ligneo, dotate tutte di serrature metallica ...ncendio 1	cad.	2			
3. 5	Fornitura e posa in opera di bancone per accettazione pubblico costituito da ripiano in legno, come da elaborato grafico, da integrare nella parete divisoria di cui alla voce d'elenco 3.2, r...ncendio 1.	cad.	2			
					a riportare	

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giampaolo Cuboni



L'Impresa

timbro e firma

ADEGUAMENTO CENTRO MEDICO LEGALE AL PIANO TERRA E PIANO SEMINTERRATO

Gara del:		Importo a base d'asta		110.217,00		Concorrente	
Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro		IMPORTO in Euro	
				in cifre	in lettere		
						riporto	
Totale Netto							
Oneri della Sicurezza Specifici (non soggetti a ribasso d'asta)							3.150,00
TOTALE Importi (non soggetti a ribasso d'asta)							
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA: (in lettere)						(in cifre)	
RIBASSO PERCENTUALE DEL: (in lettere)						% (in cifre)	

Cagliari

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giampaolo Suboni



L'Impresa

timbro e firma