

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**SEDE REGIONALE PER LA SICILIA**

**AREA TECNICA EDILIZIA**

DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA  
INTEGRAZIONE LOGISTICA INPS-INPDAP-ENPALS  
SISTEMAZIONE AREA MEDICO LEGALE  
NEL PIANO TERRA DELLO STABILE DI VIA VITTORIO EMANUELE, 100 -  
MESSINA

**COMPUTO METRICO ONERI PER LA SICUREZZA**

TAV.n° 4

PALERMO, settembre 2013

## COMPUTO METRICO ONERI DELLA SICUREZZA

Articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Importo	Totale
1	Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete compresa armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza, compresi i teloni in plastica applicati alla struttura per la tenuta alle polveri, il trasporto, sfrido, deperimento, chioderia ecc. nonché la lavorazione e successivo smontaggio e trasporto al luogo di provenienza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	mq.	50,00	25,00	€ 1.250,00
2	Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di m 1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere.	cad.	2	52,30	€ 104,60
3	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc., di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diam. di 14 mm ecc....	ml	100	3,00	€ 300,00
4	Operaio comune messo a disposizione dell'impresa per curare le interferenze all'interno dei locali con il personale dell'istituto o pedoni all'esterno dello stabile durante le operazioni di carico e scarico dei materiali da parte del personale e dei mezzi dell'impresa. L'operaio in particolare dovrà avere cura, durante le suddette operazioni, in accordo con il personale della Direzione dell'Istituto, di predisporre in sicurezza percorsi ed ingressi alternativi	gg	3	172,88	€ 518,64
	<b>Sommano in totale</b>				<b>€ 2.173,24</b>