

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Sicilia  
Area Tecnico Edilizia

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**  
**SEDE REGIONALE PER LA SICILIA**  
**AREA TECNICA EDILIZIA**

DIREZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO  
INTEGRAZIONE LOGISTICA INPS-INPDAP-ENPAS – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA  
DEL PIANO TERZO DELLO STABILE DI PROPRIETA' DELL' ISTITUTO – SITO A AGRIGENTO IN  
VIA PICONE, 18-26

**COMPUTO METRICO ONERI PER LA SICUREZZA**

PALERMO, Ottobre 2013

**INPS- Area tecnico edilizio**

Via M. Toselli, 5- 90123 Palermo - tel. 091/285.111 fax 091/285.330  
C.F. 80078750587 – P. IVA 02121151001



## COMPUTO METRICO ONERI DELLA SICUREZZA

Articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Importo	Totale
1	Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete o lastre di compensato o truciolare da mm. 18 compresa armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza, compresi trasporto, sfrido, deperimento, chioderia ecc. nonché la lavorazione e successivo smontaggio e trasporto al luogo di provenienza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	mq.	80,00	23,20	€. 1.856,00
2	Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5 fissati convenientemente su struttura di sostegno metallica a tubi e giunti, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.	mq	30,00	19,50	€. 585,00
3	Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di m 1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere.	Cad.	1	52,30	€.52,30



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Sicilia  
Area Tecnico Edilizia

4	Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale (DPI) conservati in apposito contenitore, comprendente: elmetto, guanti, occhiali, cuffia antirumore, mascherina antipolvere usa e getta, giacca impermeabile, stivali in gomma e calzature antinfortunistiche. Valutata, per ogni addetto e per tutta la durata dei lavori, nei casi di lavorazioni interferenti	Cad.	3	336,00	€. 1.008,00
	<b>Sommano oneri della sicurezza</b>				<b>€. 3.501,30</b>

**INPS- Area tecnico edilizio**

Via M. Toselli, 5- 90123 Palermo - tel. 091/285.111 fax 091/285.330  
C.F. 80078750587 - P. IVA 02121151001

