



SEDE REGIONALE CAMPANIA
Coordinamento Tecnico -Edilizio
Via Medina, 61 - Napoli

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA AL
SECONDO PIANO (AREA EX CED) DELL'EDIFICIO DI CORSO
GIUSEPPE GARIBALDI N° 38 DELLA SEDE PROVINCIALE INPS
DI SALERNO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMMITTENTE:

Dott. ssa Maria Grazia Sampietro

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.):

Ing. Antonio Biancardi

PROGETTISTI:

Coordinamento Area Tecnico Edilizia – Napoli:
Ing. Antonio Biancardi - Arch. Giuseppe Russo
Geom. Giuseppe Stanzione – P.I.E. Massimo Buono

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE:

Geom. Giuseppe Stanzione

DIRETTORE DEI LAVORI:

Arch. Giuseppe Russo

DIRETTORE OPERATIVO:

Geom. Giuseppe Stanzione

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Geom. Giuseppe Stanzione

ASSISTENTE TECNICO:

Arch. Antonio Landi

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	OPERE EDILI E COMPLEMENTARI					
1.01	Riporto al grezzo dell'intera porzione di 2° pianocome da Allegato "A" al Capitolato:	Lavorazio- ne completa	1	1.500,00	(millecinquecento/00)	1.500,00
1.02	Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, come da Allegato "A" al Capitolato:	Mq.	230,00	29,50	(ventinove/50)	6.785,00
1.03	Rasante premiscelato a base di leganti idraulici, cemento, inerti silicei a formazione finitura di muratura in blocchi di cemento cellulare autoclavato, come da Allegato "A" al Capitolato:	Mq.	460,00	10,00	(dieci/00)	4.600,00
1.04	Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati)... posti in opera su malta cementizia, come da Allegato "A" al Capitolato:	Mq.	150,00	65,00	(sessantacinque/00)	9.750,00
1.05	Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm ed altezza 10 cm,.....come da Allegato "A" al Capitolato:	MI.	270,00	10,00	(dieci/00)	2.700,00
1.06	Arrotatura, levigatura e lucidatura a pomice di pavimenti in piastrelle, marmette, piastrelle di marmo.... come da Allegato "A" al Capitolato:	Mq.	40,00	16,00	(sedici/00)	640,00
1.07	Pavimento in piastrelle di grés porcellanato... con piastrelle dim. 60x30 cm..... come da Allegato "A" al Capitolato:	Mq.	40,00	85,00	(ottantacinque/00)	3.825,00
1.08	Rivestimento in piastrelle di grés porcellanato... con piastrelle dim. 60x30 cm..... come da Allegato "A" al Capitolato:	Mq.	190,00	85,00	(ottantacinque/00)	16.575,00
1.09	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o tra-	Mq	38,00	145,00	(centoquarantacin-	5.510,00

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	vertino..... prima scelta, dello spessore 1,5 cm.....come da Allegato "A" al Capitolato:				que/00)	
1.10	Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso (spessore mm 15), fissate mediante....come da Allegato "A" al Capitolato:	Mq.	5,00	22,00	(ventidue/00)	110,00
1.11	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata..... come da Allegato "A" al Capitolato:	Mq.	216,00	26,00	(ventisei/00)	5.616,00
1.12	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche acriliche emulsionabili (idropittura),.... su pareti o soffitti...compreso... come da Allegato "A" al Capitolato:	Mq.	990,00	11,00	(undici/00)	10.890,00
1.13	Fornitura in opera di porte interne...telaio in alluminio....ante costituite da pannellature in legno non intelaiate.... come da Allegato "A" al Capitolato: a) tipo ad un'anta: 70x220 cm; b) tipo ad un'anta: 90x220 cm.	N° N°	9 6	600,00 700,00	(seicento/00) (settecento/00)	5.400,00 4.200,00
1.14	Fornitura in opera, compresi controtelai metallici, di infisso esterno - spessore mm. 55/60 - in profilati di lega di alluminio 6060 (UNI 10680)... come da Allegato "A" al Capitolato:	Mq.	4,00	300,00	(duecentocinquanta/00)	1.200,00
1.15	Fornitura in opera di parete vetrata per interni, ad elementi fissi o/o apribili (interposta porta), realizzata con profilati in lega di alluminio estruso.....sezione adeguata..... come da Allegato "A" al Capitolato:	Mq.	20,00	250,00	(ventidue/00)	5.000,00
	OPERE ELETTRICHE					
2.01	Opere di smantellamento completo degli esistenti impianti elettrico....ecc., ...compreso bonifica e se-	Lavorazion e completa	1	1.500,00	(millecinquecento/00)	1.500,00

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	zionamento.....come da Allegato "A" al Capitolato:					
2.02	Opere di realizzazione degli impianti di illuminazione ordinaria e distribuzione energia..... come da Allegato "A" al Capitolato:	A corpo	1	3.500,00	(tremilacinquecento/00)	3.500,00
2.03	Fornitura in opera di apparecchi illuminanti, come da Allegato "A" al Capitolato: a) TIPO A: 4x18 W (Uffici); b) TIPO B: 4x18 W (Uffici, inverter); c) TIPO C: 4x18 W (Corridoi); d) TIPO D: 4x18 W (Corridoi, inverter); e) TIPO E: 1x18 W (Sic./emergenza).	N° N° N° N° N°	26 13 5 4 2	180,00 120,00 215,00 160,00 160,00	(centottanta/00) (centoventi/00) (duecentoquindici/00) (centosessanta/00) (centosessanta/00)	4.680,00 1.560,00 1.075,00 640,00 320,00
2.04	Gruppi prese dati in opera, come da Allegato "A" al Capitolato: a) TIPO E; b) TIPO EO; c) TIPO EP;	N° N° N°	21 18 18	65,00 90,00 90,00	(sessantacinque/00) (novanta/00) (novanta/00)	1.365,00 1.620,00 1.620,00
2.05	Opere impiantistiche della rete di cablaggio strutturato,.....come da Allegato "A" al Capitolato:	N°	18	140,00	(centoquaranta/00)	2.520,00
	OPERE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO					
3.01	Opere di rimozione dell'attuale impianto di condizionamento mono e multi split.... come da Allegato "A" al Capitolato:	Lavorazione completa	1	500,00	(cinquecento/00)	500,00
3.02	Realizzazione dell'impianto di condizionamento a servizio della porzione di 2° piano, realizzato secondo quanto previsto nel presente capitolo.....come da Allegato "A" al Capitolato:	A corpo	1	5.000,00	(cinquemila/00)	5.000,00
3.03	Fornitura in opera di unità di condizionamento esterna a 3 tubi.... capacità di raffreddamento: 33,5 kW – capacità di	N°	1	9.500,00	(novemilacinquecento/00)	9.500,00

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
	riscaldamento: 37,5 kW..... come da Allegato "A" al Capi- tolato:				0)	
3.04	Fornitura in opera di unità in- terne a cassetta a 4 vie per montaggio a controsoffitto per sistema VRV ad R410a, compatta, idonea per essere inserita nei moduli standard, con le seguenti caratteristi- che tecniche: A) Potenzialità nominale in regime di: raffreddamento pari a 2,8 kW; riscaldamento pari a 3,6 kW..., B) Potenzialità nominale in regime di: raffreddamento pari a 3,6 kW; riscaldamento pari a 4,2 kW..., come da Allegato "A" al Ca- pitolato:	N°	4	1.100,00	(millecento/00)	4.400,00
		N°	2	1.200,00	(milleduecento/00)	2.400,00
	OPERE IDRICO- SANITARIE					
4.01	Opere di rimozione di appa- recchiature ed impianti idro- sanitari..... come da Allegato "A" al Capitolato:	Lavorazio- ne completa	1	500,00	(cinquecento/00)	500,00
4.02	Opere di realizzazione dei nuovi servizi igienici... "BLOCCO 1".... come da Allegato "A" al Capitolato:	A corpo	1	5.000,00	(cinquemila/00)	5.000,00
4.03	Opere di realizzazione dei nuovi servizi igienici... "BLOCCO 2".... come da Allegato "A" al Capitolato:	A corpo	1	4.500,00	(quattromilacinquecen- to/00)	4.500,00
4.04	Opere di realizzazione dei nuovi servizi igienici... "BLOCCO 3".... come da Allegato "A" al Capitolato:	A corpo	1	3.500,00	(tremilacinquecento/00)	3.500,00

N° Voce elenco	Descrizione lavori	Unità di misura	quantità	prezzi unitari €		Prodotto € quantità per prezzo unitario (in cifre)
				(cifre)	(lettere)	
5.00	Importo per opere in economia prevedibili e quantizzabili solo al momento delle necessità rilevate. E' facoltà della Stazione appaltante impegnare tale somma nel corso dei lavori ovvero detrarla dal consuntivo finale in caso di mancata utilizzazione.	N°	1	7.000,00	(settemila/00)	7.000,00
6.00	Oneri per la sicurezza di cui al PSC (D.Lgs. 81/08)	N°	1	3.000,00	(tremila/00)	3.000,00

RIEPILOGO

Categoria 1.00:	€	84.300,00	
Categoria 2.00:	€	20.400,00	
Categoria 3.00:	€	21.800,00	
Categoria 4.00:	€	13.500,00	

	€	140.000,00	
Categoria 5.00:	€	7.000,00	

	€	147.000,00	
Categoria 6.00:	€	3.000,00	

Totale	€	150.000,00	(IVA esclusa)
Totale	€	183.000,00	(IVA 22% inclusa)