INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Taglio e demolizione a sezione obbligata eseguita con piccoli mezzi meccanici …**	Pag. 1 di 1	**A.1.01**	N. Scheda **1**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	a	b	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
1	E.02.06 a		piano terra ingresso	m³	1,36	0,30	0,165	**0,07**	300,00	**21,00**
				m³	1,36	0,30	0,330	**0,13**	300,00	**39,00**
				m³	1,36	0,30	0,495	**0,20**	300,00	**60,00**
				m³	1,36	1,67	0,660	**1,50**	300,00	**450,00**
			piano terra fossa ascensore	m³	2,08	1,49	0,250	**0,77**	300,00	**231,00**
			sommano					**2,67**		**-**
			Trasporto a discarica							**-**
	E.01.27		Murature	mc				**2,67**	11,00	**29,37**
			Smaltimento materiale da demolizione							**-**
	E.01.30a		Murature	q.li	2,67	11,00		**29,37**	2,80	**82,24**
										-
			TOTALE							**912,61**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Demolizione totale o parziale di murature e tramezzature interne …**	Pag. 1 di 1	**A.1.02**	N. Scheda **2**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n	l	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
1	E.02.08b		spessore da 10 a 15 cm	m²	2	3,61	2,96	**21,37**	18,00	**384,66**
	E.02.08b		spessore da 10 a 15 cm	m²	1	1,16	2,96	**3,43**	18,00	**61,74**
	E.02.08b		spessore da 10 a 15 cm	m²	1	1,19	2,96	**3,52**	18,00	**63,36**
	E.02.08b		spessore da 10 a 15 cm	m²	1	4,34	2,96	**12,85**	18,00	**231,30**
	E.02.08b		spessore da 10 a 15 cm	m²	1	3,49	2,96	**10,33**	18,00	**185,94**
	E.02.08b		spessore da 10 a 15 cm	m²	1	3,16	2,96	**9,35**	18,00	**168,30**
	E.02.08b		spessore da 10 a 15 cm	m²	1	3,88	2,96	**11,48**	18,00	**206,64**
	E.02.08b		spessore da 10 a 15 cm	m²	1	10,14	2,96	**30,01**	18,00	**540,18**
	E.02.08b		spessore da 10 a 15 cm	m²	2	3,72	2,96	**22,02**	18,00	**396,36**
	E.02.08b		spessore da 10 a 15 cm	m²	2	0,40	2,96	**2,37**	18,00	**42,66**
	E.02.08b		spessore da 10 a 15 cm	m²	1	3,32	2,96	**9,83**	18,00	**176,94**
	E.02.08b		spessore da 10 a 15 cm	m²	2	2,10	2,96	**12,43**	18,00	**223,74**
	E.02.08b		spessore da 10 a 15 cm	m²	2	1,52	2,96	**9,00**	18,00	**162,00**
								157,99		
			parete piano terra archivietto	m²	1	3,40	2,18	**7,41**	18,00	**133,38**
			sommano			45,43		**165,40**		**-**
			Trasporto a discarica							**-**
	E.01.27		tramezzature interne	mc	165,40	0,12		**19,85**	11,00	**218,35**
										-
			Smaltimento materiale da demolizione							**-**
	E.01.30a		tramezzature interne	q.li	19,85	11,00		**218,35**	2,80	**611,38**
										-
										-
			TOTALE							**3.806,93**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Taglio a sezione obbligata per ampliamento vani o apertura vani porta …**	Pag. 1 di 1	**A.1.03**	N. Scheda **3**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n	l	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
			apertura vani porta							
1	E.02.10b		corridoio	ml	4	0,98	2,15	**8,43**	17,50	**147,53**
										-
			demolizione tratti di murature largh. Inf. a 1 m (si considera il taglio verticale)							**-**
1	E.02.10b		tratto di larghezza 0,49 cm	m²	1		2,96	**2,96**	17,50	**51,80**
	E.02.10d		apertura portoncino di ingresso vano scala proprietà	ml	2,00	2,20		**4,40**	42,60	**187,44**
				ml	1,00	1,22		**1,22**	42,60	**51,97**
			apertura portocino ingresso vano scala onodminio	ml	2,00	2,20		**4,40**	42,60	**187,44**
				ml	1,00	1,20		**1,20**	42,60	**51,12**
								11,22		
										-
	E.01.27		**Trasporto a discarica**							
			n° 4 x 0,12 x 0,98 x 2,25	mc	0,12	8,43		**1,01**	11,00	**11,11**
				mc	0,12	1,45		**0,17**	11,00	**1,87**
			murature portoncini 2x (2,20x1,20)x0,30	mc	2,00	2,64	0,30	**1,58**	11,00	**17,38**
	E.01.30a		**Smaltimento materiale da demolizione**	q.li	1,18	11,00		**12,98**	2,40	**31,15**
				q.li	1,58	11,00		**17,38**	2,40	**41,71**
			TOTALE							**780,52**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	opere strutturali relative all'allargamento della tromba delle scale	Pag. 1 di 1	A.1.04	N. Scheda 4

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n	l	peso	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
	E.02.41.a		rimozione di alzate e pedate gradini senza recupero	ml	11	1,34		**14,74**	8,70	**128,24**
					10	1,34		**13,40**	8,70	**116,58**
	E.02.55		rimozione ringhiera	Kg	1	3,00	15,00	**45,00**	1,50	**67,50**
					1	1,20	15,00	**18,00**	1,50	**27,00**
					1	3,00	15,00	**45,00**	1,50	**67,50**
					1	2,54	15,00	**38,10**	1,50	**57,15**
	E.02.07b		taglio rampa di scala per una profondità di 10 cm	m³	3,77	0,10		**0,38**	300,00	**114,00**
	E.02.06b				0,93	0,10		**0,09**	450,00	**40,50**
	E.06.01		realizzazione ossatura di n° 4 gradini	m²	1,00	1,20	0,165	**0,20**	51,88	**10,38**
				m²	1,00	1,20	0,330	**0,40**	51,88	**20,75**
				m²	1,00	1,20	0,495	**0,59**	51,88	**30,61**
				m²	1,00	1,20	0,660	**0,79**	51,88	**40,99**
	E 08.06		massetto di completamento ossatura gradini	m²	1,20	1,20		**1,44**	11,50	**16,56**
			eventuali lavori in economia per rifilatura gradini seconda rampa	ore	4			**4,00**	26,82	**107,28**
				ore	4			**4,00**	24,22	**96,88**
				%	0,265			**0,265**	204,16	**54,10**
	E.04.04 c		getto di calcestruzzo C 32/40 per fondazione vano ascensore	m³	1,49	2,08	0,25	**0,77**	145,41	**111,97**
			armatura getto 1Ø20/20"	kg	11	1,60	0,882	**15,52**	1,90	**29,49**
				kg	8	2,30	0,882	**16,23**	1,90	**30,84**
			oneri di progettazione e verifica taglio rampa e fondazione vano ascensore					**1,00**	350,00	**350,00**
										-
	E.01.27		**Trasporto a discarica**							
				mc	0,38			**0,38**	11,00	**4,18**
				mc	0,09			**0,09**	11,00	**0,99**
				mc	14,74	0,165	0,02	**0,05**	11,00	**0,55**
				mc	13,40	0,30	0,03	**0,12**	11,00	**1,32**
	E.01.30a		**Smaltimento materiale da demolizione**	q.li	0,55	11,00		**6,05**	2,40	**14,52**
				q.li	0,09	25,00		**2,25**	2,40	**5,40**
			TOTALE							**1.545,28**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO			**Spicconatura parziale d'intonaco ……..**					Pag.1 di 1	**A.1.05**	N. Scheda **5**
Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	a	h	L	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
1	E.02.49a	archivio	soffitto in corrispondenza pareti demollite (10 cm per lato)	m²	1	55,08	0,20	**11,02**	8,00	**88,16**
			pareti interne (10 cm per lato)	m²	6	2,96	0,20	**3,55**	8,00	**28,40**
			pareti interne (solo un lato)	m²	6	2,96	0,10	**1,78**	8,00	**14,24**
								16,35		
			indagine sullo stato degli intonaci esistenti	m²	1	10,00		**10,00**	8,00	**80,00**
								26,35		**-**
										-
										-
									-	**-**
									-	**-**
									-	**-**
									-	**-**
									-	**-**
									-	**-**
									-	**-**
									-	**-**
									-	**-**
									-	**-**
									-	**-**
										-
2	E.02.49a		sovrapprezzo per conservazione della superficie delle murature							**-**
				m²				**26,35**	4,00	**105,40**
										-
	E.01.27		**Trasporto a discarica**							**-**
				mc	26,35	0,02		**0,53**	11,00	**5,83**
			Smaltimento materiale da demolizione							
	E.01.30a			q.li	18,00	0,53		**9,54**	2,40	**22,90**
			TOTALE							**344,93**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Rimozione di serramenti interni ed esterni e sportelli…**	Pag.1 di 2	**A.1.06**	N. Scheda **6**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n	a	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
1			**rimozione infissi interni e sportelli senza recupero**							**-**
	E.02.57b		porte interne in legno a tutta altezza	m²	22	1,00	2,96	**65,12**	25,00	**1.628,00**
			porte interne in legno h=2,10 m (incluso interrato)	m²	11	1,00	2,10	**23,10**	25,00	**577,50**
			infisso vetrato ingresso	m²	1	3,13	2,96	**9,26**	25,00	**231,50**
			sportello in legno	m²	1	3,80	2,96	**11,25**	25,00	**281,25**
			sportelli in vetro e legno	m²	1,00	0,79	0,59	**0,47**	25,00	**11,75**
3	E.02.57b		**rimozione infissi esterni senza recupero**							
			tipo a	m²	19	3,32	2,13	**134,36**	25,00	**3.359,00**
			tipo b	m²	6	0,60	1,70	**6,12**	25,00	**153,00**
			tipo c	m²	6	1,08	1,70	**11,02**	25,00	**275,50**
			tipo d (vano scala)	m²	1	2,00	1,04	**2,08**	25,00	**52,00**
			tipo e (portone ingresso)	m²	1	2,84	3,52	**10,00**	25,00	**250,00**
			sommano	m²				**163,58**		
4	E.02.59		**rimozione avvolgibili in pvc**							
			tipo a	m²	19	3,32	2,33	**146,98**	7,00	**1.028,86**
			tipo b	m²	6	0,60	1,90	**6,84**	7,00	**47,88**
			tipo c	m²	6	1,08	1,90	**12,31**	7,00	**86,17**
			sommano	m²				**166,13**		
	E.01.27		**Trasporto a discarica**							**-**
			porte in legno	mc	88,22	0,05		**4,41**	11,00	**48,51**
			sportello in legno	mc	11,25	0,05		**0,56**	11,00	**6,16**
			infisso vetrato ingresso e sportello vetrato	mc	9,73	0,05		**0,49**	11,00	**5,39**
			Infissi alluminio (161,25 mq - 120,15)	mc	41,10	0,050		**2,06**	11,00	**22,66**
			infissi vetro (120,15 mq)	mc	120,15	0,005		**0,60**	11,00	**6,60**
			tapparelle avvolgibili	mc	166,13	0,02		**3,32**	11,00	**36,52**
			Smaltimento materiale da demolizione (ferro e allumino gratuito)							
	E.01.30m		porte e sportelli in legno	q.li	5,46	8,00		**43,68**	9,20	**401,86**
	E.01.30e		vetro	q.li	120,15	0,125		**15,02**	4,00	**60,08**
	E.01.30g		tapparelle avvolgibili in pvc	q.li	166,13	0,04		**6,65**	30,00	**199,50**
			TOTALE							**8.769,69**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO			**Rimozione di armadiature in legno**					Pag. 1 di 1	**A.01.07**	N. Scheda **7**
Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	l	h		quantità	Prezzo unitario	Importo totale
1			1	m²	2,60	2,96		**7,70**	7,50	**57,75**
			2	m²	2,00	2,96		**5,92**	7,50	**44,40**
			3	m²	3,30	2,96		**9,77**	7,50	**73,28**
			sommano	m²				**23,39**		
										-
	E.01.27		**Trasporto a discarica** (superficie x 3 per tener conto di spalle e fianchi)	mc	70,17	0,02		**1,40**	11,00	**15,40**
	E.01.30m		**Smaltimento materiale da demolizione**	q.li	70,17	0,02	6,00	**8,42**	9,20	**77,46**
			TOTALE							**268,29**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Demolizione di pavimenti, sottofondi, battiscopa, rivestimenti e simili …**	Pag. 1 di 2	**A.1.08**	N. Scheda **8**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n	b	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
1	E.02.34a	bagni 1	**rimozione di pavimento senza recupero**	m²				**11,13**	12,00	**133,56**
		locale macchine		m²				**5,68**	12,00	**68,16**
		bagni 2		m²				**26,13**	12,00	**313,56**
		portone		m²				**18,24**	12,00	**218,88**
		portone		m²				**8,31**	12,00	**99,72**
			sommano	m²				**69,49**		
	E.02.44a	bagni	**rimozione di rivestimento in piastrelle senza recupero**	m²	1,00	1,52	1,60	**2,43**	11,00	**26,73**
		bagni		m²	1,00	1,99	1,60	**3,18**	11,00	**34,98**
		bagni		m²	1,00	1,16	1,60	**1,86**	11,00	**20,46**
		bagni		m²	1,00	1,19	1,60	**1,90**	11,00	**20,90**
		bagni	a detrarre finestre	m²	- 2,00	0,60	0,60	**-0,72**	11,00	**-7,92**
		bagni		m²	1,00	1,02	1,60	**1,63**	11,00	**17,93**
		bagni		m²	1,00	0,98	1,60	**1,57**	11,00	**17,27**
		bagni		m²	1,00	0,98	1,60	**1,57**	11,00	**17,27**
		bagni		m²	1,00	1,02	1,60	**1,63**	11,00	**17,93**
		bagni	a detrarre finestre	m²	- 2,00	0,60	0,60	**-0,72**	11,00	**-7,92**
			sommano					**14,33**		
			rimozione tesserine e rivestimenti vano scala e portone							
		portone		m²	1,00	1,00	36,51	**36,51**	11,00	**401,61**
		portone		m²	1,00	1,00	22,54	**22,54**	11,00	**247,94**
		vano scale		m²	1,00	1,00	23,18	**23,18**	11,00	**254,98**
		vano scale		m²	1,00	1,00	11,25	**11,25**	11,00	**123,75**
		vano scale		m²	1,00	1,00	13,62	**13,62**	11,00	**149,82**
		vano scale		m²	1,00	1,00	14,22	**14,22**	11,00	**156,42**
		vano scale		m²	1,00	1,00	0,34	**0,34**	11,00	**3,74**
		vano scale		m²	1,00	0,51	0,87	**0,44**	11,00	**4,84**
			sommano					**122,10**		
	E.01.27		**Trasporto a discarica**	mc	69,49		0,04	**2,78**	11,00	**30,58**
				mc	136,43		0,03	**4,09**	11,00	**44,99**
	E.01.30b		**Smaltimento materiale da demolizione**	q.li	205,92	1,00	0,20	**41,18**	2,80	**115,30**
			massetto pavimento	q.li	69,49	0,03	0,21	**0,44**	2,80	**1,23**
			malta rivestimento	q.li	136,43	0,02	0,18	**0,49**	2,80	**1,37**
			TOTALE							**2.528,08**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Rimozione di reti di tubazione di carico, scarico e terminali di impianti termico e idrico sanitario (termosifoni e app. sanitari) ...**	Pag. 1 di 1	**A.1.09**	N. Scheda **9**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	a	b	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
1	E.02.60a		**rimozione di tubazione e apparecchi sanitari**							
			lavabi	n°	6,00			**6,00**	50,00	**300,00**
			vasi	n°	6,00			**6,00**	50,00	**300,00**
			cassette vasi	n°	6,00			**6,00**	50,00	**300,00**
			sommano	n°				**18,00**		**-**
	E.02.60c		**rimozione di corpi radianti e relative tubazioni**	n°	31,00			**31,00**	65,00	**2.015,00**
			rimozione termoconvettori	n°	19,00			**19,00**	30,00	**570,00**
			rimozione condizionatori compresa unità esterna e smaltimento gas	n°	19,00			**19,00**	110,00	**2.090,00**
			(€ 65 unità interna + tubazioni; € 30 unità esterna; € 15 gas)							
										-
	E.01.27		**Trasporto a discarica**							**-**
				mc	18,00	0,15		**2,70**	11,00	**29,70**
			31 radiatori per un totale di 235 elementi h=850 p= 220 passo elemento 55	mc	235,00	0,19	0,055	**2,46**	11,00	**27,06**
			termoconvettori 0,60x0,40	mc	19,00	0,24	0,120	**0,55**	11,00	**6,05**
			condizionatori (unità esterna) 75x55x28	mc	19,00	0,116		**2,20**		
			condizionatori (unità interna) 30x80x20	mc	19,00	0,048		**0,91**		
			Smaltimento materiale da demolizione							
	E.01.30b			q.li	18,00	0,30		**5,40**	2,80	**15,12**
			smaltimento condizionatori e termoconvettori gratuito (materiale a recupero)							
			TOTALE							**5.652,93**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Murature e tramezzature in mattoni forati da 15 / 30 cm. ...**	Pag. 1 di 1	**A.2.01**	N. Scheda **10**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona (*)	Descrizione	Unità di misura	n°	a	h	quantità	Prezzo unitario in Euro	Importo totale netto in Euro
1			**tramezzi in forati da cm. 15**							**-**
	E.06.30d	bagni		m²	1	4,34	2,96	**12,85**	28,50	**366,23**
	E.06.30d	bagni		m²	2	3,61	2,96	**21,37**	28,50	**609,05**
	E.06.30e	bagni		m²	2	1,35	2,96	**7,99**	28,50	**227,72**
				m²	1	3,24	2,96	**9,59**	28,50	**273,32**
				m²	1	3,74	2,96	**11,07**	28,50	**315,50**
				m²	1	9,56	2,96	**28,30**	28,50	**806,55**
				m²	4	3,59	2,96	**42,51**	28,50	**1.211,54**
				m²	1	2,82	2,96	**8,35**	28,50	**237,98**
				m²	2	1,35	2,96	**7,99**	28,50	**227,72**
				m²	1	1,74	2,96	**5,15**	28,50	**146,78**
				m²	1	1,75	2,96	**5,18**	28,50	**147,63**
				m²	1	2,25	2,96	**6,66**	28,50	**189,81**
				m²	2	0,23	2,96	**1,36**	28,50	**38,76**
				m²	1	3,78	2,96	**11,19**	28,50	**318,92**
				m²	1	0,54	2,96	**1,60**	28,50	**45,60**
				m²	1	1,98	2,96	**5,86**	28,50	**167,01**
						45,87		**187,02**		
	E.06.11c		**muratura da 30**	m²	1	3,13	2,96	**9,26**	60,00	**555,60**
			piano terra archivio	m²	1	3,40	2,18	**7,41**	60,00	**444,60**
										-
			TOTALE							**6.330,32**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Chiusura vani porta o finestra, riduzione murature con blocchi laterizi cm 10 …**	Pag. 1 di 1	**A.2.02**	N. Scheda **11**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona (*)	Descrizione	Unità di misura	n°	a	h	quantità	Prezzo unitario in Euro	Importo totale netto in Euro
1	E.06.30d			m²	1	0,75	0,60	**0,45**	26,90	**12,11**
				m²	1	0,98	2,10	**2,06**	26,90	**55,41**
				m²	1	0,49	2,96	**1,45**	26,90	**39,01**
				m²	1	0,98	2,10	**2,06**	26,90	**55,41**
				m²	1	0,45	2,96	**1,33**	26,90	**35,78**
				m²	1	0,98	2,10	**2,06**	26,90	**55,41**
				m²	1	0,98	2,96	**2,90**	26,90	**78,01**
				m²	1	0,98	2,96	**2,90**	26,90	**78,01**
				m²	2	0,98	2,96	**5,80**	26,90	**156,02**
			chiusura velette sulle porte a tutta altezza esistenti	m²	11	0,98	0,81	**8,73**	26,90	**234,84**
			chiusura parziale vano finestra	m²	1	0,37	1,70	**0,63**	26,90	**16,95**
								21,01		
			maggiorazione piccole quantità e ammorsatura nelle pareti perimetrali esistenti		40%		21,01	8,40	26,90	**225,96**
										-
			TOTALE							**1.042,92**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Parete in pannelli di cartongesso …**	Pag.1 di 1	**A.2.03**	N. Scheda **12**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	a	h	quantità	Prezzo unitario in Euro	Importo totale netto in Euro
1	E.06.33a		**parete divisoria in cartogesso**	m²	1	5,02	2,96	**14,86**	43,10	**640,47**
			a detrarre lato pannelli non installato	m²	-1	5,02	2,96	**-14,86**	8,70	**- 129,28**
			TOTALE							**511,19**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Esecuzione di intonaco civile ...**	Pag.1 di 1	**A.2.04**	N. Scheda **13**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	a	h	quantità	Prezzo unitario in Euro	Importo totale netto in Euro
1	E.16.16a		nuove murature	m²	1	4,34	2,96	**12,85**	12,60	**161,91**
				m²	1	1,31	2,96	**3,88**	12,60	**48,89**
				m²	1	3,61	2,96	**10,69**	12,60	**134,69**
				m²	2	3,24	2,96	**19,18**	12,60	**241,67**
				m²	2	3,13	2,96	**18,53**	12,60	**233,48**
				m²	2	3,74	2,96	**22,14**	12,60	**278,96**
				m²	1	9,56	2,96	**28,30**	12,60	**356,58**
				m²	3	2,82	2,96	**25,04**	12,60	**315,50**
				m²	1	3,49	2,96	**10,33**	12,60	**130,16**
				m²	1	2,25	2,96	**6,66**	12,60	**83,92**
				m²	2	0,23	2,96	**1,36**	12,60	**17,14**
				m²	1	3,78	2,96	**11,19**	12,60	**140,99**
				m²	1	3,68	2,96	**10,89**	12,60	**137,21**
				m²	2	0,54	2,96	**3,20**	12,60	**40,32**
				m²	1	0,15	2,96	**0,44**	12,60	**5,54**
				m²	2	1,98	2,96	**11,72**	12,60	**147,67**
			a detrarre porte	m²	-18	0,98	2,15	**-37,93**	12,60	**-477,92**
			chiusura vani porta e finestra	m²	2	21,01	2,96	**124,38**	12,60	**1.567,19**
			nuove pareti bagni al di sopra piastrelle	m²	6	1,35	0,56	**4,54**	12,60	**57,20**
				m²	3	1,56	0,56	**2,62**	12,60	**33,01**
				m²	3	1,95	0,56	**3,28**	12,60	**41,33**
				m²	6	1,35	0,56	**4,54**	12,60	**57,20**
				m²	3	1,74	0,56	**2,92**	12,60	**36,79**
				m²	3	1,75	0,56	**2,94**	12,60	**37,04**
				m²	7	1,54	0,56	**6,04**	12,60	**76,10**
				m²	7	1,95	0,56	**7,64**	12,60	**96,26**
		quantità scheda 4 spicconatura parziale di intonaco + intonaco pareti demolite	soffitto in corrispondenza pareti demollite (10 cm per lato)	m²	1	55,08	0,30	**16,52**	12,60	**208,15**
			pareti interne	m²	6	2,96	0,30	**5,33**	12,60	**67,16**
			pareti interne (solo un lato)	m²	6	2,96	0,20	**3,55**	12,60	**44,73**
			indagine sullo stato degli intonaci esistenti	m²	1	10,00	1,00	**10,00**	12,60	**126,00**
			zone rimoz. rivestimento tesserine vano scala e portone	m²	1	1,00	122,10	**122,10**	12,60	**1.538,46**
			parti demolite (rampa scala, pianerotto rimosso)	m²	1	1,00	9,45	**9,45**	12,60	**119,07**
			zona rimozione riempimento portone	m²	1	1,00	6,70	**6,70**	12,60	**84,42**
2	E.16.01		**Sbruffatura con malta di sabbia e cemento**	m²				**491,02**	5,00	**2.455,10**
	E.16.09	intonaco rustico per sottofondo piastrelle	nuove pareti bagni al di sotto piastrelle	m²	6	1,35	2,40	**19,44**	10,30	**200,23**
				m²	3	1,56	2,40	**11,23**	10,30	**115,67**
				m²	3	1,95	2,40	**14,04**	10,30	**144,61**
				m²	6	1,35	2,40	**19,44**	10,30	**200,23**
				m²	3	1,74	2,40	**12,53**	10,30	**129,06**
				m²	3	1,75	2,40	**12,60**	10,30	**129,78**
				m²	7	1,54	2,40	**25,87**	10,30	**266,46**
				m²	7	1,95	2,40	**32,76**	10,30	**337,43**
			a detrarre porte	m²	-18	0,98	2,15	**-37,93**	10,30	**-390,68**
			quantità scheda 7 piastrelle rimosse pareti bagni non demolite	m²				**14,33**	10,30	**147,60**
			TOTALE							**9.922,31**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**F.p.o. di pannelli in cartongesso ignifugo per riqualificazione divisori in mattoni**	Pag. 1 di 1	**A.2.05**	N. Scheda **14**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	l	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
1	B55075a DEI			m²	2	3,61	2,96	**21,37**	31,57	**674,65**
				m²	1	3,26	2,96	**9,65**	31,57	**304,65**
				m²	2	2,92	2,96	**17,29**	31,57	**545,85**
				m²	1	3,78	2,96	**11,19**	31,57	**353,27**
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTALE								**38,13**		**1.203,77**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Esecuzione di massetto**	Pag. 1 di 1	**A.2.06**	N. Scheda **15**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n	sup		quantità	Prezzo unitario	Importo totale
1	E 08.06		bagni	m²	1	2,63		**2,63**	11,50	**30,25**
				m²	1	2,11		**2,11**	11,50	**24,27**
				m²	1	2,63		**2,63**	11,50	**30,25**
				m²	1	2,11		**2,11**	11,50	**24,27**
				m²	1	2,63		**2,63**	11,50	**30,25**
				m²	1	2,08		**2,08**	11,50	**23,92**
				m²	1	2,63		**2,63**	11,50	**30,25**
				m²	1	2,08		**2,08**	11,50	**23,92**
				m²	1	3,39		**3,39**	11,50	**38,99**
				m²	1	2,68		**2,68**	11,50	**30,82**
				m²	1	3,41		**3,41**	11,50	**39,22**
				m²	1	2,69		**2,69**	11,50	30,94
			locale macchine climatizzazione	m²	1	5,68		**5,68**	11,50	65,32
			pavimento portone di ingresso	m²	1	39,51		**39,51**	11,50	454,37
			TOTALE							**877,04**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Riprese di pavimento in perlato di Sicilia in tutto simile a quello esistente …**	Pag. 1 di 1	**A.3.01**	N. Scheda **16**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	a	b	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
1	E.12.12a 14		considerato come una fascia di 30 cm di pavimento	m²	1	3,49	0,30	**1,05**	129,00	**135,45**
				m²	1	3,16	0,30	**0,95**	129,00	**122,55**
				m²	1	3,88	0,30	**1,16**	129,00	**149,64**
			TOTALE							**407,64**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**fornitura e posa in opera di pavimento in perlato di Sicilia**	Pag. 1 di 1	**A.3.02**	N. Scheda **17**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	a	b	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
1	E.12.12a 14		portone	m²	1	39,51		**39,51**	129,00	**5.096,79**
			locale macchine climatizzazione	m²	1	5,68		**5,68**	129,00	732,72
			TOTALE							**5.829,51**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**fornitura e posa in opera di pedate e alzate scale in pietra di Apricena extra serpeggiante**	Pag. 1 di 1	**A.3.03**	N. Scheda **18**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	a	b	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
	E21.01.a7+E.21.02		fornitura e posa in opera di pedate in tutto simili alle esistenti	m²	14	0,30	1,25	**5,25**	**138,00**	**724,50**
	E21.01.b7+E.21.02		fornitura e posa in opera di alzate in tutto simili alle esistenti	m²	15	0,165	1,25	**3,09**	**158,00**	**488,22**
			TOTALE							**1.212,72**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Pavimenti e rivestimenti in ceramica bicottura ……**	Pag. 1 di 2	**A.3.04**	N. Scheda **19**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n	b	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
1			**Pavimento gruppo servizi igienici n.1 e n.2**	m²	2	1,00	2,11	**4,22**	40,50	**170,91**
				m²	2	1,00	2,63	**5,26**	40,50	**213,03**
			Pavimento gruppo servizi igienici n.3 e n.4	m²	2	1,00	2,08	**4,16**	40,50	**168,48**
				m²	2	1,00	2,63	**5,26**	40,50	**213,03**
			Pavimento gruppo servizi igienici n.5	m²	1	1,00	2,68	**2,68**	40,50	**108,54**
				m²	1	1,00	3,39	**3,39**	40,50	**137,30**
			Pavimento gruppo servizi igienici n.6	m²	1	1,00	2,69	**2,69**	40,50	**108,95**
				m²	1	1,00	3,41	**3,41**	40,50	**138,11**
			Rivestimento gruppo servizi igienici n.1 e n.2	m²	2	5,82	2,40	**27,94**	56,00	**1.564,64**
				m²	2	6,60	2,40	**31,68**	56,00	**1.774,08**
			a detrarre porta	m²	-6	0,98	2,40	**-14,11**	56,00	**-790,16**
			a detrarre finestre	m²	-2	0,60	1,40	**-1,68**	56,00	**-94,08**
2			**Rivestimento gruppo servizi igienici n.3 e n.4**	m²	2	5,78	2,40	**27,74**	56,00	**1.553,44**
				m²	2	6,60	2,40	**31,68**	56,00	**1.774,08**
			a detrarre porta	m²	-6	0,98	2,40	**-14,11**	56,00	**-790,16**
			a detrarre finestre	m²	-3	0,60	1,40	**-2,52**	56,00	**-141,12**
			Rivestimento gruppo servizi igienici n.5	m²	1	6,56	2,40	**15,74**	56,00	**881,44**
				m²	1	7,38	2,40	**17,71**	56,00	**991,76**
			a detrarre porta	m²	-3	0,98	2,40	**-7,06**	56,00	**-395,36**
			a detrarre finestre	m²	-1	0,60	1,40	**-0,84**	56,00	**-47,04**
3										
			Rivestimento gruppo servizi igienici n.6	m²	1	6,58	2,40	**15,79**	56,00	**884,24**
				m²	1	7,40	2,40	**17,76**	56,00	**994,56**
			a detrarre porta	m²	-3	0,98	2,40	**-7,06**	56,00	**-395,36**
			a detrarre finestre	m²	-1	0,71	1,40	**-0,99**	56,00	**-55,44**
			TOTALE							**8.967,87**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	stuccatura, raffinatura e lucidatura pavimento	Pag. 1 di 1	A.3.05	N. Scheda 20

Num. progr.	Articolo prezzario	zona (*)	Descrizione	Unità di misura	n°	a	b	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
2	E.12.31c									
			uffici 1° piano	m²	532,26			**532,26**	12,00	**6.387,12**
			pianerottolo	m²	4,82			**4,82**	12,00	**57,84**
			piano terra	m²	0,30			**0,30**	12,00	**3,60**
			locale macchine climatizzazione	m²	0,17			**0,17**	12,00	**2,04**
			TOTALE							**6.450,60**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Rigenerazione controtelai ……..**	Pag. 1 di 1	**A.4.01**	N. Scheda **21**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	a	b	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
1			**(a+2xb)xn**	ml	19	3,32	2,13	**144,02**	1,65	**237,63**
				ml	6	0,60	1,70	**24,00**	1,65	**39,60**
				ml	6	1,08	1,70	**26,88**	1,65	**44,35**
			vano scala	ml	1	2,00	1,04	**4,08**	1,65	**6,73**
			portone ingresso	ml	1	2,84	2,70	**8,24**	1,65	**13,60**
								207,22		
			TOTALE							**341,91**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Infissi in pvc effetto legno ……..**	Pag. 1 di 1	**A.4.02**	N. Scheda **22**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	a	b	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
1	Reg. Umbria		**axbxn**	m²	19	3,32	2,13	**134,360**	417,50	**56.095,30**
	9.4.40.2			m²	6	0,60	1,70	**6,120**	417,50	**2.555,10**
				m²	6	1,08	1,70	**11,016**	417,50	**4.599,18**
				m²	1	2,00	1,04	**2,080**	417,50	**868,40**
			sommano					**153,58**		**-**
	9.40.60		compenso per meccanismo di anta ribalta infissi bagni	n°	6			**6,00**	63,00	**378,00**
										-
										-
			TOTALE							**64.495,98**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Coibentazione interna dei cassonetti……..**	Pag. 1 di 1	**A.4.03**	N. Scheda **23**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	a	b	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
1			**ax(0,24x2+0,4)xn**	m²	19	3,32		**51,09**	21,04	**1.074,93**
				m²	6	0,60		**2,92**	21,04	**61,44**
				m²	6	1,08		**5,25**	21,04	**110,46**
								59,26		
			TOTALE							**1.246,83**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Pannelli di chiusura cassonetti……..**	Pag. 1 di 1	**A.4.04**	N. Scheda **24**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	a	b	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
1			**ax0,33xn**	m²	19	3,32	0,33	**20,82**	34,00	**707,88**
				m²	6	0,60	0,33	**1,19**	34,00	**40,46**
				m²	6	1,08	0,33	**2,14**	34,00	**72,76**
								24,15		
			TOTALE							**821,10**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Avvolgibili in pvc ……**	Pag. 1 di 1	**A.4.05**	N. Scheda **25**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	a	b	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
			Persiane avvolgibili in pvc							
1	E.17.11d		**ax(b+0,20)xn**	m²	19	3,32	2,13	**146,98**	44,00	**6.467,12**
				m²	6	0,60	1,70	**6,84**	44,00	**300,96**
				m²	6	1,08	1,70	**12,31**	44,00	**541,64**
										-
										-
										-
										-
										-
			serranda							
			TOTALE							**7.309,72**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Infissi in alluminio ……..**	Pag. 1 di 1	**A.4.06**	N. Scheda **26**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	a	b	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
1			**axbxn**	m²	1	2,84	3,52	**10,00**	1.800,00	**18.000,00**
										-
										-
										-
										-
										-
			TOTALE							**18.000,00**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO			**serranda metallica……**					Pag. 1 di 1	**A.4.07**	N. Scheda **27**
Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	a	b	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
	E.17.30		serranda in lamiera d'acciaio zincato con fasce metalliche microforate	m²	1	2,84	2,70	**8,24**	142,00	**1.170,08**
			motore serranda	n°	1			**1,00**	300,00	**300,00**
										-
										-
										-
										-
										-
										-
			serranda							
			TOTALE							**1.470,08**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Fornitura e posa in opera di porte interne in legno acero o rovere sbiancato ……..**	Pag. 1 di 1	**A.4.08**	N. Scheda **28**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	b	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
1		uffici	porte apertura ad anta	n°	25,00			25,00	665,00	**16.625,00**
			porte apertura scorrevole	n°	5,00			5,00	665,00	**3.325,00**
										-
										-
										-
2			**controtelai**							**-**
			voce precedente	n°				**25,00**	49,50	**1.237,50**
										-
										-
			TOTALE							**21.187,50**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Fornitura e posa in opera di cassaporte interne in lamiera di acciaio ……..**	Pag. 1 di 1	**A.4.09**	N. Scheda **29**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	a	b	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
1	E.17.46a	bagni	luce netta passaggio 80 x 210 - 215 circa	n°				**5,00**	**390,00**	**1.950,00**
										-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
			TOTALE							**1.950,00**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**F.p.o. di porte interne tagliafuoco… munite di specchiatura …**	Pag. 1 di 1	**A.4.10**	N. Scheda **30**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	a	b	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
1	A 02.01g		archivi di piano	n°	2,00			**2,00**	487,60	**975,20**
2	A 02.14c		chiudiporta aereo idraulico	n°	2,00			**2,00**	102,80	**205,60**
3	A 02.14q		oblò rettangolare 300 x 400	n°	2,00			**2,00**	395,57	**791,14**
4	A 02.15a		maniglione antipanico con scrocco laterale	n°	2,00			**2,00**	174,87	**349,74**
			TOTALE							**2.321,68**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	F.p.o. di vetrate REI 60	Pag. 1 di 1	A.4.11	N. Scheda 31

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	a	b	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
	C13083 DEI		porta vetrata foro muro dim 1220 x 2160	n°	1,00			**1,00**	3.183,71	**3.183,71**
			sovrapprezzo per h foro 2200 = 10%	%	1,00			**1,00**	318,37	**318,37**
	A 02.15d		maniglione antipanico tipo push bar con scrocco laterale	n°	1,00			**1,00**	232,92	**232,92**
	A 02.14c		chiudiporta aereo idraulico	n°	1,00			**1,00**	102,80	**102,80**
			TOTALE							**3.837,80**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	f.p.o. di portoncini di ingresso blindati ……..	Pag. 1 di 1	A.4.12	N. Scheda 32

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	b	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
	DEI C25041a		fornitura e posa in opera di portoncini di ingresso blindati	n°	1			**1,00**	**1.309,55**	**1.309,55**
										-
										-
										-
										-
			TOTALE							**1.309,55**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**f.p.o. di infisso interno con persiane in alluminio ……..**	Pag. 1 di 1	**A.4.13**	N. Scheda **33**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	b	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
	E 17.13 a		persiana in profilati di alluminio (sportelli zona quadri) a due ante	n°	1	1,05	2,60	**2,73**	**231,00**	**630,63**
				n°	1	1,05	2,60	**2,73**	**231,00**	**630,63**
										-
										-
										-
										-
			TOTALE							**1.261,26**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO			**f.p.o. di persiana fissa in alluminio ……..**					Pag. 1 di 1	**A.4.14**	N. Scheda **34**
Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	b	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
				n°	1	1,08	1,70	**1,84**	**130,00**	**239,20**
										-
										-
										-
			TOTALE							**239,20**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Stuccatura parziale di superfici interne, con stucco in emulsione acquosa o stucco sintetico,... su vecchie superfici**	Pag. 1 di 1	**A.5.01**	N. Scheda **35**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	Σ L	h/sup	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
			vecchie pareti							
1	10.02.01.05	1	7,08+0,86+3,2+1,43+0,49	m²	1	13,06	2,96	**38,66**	1,50	**57,99**
	ariap	1	a detrarre porta	m²	-1	1,00	2,11	**-2,11**	1,50	**-3,17**
		2	1,43+9,42	m²	1	10,85	2,96	**32,12**	1,50	**48,18**
		2	a detrarre porte e nuove murature	m²	-1	1,00	4,62	**-4,62**	1,50	**-6,93**
		3	7,82+6,21	m²	1	14,03	2,96	**41,53**	1,50	**62,30**
		3	a detrarre porte e nuove murature	m²	-1	1,00	4,62	**-4,62**	1,50	**-6,93**
		4	16,14	m²	1	16,14	2,96	**47,77**	1,50	**71,66**
		4	a detrarre porte	m²	-1	1,00	6,22	**-6,22**	1,50	**-9,33**
		5	19,86+3,35	m²	1	23,21	2,96	**68,70**	1,50	**103,05**
		5	a detrarre porte	m²	-1	1,00	7,07	**-7,07**	1,50	**-10,61**
		6	14,97	m²	1	14,97	2,96	**44,31**	1,50	**66,47**
		6	a detrarre porte	m²	-1	1,00	4,66	**-4,66**	1,50	**-6,99**
		7	14,98	m²	1	14,98	2,96	**44,34**	1,50	**66,51**
		7	a detrarre porte	m²	-1	1,00	2,11	**-2,11**	1,50	**-3,17**
		8	15,02	m²	1	15,02	2,96	**44,46**	1,50	**66,69**
		8	a detrarre porte	m²	-1	1,00	2,11	**-2,11**	1,50	**-3,17**
		9	15	m²	1	15,00	2,96	**44,40**	1,50	**66,60**
		9	a detrarre porte	m²	-1	1,00	2,11	**-2,11**	1,50	**-3,17**
		10	15,04	m²	1	15,04	2,96	**44,52**	1,50	**66,78**
		10	a detrarre porte	m²	-1	1,00	4,66	**-4,66**	1,50	**-6,99**
		11	7,62+6,19	m²	1	13,81	2,96	**40,88**	1,50	**61,32**
		11	a detrarre porte	m²	-1	1,00	7,20	**-7,20**	1,50	**-10,80**
		12	19,66+4,42	m²	1	24,08	2,96	**71,28**	1,50	**106,92**
		12	a detrarre porte	m²	-1	1,00	7,20	**-7,20**	1,50	**-10,80**
		13	14,78	m²	1	14,78	2,96	**43,75**	1,50	**65,63**
		13	a detrarre porte	m²	-1	1,00	2,11	**-2,11**	1,50	**-3,17**
		14	14,81	m²	1	14,81	2,96	**43,84**	1,50	**65,76**
		14	a detrarre porte	m²	-1	1,00	2,11	**-2,11**	1,50	**-3,17**
		15	21,35+3,15	m²	1	24,50	2,96	**72,52**	1,50	**108,78**
		15	a detrarre porte	m²	-1	1,00	2,11	**-2,11**	1,50	**-3,17**
		16	21,28	m²	1	21,28	2,96	**62,99**	1,50	**94,49**
		16	a detrarre porte	m²	-1	1,00	6,49	**-6,49**	1,50	**-9,74**
		17	3,68	m²	1	3,68	2,96	**10,89**	1,50	**16,34**
		17	a detrarre porte	m²	-1	1,00	2,19	**-2,19**	1,50	**-3,29**
		18	3,16	m²	1	3,16	2,96	**9,35**	1,50	**14,03**
		18	a detrarre porte	m²	-1	1,00	2,19	**-2,19**	1,50	**-3,29**
		19	9,84+32,31+4,84+13,52+3,63	m²	1	64,14	2,96	**189,85**	1,50	**284,78**
		19	a detrarre porte	m²	-1	1,00	37,92	**-37,92**	1,50	**-56,88**
			TOTALE					**886,35**		**1.329,51**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Tinteggiatura a tempera su soffitti vani interni, incl. fissativo, rasatura e relativa carteggiatura ...**	Pag. 1 di 1	**A.5.02**	N. Scheda **36**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	sup	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
1	10,02,01,03	**1**		m²	1	42,44		**42,44**	6,91	**293,26**
	10,02,01,12	**2**		m²	1	19,23		**19,23**	6,91	**132,88**
	10,02,01,16	**3**		m²	1	19,94		**19,94**	6,91	**137,79**
	ariap	**4**		m²	1	21,63		**21,63**	6,91	**149,46**
		5		m²	1	40,91		**40,91**	6,91	**282,69**
		6		m²	1	20,13		**20,13**	6,91	**139,10**
		7		m²	1	19,85		**19,85**	6,91	**137,16**
		8		m²	1	19,89		**19,89**	6,91	**137,44**
		9		m²	1	19,74		**19,74**	6,91	**136,40**
		10		m²	1	20,02		**20,02**	6,91	**138,34**
		11		m²	1	19,61		**19,61**	6,91	**135,51**
		12		m²	1	40,17		**40,17**	6,91	**277,57**
		13		m²	1	19,18		**19,18**	6,91	**132,53**
		14		m²	1	19,17		**19,17**	6,91	**132,46**
		15		m²	1	41,77		**41,77**	6,91	**288,63**
		16		m²	1	28,29		**28,29**	6,91	**195,48**
		17		m²	1	11,23		**11,23**	6,91	**77,60**
		18		m²	1	11,61		**11,61**	6,91	**80,23**
		19		m²	1	6,18		**6,18**	6,91	**42,70**
		20		m²	1	3,65		**3,65**	6,91	**25,22**
		21		m²	1	2,11		**2,11**	6,91	**14,58**
		22		m²	1	2,63		**2,63**	6,91	**18,17**
		23		m²	1	2,11		**2,11**	6,91	**14,58**
		24		m²	1	2,63		**2,63**	6,91	**18,17**
		25		m²	1	2,08		**2,08**	6,91	**14,37**
		26		m²	1	2,63		**2,63**	6,91	**18,17**
		27		m²	1	2,08		**2,08**	6,91	**14,37**
		28		m²	1	2,63		**2,63**	6,91	**18,17**
		29		m²	1	2,68		**2,68**	6,91	**18,52**
		30		m²	1	3,39		**3,39**	6,91	**23,42**
		31		m²	1	2,69		**2,69**	6,91	**18,59**
		32		m²	1	3,41		**3,41**	6,91	**23,56**
			velette controsoffitti (0,48+2,95+3,89+0,27)	m²	1	7,59		**7,59**	6,91	**52,45**
			alzata veletta controsoffitti (5,47+2*1,7+2*1,8+7,2)	m²	1	19,67	0,10	**1,97**	6,91	**13,61**
			pareti non piastrellate locale di servizio (5,82+6,60)	m²	1	12,42	0,56	**6,96**	6,91	**48,09**
			pareti non piastrellate locale di servizio	m²	1	12,42	0,56	**6,96**	6,91	**48,09**
			pareti non piastrellate locale di servizio (5,78+6,60)	m²	1	12,38	0,56	**6,93**	6,91	**47,89**
			pareti non piastrellate locale di servizio	m²	1	12,38	0,56	**6,93**	6,91	**47,89**
			pareti non piastrellate locale di servizio (6,56+7,38)	m²	1	13,94	0,56	**7,81**	6,91	**53,97**
			pareti non piastrellate locale di servizio (6,58+7,40)	m²	1	13,98	0,56	**7,83**	6,91	**54,11**
			a detrarre infissi (0,60x6+0,71)	m²	-1	4,31	0,36	**-1,55**	6,91	**-10,71**
			portone (20,74+1,09)	m²	1	21,83		**21,83**	6,91	**150,85**
			vanoscala e sottorampe e pianerottoli (21,88+17,25)	m²	1	39,13		**39,13**	6,91	**270,39**
			TOTALE							**4.063,75**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Tinteggiatura con pittura lavabile, incluso fissativo, rasatura e relativa carteggiatura ...**	Pag. 1 di 1	**A.5.03**	N. Scheda **37**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	a	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
1	10,02,01,03	**1**	superficie incluse finestre e porte interne	m²	1	31,27	2,96	**92,56**	7,63	**706,23**
	+	**2**		m²	1	18,63	2,96	**55,14**	7,63	**420,72**
	10,02,01,12	**3**		m²	1	19,36	2,96	**57,31**	7,63	**437,28**
	+	**4**		m²	1	19,94	2,96	**59,02**	7,63	**450,32**
	10,02,01,16	**5**		m²	1	31,38	2,96	**92,88**	7,63	**708,67**
	ariap	**6**		m²	1	19,04	2,96	**56,36**	7,63	**430,03**
		7		m²	1	19,24	2,96	**56,95**	7,63	**434,53**
		8		m²	1	19,28	2,96	**57,07**	7,63	**435,44**
		9		m²	1	19,28	2,96	**57,07**	7,63	**435,44**
		10		m²	1	19,28	2,96	**57,07**	7,63	**435,44**
		11		m²	1	20,04	2,96	**59,32**	7,63	**452,61**
		12		m²	1	32,29	2,96	**95,58**	7,63	**729,28**
		13		m²	1	18,92	2,96	**56,00**	7,63	**427,28**
		14		m²	1	18,89	2,96	**55,91**	7,63	**426,59**
		15		m²	1	32,31	2,96	**95,64**	7,63	**729,73**
		16		m²	1	21,28	2,96	**62,99**	7,63	**480,61**
		17		m²	1	13,50	2,96	**39,96**	7,63	**304,89**
		18		m²	1	13,74	2,96	**40,67**	7,63	**310,31**
		19		m²	1	10,02	2,96	**29,66**	7,63	**226,31**
		20		m²	1	8,64	2,96	**25,57**	7,63	**195,10**
			a detrarre finestre	m²	-19	3,32	2,13	**-134,36**	7,63	**-1.025,17**
					-5	1,08	1,70	**-9,18**	7,63	**-70,04**
			a detrarre cassonetti avvolgibili	m²	-19	3,32	0,33	**-20,82**	7,63	**-158,86**
					-5	1,08	0,33	**-1,78**	7,63	**-13,58**
			a detrarre porte uffici	m²	-16	0,98	2,15	**-33,71**	7,63	**-257,21**
			a detrarre porte rei	m²	-2	1,00	2,15	**-4,30**	7,63	**-32,81**
			TOTALE							**7.619,14**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Rivestimento di finitura acrilico in pasta ad effetto rustico corridoio ...**	Pag. 1 di 1	**A.5.04**	N. Scheda **38**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	a	b	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
1	E 16.28b	**corridoio**		m²	1,00	97,40	2,60	**253,24**	20,20	**5115,45**
			a detrarre porte uffici	m²	-16,00	0,98	2,60	**-40,77**	20,20	**-823,55**
			a detrarre portoncini ingresso	m²	-1,00	1,20	2,20	**-2,64**	20,20	**-53,33**
			a detrarre porte rei	m²	-2,00	1,00	2,15	**-4,30**	20,20	**-86,86**
			a detrarre porte bagni e locali tecnici	m²	-7,00	0,98	2,10	**-14,41**	20,20	**-291,08**
			portone	m²			37,91	**37,91**	20,20	**765,78**
			portone	m²			23,40	**23,40**	20,20	**472,68**
			vano scala	m²			38,96	**38,96**	20,20	**786,99**
			vano scala	m²			23,07	**23,07**	20,20	**466,01**
			vano scala	m²			2,83	**2,83**	20,20	**57,17**
			vano scala	m²			36,41	**36,41**	20,20	**735,48**
			vano scala	m²			11,44	**11,44**	20,20	**231,09**
			TOTALE							**7.375,83**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Fornitura e posa in opera di Controsoffitto a doghe metalliche ….**	Pag. 1 di 1	**A.6.01**	N. Scheda **39**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	a	b	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
1	n.p.		corridoio	m²	1	12,00	1,70	**20,40**	69,00	**1.407,60**
			corridoio	m²	1	23,52	1,73	**40,69**	69,00	**2.807,61**
			corridoio	m²	1	9,30	1,80	**16,74**	69,00	**1.155,06**
			TOTALE					**77,83**		**5.370,27**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Velette in pannelli di cartongesso tipo liscio**	Pag. 1 di 1	**A.6.02**	N. Scheda **40**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	b	l	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
1		pareti attrezzate	**velette larghezza 0,50-0,60 con un solo risvolto da 10 cm**	m	1,00		5,47	**5,47**	41,00	**224,27**
		pareti attrezzate		m	1,00		7,20	**7,20**	41,00	**295,20**
		divisione corridoi	**velette da 0,15-0,30 con doppio risvolto da 10 cm**	m	1,00		1,70	**1,70**	48,00	**81,60**
		divisione corridoi		m	1,00		1,80	**1,80**	48,00	**86,40**
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTALE										**687,47**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Fornitura e posa in opera di pareti attrezzate in legno**	Pag. 1 di 1	**A.7.01**	N. Scheda **41**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	b	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
			pareti attrezzate	m²	2	5,00	2,50	**25,00**	**390,00**	**9.750,00**
										-
										-
										-
										-
TOTALE										**9.750,00**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	Fornitura e posa in opera di mancorrenti e ringhiere	Pag. 1 di 1	A.7.02	N. Scheda 42

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	b	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
			fornitura e posa in opera di ringhiera in acciao inox vano scala	m²	1		9,74	**6,38**	**300,00**	**1.914,00**
			fornitura e posa in opera di mancorrenti in acciaio inox	ml	2		1,68	**3,36**	**120,00**	**403,20**
										-
										-
										-
										-
TOTALE										**2.317,20**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Fornitura e posa in opera di bancone reception in legno**	Pag. 1 di 1	**A.7.03**	N. Scheda **43**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	b	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
			bancone reception	n°	1			**1,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
										-
										-
										-
										-
										-
										-
			TOTALE							**6.800,00**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Fornitura e posa in opera di struttura in ferro zincato verniciato acciaio e vetro per creazione vano corsa impianto elevatore**	Pag. 1 di 1	**A.8.01**	N. Scheda **44**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	b	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
	E 10.08		struttura in acciaio zincato verniciato							
			montanti 120x120	kg	4	7,27	18,06	**525,18**	3,80	**1.995,68**
			traverse 80x80	kg	12	1,68	9,55	**192,53**	3,80	**731,61**
			traverse 80x80	kg	12	1,29	9,55	**147,83**	3,80	**561,75**
			fermavetri e ferramenta	kg	80			**80,00**	3,80	**304,00**
	E 10.10		zincatura a caldo opere in ferro	kg				**945,54**	1,40	**1.323,76**
	E 16. 50		passata di imprimitura							
			montanti 120x120	m²	4	4,80	7,27	**139,58**	6,15	**858,42**
			traverse 80x80	m²	12	3,20	1,68	**64,51**	6,15	**396,74**
			traverse 80x80	m²	12	3,20	1,29	**49,54**	6,15	**304,67**
			fermavetri e ferramenta	m²	25			**25,00**	6,15	**153,75**
	E 16.62		verniciatura opere in ferro							
			montanti 120x120	m²	4	4,80	7,27	**139,58**	13,80	**1.926,20**
			traverse 80x80	m²	12	3,20	1,68	**64,51**	13,80	**890,24**
			traverse 80x80	m²	12	3,20	1,29	**49,54**	13,80	**683,65**
			fermavetri e ferramenta	m²	25			**25,00**	13,80	**345,00**
	E 18.01 c		vetri stratificati 55.1							
				m²	1	1,68	7,27	**12,21**	97,00	**1.184,37**
				m²	1	1,29	7,27	**9,38**	97,00	**909,86**
			a detrarre porte	m²	-2	1,29	2,20	**-5,68**	97,00	**-550,96**
			oneri di progettazione, calcolo strutturale e deposito presso genio Civile	corpo	1			**0,12**	12.018,74	**1.442,25**
			maggiori oneri per lavorazione in ambienti ristretti	corpo	1			**1,00**	530,58	**530,58**
										-
			TOTALE							**13.991,57**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Realizzazione di n° 2 bagni ciascuno con antibagno (idonei per l'uso da parte dei disabili) …**	Pag. 1 di 1	**B.1.01**	N. Scheda **45**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	a	b	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
			bagno 5							
1	I 01.02a		impianto idrico - vaso igienico	n°	1			**1,00**	73,35	**73,35**
			impianto idrico - lavabo	n°	2			**2,00**	73,35	**146,70**
	I 01.03a		impianto fognante - vaso igienico	n°	1			**1,00**	60,20	**60,20**
			impianto fognante - lavabo	n°	2			**2,00**	60,20	**120,40**
			f.p.o. vasi sospesi tipo serie "Contour 21" Ideal Standard	n°	1			**1,00**	420,00	**420,00**
			f.p.o cassette di scarico (tipo Geberit) con comando doppio	n°	1			**1,00**	200,00	**200,00**
			f.p.o. comando di scarico a distanza	n°	1			**1,00**	90,00	**90,00**
			f.p.o. lavabi cm 65 x 55, tipo "Ideal Standard" serie "Contour 21"	n°	1			**1,00**	275,00	**275,00**
			f.p.o. lavabo da semincasso	n°	1			**1,00**	275,00	**275,00**
			f.p.o. piano appoggio bacinella	n°	1			**1,00**	200,00	**200,00**
			f.p.o. rubinetterie lavabi tipo "Ideal Standard" serie "Ceramix No.1	n°	2			**2,00**	155,00	**310,00**
			serie accessori							
			specchi con cornice in legno	n°	1			**1,00**	60,00	**60,00**
			portarotoli	n°	1			**1,00**	25,60	**25,60**
			scopini completi di contenitore	n°	1			**1,00**	20,00	**20,00**
			asciugamani elettrici	n°	2			**2,00**	120,00	**240,00**
			distributori di sapone liquido	n°	2			**2,00**	30,00	**60,00**
			specchio a tutta larghezza	n°	1			**1,00**	120,00	**120,00**
			maniglioni a norma disabili	n°	2			**2,00**	80,00	**160,00**
			scaldacqua elettrico istantaneo lt.10/15 (1 scaldaacqua per due bagni)	n°	0,5			**0,50**	100,00	**50,00**
			bagno 6							**2.906,25**
			TOTALE							**5.812,50**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo elementi costitutivi uffici in via Brindisi a Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Realizzazione di n° 4 bagni ciascuno con antibagno (non idonei per l'uso da parte di disabili) ….**	Pag. 1 di 1	**B.1.02**	N. Scheda **46**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	a	b	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
			bagno 1							
1	I 01.02a		impianto idrico - vaso igienico	n°	1			**1,00**	73,35	**73,35**
			impianto idrico - lavabo	n°	2			**2,00**	73,35	**146,70**
	I 01.03a		impianto fognante - vaso igienico	n°	1			**1,00**	60,20	**60,20**
			impianto fognante - lavabo	n°	2			**2,00**	60,20	**120,40**
			f.p.o. vasi sospesi tipo serie "Ala sospesa"	n°	1			**1,00**	420,00	**420,00**
			f.p.o cassette di scarico (tipo Geberit) con comando doppio	n°	1			**1,00**	200,00	**200,00**
			f.p.o. lavabi cm 70 x 53, tipo “Ideal Standard” serie “Ala ” con semicolonna	n°	1			**1,00**	225,00	**225,00**
			f.p.o. lavabo da semincasso	n°	1			**1,00**	275,00	**275,00**
			f.p.o. piano appoggio bacinella	n°	1			**1,00**	200,00	**200,00**
			f.p.o. rubinetterie lavabi tipo “Ideal Standard” serie “Ceramix No.1	n°	2			**2,00**	155,00	**310,00**
			serie accessori							
			specchi con cornice in legno	n°	1			**1,00**	60,00	**60,00**
			portarotoli	n°	1			**1,00**	25,60	**25,60**
			scopini completi di contenitore	n°	1			**1,00**	20,00	**20,00**
			asciugamani elettrici	n°	2			**2,00**	120,00	**240,00**
			distributori di sapone liquido	n°	2			**2,00**	30,00	**60,00**
			specchio a tutta larghezza	n°	1			**1,00**	120,00	**120,00**
			scaldacqua elettrico istantaneo lt.10/15	n°	0,5			**0,50**	100,00	**50,00**
2			**bagno 2**							**2.606,25**
3			**bagno 3**							**2.606,25**
4			**bagno 4**							**2.606,25**
			TOTALE							**10.425,00**

sommatoria voci di spesa

SCHEDA	DESCRIZIONE		categoria		importo totale
1	Taglio e demolizione a sezione obbligata eseguita con piccoli mezzi meccanici …		OG1		912,61
2	Demolizione totale o parziale di murature e tramezzature interne …		OG1		3.806,93
3	Taglio a sezione obbligata per ampliamento vani o apertura vani porta …		OG1		780,52
4	opere strutturali relative all'allargamento della tromba delle scale		OG1		1.545,28
5	Spicconatura parziale d'intonaco ……..		OG1		344,93
6	Rimozione di serramenti interni ed esterni e sportelli…		OG1		8.769,69
7	Rimozione di armadiature in legno		OG1		268,29
8	Demolizione di pavimenti, sottofondi, battiscopa, rivestimenti e simili …		OG1		2.528,08
9	Rimozione di reti di tubazione di carico, scarico e terminali di impianti termico e idrico sanitario (termosifoni e app. sanitari) …		OG1		5.652,93
10	Murature e tramezzature in mattoni forati da 15 / 30 cm. ...		OG1		6.330,32
11	Chiusura vani porta o finestra, riduzione murature con blocchi laterizi cm 10 …		OG1		1.042,92
12	Parete in pannelli di cartongesso …		OG1		511,19
13	Esecuzione di intonaco civile ...		OG1		9.922,31
14	F.p.o. di pannelli in cartongesso ignifugo per riqualificazione divisori in mattoni		OG1		1.203,77
15	Esecuzione di massetto		OG1		877,04
16	Riprese di pavimento in perlato di Sicilia in tutto simile a quello esistente …		OG1		407,64
17	fornitura e posa in opera di pavimento in perlato di Sicilia		OG1		5.829,51
18	fornitura e posa in opera di pedate e alzate scale in pietra di Apricena extra serpeggiante		OG1		1.212,72
19	Pavimenti e rivestimenti in ceramica bicottura ……		OG1		8.967,87
20	stuccatura, raffinatura e lucidatura pavimento		OG1		6.450,60
21	Rigenerazione controtelai ……..		OG1		341,91
22	Infissi in pvc effetto legno ……..		OS6		64.495,98
23	Coibentazione interna dei cassonetti……..		OG1		1.246,83
24	Pannelli di chiusura cassonetti……..		OS6		821,10
25	Avvolgibili in pvc ……		OS6		7.309,72
26	Infissi in alluminio ……..		OS6		18.000,00
27	serranda metallica……		OS6		1.470,08
28	Fornitura e posa in opera di porte interne in legno acero o rovere sbiancato ……..		OS6		21.187,50
29	Fornitura e posa in opera di cassaporte interne in lamiera di acciaio …….		OG1		1.950,00
30	F.p.o. di porte interne tagliafuoco… munite di specchiatura …		OS6		2.321,68
31	F.p.o. di vetrate REI 60		OS6		3.837,80
32	f.p.o. di portoncini di ingresso blindati ……..		OS6		1.309,55
33	f.p.o. di infisso interno con persiane in alluminio ……..		OS6		1.261,26
34	f.p.o. di persiana fissa in alluminio ……..		OS6		239,20
35	Stuccatura parziale di superfici interne, con stucco in emulsione acquosa o stucco sintetico,... su vecchie superfici		OG1		1.329,51
36	Tinteggiatura a tempera su soffitti vani interni, incl. fissativo, rasatura e relativa carteggiatura ...		OG1		4.063,75
37	Tinteggiatura con pittura lavabile, incluso fissativo, rasatura e relativa carteggiatura ...		OG1		7.619,14
38	Rivestimento di finitura acrilico in pasta ad effetto rustico corridoio ...		OG1		7.375,83
39	Fornitura e posa in opera di Controsoffitto a doghe metalliche ….		OG1		5.370,27
40	Velette in pannelli di cartongesso tipo liscio		OG1		687,47
41	Fornitura e posa in opera di pareti attrezzate in legno		OG1		9.750,00
42	Fornitura e posa in opera di mancorrenti e ringhiere		OS6		2.317,20
43	Fornitura e posa in opera di bancone reception in legno		OS6		6.800,00
44	Fornitura e posa in opera di struttura in ferro zincato verniciato acciaio e vetro per creazione vano corsa impianto elevatore		OG1		13.991,57
45	Realizzazione di n° 2 bagni ciascuno con antibagno (idonei per l'uso da parte dei disabili) …		OG1		5.812,50
46	Realizzazione di n° 4 bagni ciascuno con antibagno (non idonei per l'uso da parte di disabili) ….		OG1		10.425,00
	TOTALI				**268.700,00**