

INPS - Coordinamento generale tecnico edilizio										
Risanamento conservativo con ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi e impianti 2° piano della Sede Prov.le INPS BAT via G. Rossa n. 12 - Andria										
Gruppi/Sottogruppi lavorazioni omogenee e categorie ex d.P.R. 34/2000 - TABELLA "A" allegata al capitolato speciale										
Nel presente documento le opere sono indicate in forma sintetica										
n. ordine	n. articolo	Descrizione	importo netto lavori capitolo	quota % capitolo su totale netto	importo netto lavori del sottogruppo	quota % su totale netto	OG1 Edifici Civili e Industr.	OS 30 Imp. elettrici e cablaggio	OS 28 imp. climatizzazione	
Cap. A.1		Demolizioni e rimozioni								
1	A.1.01	Demolizione totale o parziale di murature e tramezzature interne ...	13.425,23	4,805453	3.211,48	1,149523	3.211,48			
2	A.1.02	Taglio a sezione obbligata per ampliamento vani o apertura vani porta ...			1.810,05	0,647893	1.810,05			
3	A.1.03	Spicconatura parziale d'intonaco			242,65	0,086855	242,65			
4	A.1.04	Rimozione di serramenti interni ...			3.234,69	1,157831	3.234,69			
5	A.1.05	Rimozione di canali metallici impianto di climatizzazione ...			1.671,12	0,598164	1.671,12			
6	A.1.06	Rimozione di controsoffitti in grigliato metallico, fibra minerale o cartongesso ...			1.226,11	0,438876	1.226,11			
7	A.1.07	rimozione di battiscopa ...			118,08	0,042266	118,08			
8	A.1.08	Rimozione di reti di tubazione di carico, scarico e terminali di impianto idrico termico (corpi radianti) ...			1.911,05	0,684045	1.911,05			
Cap. A.2		Opere edili grezze ed intonaci								
9	A.2.01	Realizzazione di portale porte REI lungo i corridoi ...	27.813,20	9,955509	3.152,28	1,128333	3.152,28			
10	A.2.02	Chiusura vani porta o finestra, riduzione murature con blocchi laterizi cm 10 ...			2.532,09	0,906341	2.532,09			
11	A.2.03	Parete in pannelli di cartongesso ... doppia lastra su ciascun lato sp. di cm.15 ...			13.566,81	4,856129	13.566,81			
12	A.2.04	F.p.o. di murature di tamponamento spessore cm 12 REI 120 ...			334,88	0,119868	334,88			
13	A.2.05	F.p.o. di pannelli in lastre di gesso ignifugo per riqualificazione divisorii in mattoni forati ...			5.070,17	1,814826	5.070,17			
14	A.2.06	Esecuzione di intonaco civile ...			3.156,97	1,130012	3.156,97			
Cap. A.3		Pavimenti, rivestimenti, zoccolini battiscopa								
15	A.3.01	Riprese di pavimento e rivestimento con marmette e piastrelle in tutto simili a quelle esistenti ...	17.735,62	6,348321	2.196,18	0,786105	2.196,18			
16	A.3.02	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in pietra di Trani ...			2.054,91	0,735538	2.054,91			
17	A.3.03	Opere di finitura locali tecnici (ex zona passaggio canali)			2.508,96	0,898062	2.508,96			
18	A.3.04	Arrotatura e lucidatura di pavimenti in pietre tenere ...			10.975,57	3,928616	10.975,57			
Cap. A.4		Infissi interni								
19	A.4.01	F.p.o. di porte interne tagliafuoco... munite di specchiatura ...	50.684,44	18,142081	2.321,68	0,831026	2.321,68			
20	A.4.02	F.p.o. di vetrate tagliafuoco REI 60 ...			21.021,76	7,524567	21.021,76			
21	A.4.03	Fornitura e posa in opera di porte interne in legno			27.341,00	9,786488	27.341,00			
Cap. A.5		Tinteggiature								
22	A.5.01	Stuccatura parziale di superfici interne, ... su vecchie superfici	27.711,50	9,919105	3.318,78	1,187930	3.318,78			
23	A.5.02	Tinteggiatura a tempera su soffitti, incl. fissativo, rasatura, carteggiatura ...			5.084,84	1,820077	5.084,84			
24	A.5.03	Tinteggiatura con pittura lavabile, incluso fissativo, rasatura e carteggiatura ...			14.185,59	5,077616	14.185,59			
25	A.5.04	Rivestimento di finitura acrilico in pasta ad effetto rustico ...			5.122,29	1,833482	5.122,29			
Cap. A.6		Controsoffitti e simili								
26	A.6.01	Fornitura e posa in opera di Controsoffitto a doghe metalliche	14.538,97	5,204106	8.337,27	2,984258	8.337,27			
27	A.6.02	Velette in pannelli di cartongesso tipo liscio ...			6.201,70	2,219848	6.201,70			
Cap. B.1		opere varie antincendio								
28	B.1.01	f.p.o. di trattamento intumescente di solai in c.a. in modo da raggiungere la classe di resistenza al fuoco REI 90	5.991,04	2,144443	743,71	0,266205	743,71			
29	B.1.02	f.p.o. di protezione antifiamma REI 120, tubazione coibentate imp. climatizzazione negli attraversamenti pareti			320,00	0,114541	320,00			
30	B.1.03	realizzazione di cassonetti 50x20 cm REI 60 porta cavi elettrici per attraversamento vani scala ...			4.151,72	1,486074	4.151,72			
31	B.1.04	Sostituzione idranti ...			775,61	0,277623	775,61			
Cap. C.1		Impianto elettrico e cablaggio strutturato								
32	C.1.1	Rimozione organi illuminanti esistenti-	90.145,00	32,266664	3.998,24	1,431137	3.998,24			
33	C.1.2	Scollegamento quadro di piano			334,03	0,119563	334,03			
34	C.1.3	Migrazione apparati Armadio fonia-dati			1.210,52	0,433296	1.210,52			
35	C.1.4	F.p.o. di centrale di Supervisione imp.illum.emergenza			1.135,10	0,406300	1.135,10			
36	C.1.5	F.p.o. armadio di rete fonia-dati e relative opere connesse			2.587,12	0,926038	2.587,12			
37	C.1.6	Impianto di segnalazione acustico-luminoso emergenza nei W.C.			1.146,88	0,410516	1.146,88			
38	C.1.7	Apparecchi di illuminazione a sospensione 2x54w			10.360,00	3,708277	10.360,00			
39	C.1.8	Apparecchi di illuminazione a controsoffitto 2X18 / 1x36			1.298,78	0,464888	1.298,78			
40	C.1.9	Apparecchi di illuminazione da incasso a controsoffitto 2x18w			300,00	0,107382	300,00			
41	C.1.10	Plafoniere con corpo in policarbonato IP55 1x36w			595,44	0,213133	595,44			
42	C.1.11	Realizzazione di Punti luce in tubazione sottotraccia			2.174,89	0,778484	2.174,89			
43	C.1.12	Realizzazione di Punti luce in canalina			3.224,34	1,154126	3.224,34			
44	C.1.13	Realizzazione di Punti luce in vista IP5X			304,92	0,109143	304,92			
45	C.1.14	Fornitura e posa in opera di lampade di emergenza con segnaletica			1.124,83	0,402624	1.124,83			
46	C.1.15	Fornitura e posa in opera di lampade di emergenza			9.250,00	3,310962	9.250,00			
47	C.1.16	Realizzazione di linee elettriche			6.334,00	2,267204	6.334,00			
48	C.1.17	F.p.o.di canale metallico 300x75/100mm			1.216,97	0,435604	1.216,97			
49	C.1.18	F.p.o.di canale metallico 200x75mm			3.346,80	1,197960	3.346,80			
50	C.1.19	F.p.o.di canale metallico 150x75mm			3.041,10	1,088537	3.041,10			
51	C.1.20	F.p.o. di tubo rigido in PVC			1.101,80	0,394380	1.101,80			
52	C.1.21	F.p.o. di punti presa collegam. di segnali inform. EDP Cat. 6 UTP	14.932,44	5,344945	14.932,44					
53	C.1.22	Utilizzatori di rete elettrica	14.895,44	5,331701	14.895,44					
54	C.1.23	Quadro elettrico di piano per impianto di climatizzazione	2.986,94	1,069150	2.986,94					
57	C.1.24	Quadri elettrici di piano -implementazione e riqualificazione	1.830,94	0,655370	1.830,94					
58	C.1.25	F.p.o. Organi illuminanti a LED	1.413,48	0,505944	1.413,48					
Cap. E.1		Impianto di climatizzazione								
59	M.1.01	Rimozione impianto raffrescamento e riscaldamento esistente ...	31.330,00	11,214318	1.688,02	0,604213			1.688,02	
60	M.1.02	Fornitura e posa in opera di n. 26 (ventisei) ventilconvettori ...			20.310,00	7,269799				20.310,00
61	M.1.03	Fornitura e posa in opera di n. 4 (quattro) ventilconvettori ...			3.703,20	1,325530				3.703,20
62	M.1.04	Realizzazione di circuito idronico, per il collegamento dei ventilconvettori alla ...			5.628,78	2,014776				5.628,78
			279.375,00	100,000000	279.375,00	100,000000	157.900,00	90.145,00	31.330,00	
								279.375,00		