

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Regionale Campania  
Consulenza Professionale  
Tecnico Edilizia

## RICHIESTA OFFERTA

Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura, abbattimento delle barriere architettoniche ed adeguamento impianti autorimessa condominiale stabile a reddito ex INPDAP sito in San Cipriano Picentino (SA) Via Madonnelle, 8.




1	2	3	4	5	6	7		8	9
						Importo unitario offerto al netto manodopera	TOTALE Importo Unitario		
Nr.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	Importo Unitario manodopera	in cifre	in lettere	8 = 6 + 7	TOTALE Complessivo 9 = 5 x 8
1	R.02.20.50.d	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre 10 cm							
		SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	mc mc	18,40	109,66				
2	NP01	Rimozione manto di copertura in lamiera zincata coibentata, compreso la struttura metallica di supporto, la copertura del torrino scala C e le coperture delle scale esterne fabbricato A e B in plexiglass, tutti gli elementi di fissaggio, eseguito con l'ausilio di ogni mezzo ed attrezzatura ritenuta indispensabile e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
		SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	a corpo a corpo	1,00	1.453,90				
3	E.12.10.10.a	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di 10 cm, stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 3 mm							
		SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	mq mq	610,00	3,99				
4	NP02	Rimozione tettoia di copertura balconi fabbricato B - C con l'ausilio di piattaforma mobile con cestello, compreso struttura metallica di supporto, doghe in legno, fissaggi ed ancoraggi, il tiro in basso del materiale ed ogni altro onere e magistero.							
		SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	a corpo a corpo	1,00	1.634,80				

Il Responsabile del Procedimento



5	<p>Manto di copertura costituito da un pannello monolitico colbentato, costituito da: rivestimento allestradosso in alluminio preverniciato, sagomato a forma di coppo tradizionale, con altezza profilo 51 mm, passo trasversale 197 mm, larghezza utile 985 mm; colbentazione in schiuma poliuretana a cellule chiuse, con spessore minimo 40 mm massimo 91mm e densità 38 km/mc, coefficiente di trasmissione U=0,515 w/mqk - rivestimento all'intradosso in lamiera zincata preverniciata, bianco grigio oppure tinta legno o cartongfello bituminato, compreso di raccorderie varie, colmo orizzontale a cerniera, per la sostituzione di n°15 falde e pannellature laterali di chiusura, il tutto compreso la struttura metallica di supporto, canali di gronda in lamiera zincata preverniciata, tubazioni verticali, curve, staffe di fissaggio occorrenti per la canalizzazione e deflusso acque piovane, ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente</p>	mq mq	700,00	28,67		
6	<p>Fornitura e posa in opera di pannelli in polycarbonato spessore mm 6 da installare su struttura in ferro esistente a copertura delle scale esterne e del torrino scala C, compreso viti di fissaggio, tagli, siliconatura ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente</p>	mq mq	60,00	5,55		
7	<p>Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di ringhiere, inferriate e simili.</p> <p>SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente</p>	kg kg	350,00	0,50		
8	<p>Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo, Muratura di mattoni</p> <p>SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente</p>	mc mc	0,36	145,11		



9 E.01.20.20.a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	mc mc	4,80 86,20			
10 E.01.40.20.b	Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalle cave.	SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4,80 9,08			
11 E.07.20.20.a	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 8 cm.	SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	213,89 7,47			
12 E.03.40.10.b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata.	SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	kg kg	110,00 0,37			



Il Responsabile del Procedimento

Il Concorrente

13 E:08.20.15.a	<p>Muratura faccia a vista realizzata con mattoni pieni di laterizio e malta bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la stiliatura degli stessi, il calo o il tiro in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con mattoni estrusi con superficie sabbiata.</p>	<p>SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente</p>	<p>0,96</p> <p>29,90</p>		
14 E:19.30.30.a	<p>Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio, completi della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastrì e alloggiamenti in murature, le opere murarie, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione con pannello grigliato.</p>	<p>SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente</p>	<p>400,00</p> <p>1,69</p>		
15 E:19.20.20.a	<p>Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli incastrì e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In acciaio inox satinato.</p>	<p>SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente</p>	<p>100,00</p> <p>2,55</p>		
16 E:18.75.20.b	<p>Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio prevennicato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 900 X 2.000 mm</p>				

Il Responsabile del Procedimento

Il Concorrente

	SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	n	2,00	27,40			
17 E.18.75.45.b	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti. Maniglione interno e maniglia esterna.	n					
	SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	n	2,00	15,84			
18 R.02.25.50.a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smontatura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	3,78	5,98			
	SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	m <sup>2</sup>					
19 R.02.65.50.a	Scarriatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, proveniente da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m. Scarriatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m	m <sup>3</sup>	4,80	31,80			
	SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	m <sup>3</sup>					
20 R.02.65.30.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m <sup>3</sup> , o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica. Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	4,80	12,49			
	SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	m <sup>3</sup>					
21 C.09.10.30.e	Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 45 e 660x450x230 mm per UNI 70, fornita e posta in opera completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Compresi le opere murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. UNI 70 e manichetta da m 20	cad.	5,00	32,77			
	SOMMANO ...	cad.					

22 NP05	eventuale quantità indicata dal concorrente  Lavori di messa a norma impianto elettrico locali garages e box auto finalizzati all'adeguamento antincendio, compreso conduttori, canaline, cassette di derivazione, plafoniere, lampade di emergenza, interruttori, n°3 estintori ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  SOMMANO ...  eventuale quantità indicata dal concorrente	cad.  a corpo a corpo	1,00	1.200,00							
<b>T O T A L E GENERALE * euro</b>											
<b>diconsi euro (in lettere)</b>											
<b>Pari al ribasso del _____ % (calcolato sull'importo a base d'asta complessivo di Euro 82.726,81)</b>											
<b>Ribasso in lettere</b>											
<b>* Al netto degli oneri per la sicurezza, ulteriori somme a disposizione dell'Amministrazione e oneri fiscali.</b>											

**IL CONCORRENTE**  
(timbro e firma)



Il Responsabile del Procedimento