

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA
Ufficio Tecnico Regionale

**LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE PER L'INTEGRAZIONE LOGISTICA DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO.
REALIZZAZIONE DEL NUOVO INGRESSO DA VIA MARTIRI D'UNGHERIA.**

Immobile in via M. Foschini, n. 28 - Benevento denominato Palazzo degli Uffici.

Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori



Napoli, novembre 2014



Il Concorrente
(timbro e firma)

1	2	3	4	5	6	7		8	9
Nr.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	Importo Unitario manodopera	Importo unitario offerto al netto manodopera		TOTALE Importo Unitario	TOTALE Complessivo
						in cifre	in lettere	8 = 6 + 7	9 = 5 x 8
1	E.19.010.010.a	<p>Profili in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, gli oneri relativi ai controlli per legge, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza o profondità. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri</p> <p>SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente</p>	kg kg	3.305,14	2,25				
2	E.19.010.020.a	<p>Profili in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, gli oneri relativi ai controlli di legge, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza o profondità. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travature reticolari</p> <p>SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente</p>	kg kg	4.500,00	2,51				
3	E.19.040.030.a	<p>Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture pesanti</p> <p>SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente</p>	kg kg	3.305,14	1,90				
4 + 25	E.19.040.030.b	<p>Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture leggere</p> <p>SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente</p>	kg kg	5.150,00	1,90				



1	2	3	4	5	6	7		8	9
Nr.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	Importo Unitario manodopera	Importo unitario offerto al netto manodopera	Importo unitario manodopera in cifre	TOTALE Importo Unitario	TOTALE Complessivo
							in lettere	8 = 6 + 7	9 = 5 x 8
5	NP07.vernice.intumescente	Fornitura e messa in opera di trattamento di protezione antincendio su strutture metalliche, già trattate con zincatura a caldo, con applicazione a spruzzo di primer epossidico e strati successivi di vernice intumescente in emulsione acquosa, fino a ottenere uno spessore del film secco di 1000 micron, e comunque uno spessore tale da garantire una resistenza al fuoco della struttura non inferiore a REI 60, più trattamento protettivo finale con vernice a spruzzo, di composizione idonea all'impiego specifico, di colore a scelta della D.LL., inclusa pulizia del supporto e quant'altro necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte							
		SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	m ² m ²	250,00	6,23				
6	DEL055006b.I.20 13.NC	Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro, fornito e posto in opera su predisposta armatura portante in acciaio da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, sfridi, rete elettrosaldata, spezzoni di tondini a cavallo delle testate, conglomerato cementizio per riempimento e per sovrastante soletta di 4 cm, spianata con malta cementizia di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 10/10 mm.							
		SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	m ² m ²	80,00	30,02				
7	NP08.connettori.s ol	Fornitura e messa in opera di connettori a taglio per solai collaboranti costituiti da soletta in c.a. con rete elettrosaldata su lamiera grecata e struttura in carpenteria metallica, di forma cilindrica o tronco-conica con diametro minimo non inferiore a 8 mm, con testa e piastra di base a 2 chiodi, oppure "a staffa", e di altezza non inferiore a 10 cm, ribattuti a freddo nella struttura in carpenteria metallica (travi principali o arcarecci), compresi 2 chiodi ad alta resistenza per ogni connettore, e piegati in direzione alternata, e adeguatamente collegati alla rete elettrosaldata, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.							
		SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	cad cad	640,00	1,02				



Il Responsabile del Procedimento

Il Concorrente

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	Importo Unitario manodopera	Importo unitario offerto al netto manodopera in cifre in lettere	TOTALE Importo Unitario 8 = 6 + 7	TOTALE Complessivo 9 = 5 x 8
8	E.01.015.010.a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)						
9 + 14	E.03.010.020.a	SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	m ³ m ³	47,78	1,46			
10	E.03.040.010.a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2	m ³ m ³	28,53	6,56			
		SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente						
		Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre	kg kg	624,93	0,39			
		SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente						
11	E.03.030.010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione	m ² m ²	55,25	14,25			
		SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente						

Il Responsabile del Procedimento

Il Concorrente

1	2	3	4	5	6	7		8	9
Nr.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	Importo Unitario manodopera	Importo unitario offerto al netto manodopera		TOTALE Importo Unitario	TOTALE Complessivo
						in cifre	in lettere	8 = 6 + 7	9 = 5 x 8
12	E.03.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	m ² m ²	33,15	16,51				
13	E.01.040.010.b	Rintero o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scervi da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	m ³ m ³	32,22	0,45				
15	E.03.040.010.b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	kg kg	795,19	0,38				
16	E.22.020.010.a	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, inaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connesure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Masselli standard colore grigio, spessore 6 cm SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	m ² m ²	61,47	8,97				



Il Responsabile del Procedimento

Il Concorrente

1	2	3	4	5	6	7		8	9
Nr.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	Importo Unitario manodopera	Importo unitario offerto al netto manodopera	in cifre	TOTALE Importo Unitario	TOTALE Complessivo
							in lettere	8 = 6 + 7	9 = 5 x 8
17	E.13.060.030.d	Pavimento in piastrelle Klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 24,5x24,5 cm SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	m ² m ²	82,15	26,97				
18	U.05.030.020.a	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompreso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio Cordone prefabbricato 8÷10x25x100 cm SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	m m	52,00	6,71				
19	E.19.020.050.a	Parapetti costituiti da montanti in platti di acciaio inox, corrimano in acciaio inox ed altri elementi in acciaio inox, completi di tenditori, elementi intermedi, della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Parapetto con profilato in acciaio inox SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	kg kg	225,60	2,55				
20	E.20.010.090.b	Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 10 mm SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	m ² m ²	15,20	2,99				

Il Responsabile del Procedimento

Il Concorrente

1	2	3	4	5	6	7		8	9
Nr.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	Importo Unitario manodopera	Importo unitario offerto al netto manodopera	TOTALE Importo Unitario	TOTALE Complessivo	
						in cifre	in lettere	8 = 6 + 7	9 = 5 x 8
21	R.02.035.010.a	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di ringhiere, inferriate e simili SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	kg kg	400,00	0,50				
22	NP04.piattaforma .el	Fornitura in opera di piattaforma elevatrice aventi le seguenti caratteristiche : dispositivo di sollevamento fisso azionato idraulicamente, costituita da un pianale superiore, da un pianale inferiore e da un sistema a pantografo, azionato da uno o più cilindri. Il cilindro sarà comandato da una centralina oleodinamica. Il pianale superiore avrà un moto verticale parallelo al pavimento. Il pantografo sarà incernierato ad un'estremità del pianale inferiore e superiore. L'altra estremità del pantografo, scorrerà su ruote in apposite piste orizzontali ricavate nel pianale superiore ed inferiore. Tutti i perni saranno montati su boccole autolubrificanti. SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	a corpo a corpo	1,00	394,46				
23	NP06.gradini.lami era	Fornitura in opera di pannelli in lamiera mandorlato di acciaio inox AISI 304, fissata su struttura in acciaio zincato e sagomata i alzate e pedate, con tutti gli elementi saldati con procedimenti di elettrofusione, senza materiale di apporto, posti in opera mediante bullonatura con elementi di acciaio inox AISI 304. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale eseguita mediante sgrassatura e molatura delle saldature, delle bave, ecc. successiva spazzolatura. Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304 per scale (pedate + alzate) con lavorazione antistrucchiolo. SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	kg kg	290,00	0,55				

Il Responsabile del Procedimento

Il Concorrente


1	2	3	4	5	6	7		8	9
Nr.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	Importo Unitario manodopera	Importo unitario offerto al netto manodopera	Importo unitario manodopera	TOTALE Importo Unitario	TOTALE Complessivo
						in cifre	in lettere	8 = 6 + 7	9 = 5 x 8
24	E.19.010.070.a	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadrati, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antriruggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cancellate <i>manolici ferro</i> SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	kg kg	650,00	1,77				
26	I.03010.010.d	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 63 mm SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	m m	10,00	5,62				
27	C.09.010.020.d	Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630 x 370x180 mm per UNI 45 e695x450x230 mm per UNI 70, fornita e posta in opera completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte UNI 45 e manichetta da 30 m SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	cad cad	2,00	23,42				
28	C.01.090.010.f	Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1"1/2							

Il Responsabile del Procedimento



Il Concorrente

1	2	3	4	5	6	7		8	9	
Nr.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	Importo Unitario manodopera	Importo unitario offerto al netto manodopera	Importo unitario offerto al netto manodopera	TOTALE Importo Unitario	TOTALE Complessivo	
						in cifre	in lettere	8 = 6 + 7	9 = 5 x 8	
29	NP01.Imp.videos orveg	<p>SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente</p> <p>Fornitura in opera di impianto di videosorveglianza costituito dai seguenti elementi : n. 10 telecamere professionale digitale (DSP) alta risoluzione Day/Night WIDE LUX WIDE DYNAMIC RANGE, CCD 1/3", 600 TV Linee colore, 650 TV Linee BN. Sensibilità 0,1lux/F1,2 (Sens up OFF), sincronismo interno/LineLock, C/CS mount con ghiera regolazione back focus, uscita autoiris per ottiche con/senza drive AI/VD-DD/DC. Menù a video per impostazioni di Bilanciamento del bianco, Controllo esposizione, Auto/Manual Shutter (fino a 1/100.000), BLC (Back Light Compensation), AGC (Gain Control), WDR Level (max 128dB), Day/Night Mode, Digital Zoom (max 6x), DSS (fino a 512x), e Privacy zone. 2D/3DNR (2D/3D Noise Reduction), compreso n. 10 Custodie da esterno per telecamere, fornita e posta opera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete; n. 1 videoregistratore digitale WEB SERVER VSL-VX8-500G, HD 500Gb.con funzionalità QUADRUPLIX (live, Registrazione, riproduzione e connessione rete); 8 canali video, 1 uscita video principale VGA per visualizzazione live fullscreen, multiscreen uscita video spot video-composita per sequenza ciclica, 1 fullscreen e o visualizzazione delle telecamere in allarme (contatti o Motion detector); funzione time expired (definizione di un periodo massimo predefinito di registrazione (privacy); funzione cover camera (privacy) per visualizzazione locale analogica; Compressione: Immagine di: 12KB in massima qualità, 9KB in alta qualità... Trasmissione e registrazione simultanee. Invio dei fotogrammi di allarme via e-mail e/o notifica dell'allarme fino ad un massimo di due Supervisor VS. Canale AUDIO full duplex basato su tecnologia standard VoIP - Voice over IP - (protocollo SIP). Sistema operativo LINUX con firmware su flash memory; risoluzione di registrazione e visualizzazione live da remoto 640X480 (VGA) pixels; registrazione 200fps, attivazione della registrazione programmabile singolarmente per ogni ingresso video con due schedulazioni orarie in modalità time lapse e o su allarme (motion detector o ingresso di allarme) con pianificazione del frame rate e dei tempi di registrazione pre-post allarme; configurazione Motion Detector per ogni canale con selezione area parziale con 3 livelli di sensibilità; 8 ingressi di allarme, 4 uscite relè (attivabili da Motion detector, ingresso d'allarme, video loss, fine registrazione e test Harddisk); controllo</p>	m m	15,00	8,52					
		<p>SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente</p>	a corpo a corpo	1,00	1.132,22					



Il Responsabile del Procedimento

Il Concorrente

1	2	3	4	5	6	7		8	9	
Nr.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	Importo Unitario manodopera	Importo unitario offerto al netto manodopera	TOTALE Importo Unitario	TOTALE Complessivo		
						in cifre	in lettere	8 = 6 + 7	9 = 5 x 8	
30	NP02.Imp.elett.r.e st	Fornitura in opera di impianto elettrico per illuminazione esterna costituito dai seguenti elementi : Scavo a sezione Fornitura in opera di impianto elettrico per illuminazione esterna costituito dai seguenti elementi : Cavo tipo FG7(O)R/4 multipolare tripolare flessibile in rame, tipo FG7(O)R/4; conforme alle prescrizioni CEI 20-13 '92; 0,6-1kV, isolato in gomma etilpropilena EPR, con guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio (CEI 20-22 '95) ed a ridotta emissione di acido cloridrico, temperatura caratteristica 90°C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra quadro relativo e punto utilizzatore o mersettiera di derivazione, antiriduttore. Cavo tipo N07V-K 1x16 Cavo unipolare flessibile in rame, 1x16 nazionale, tipo N07V-K; conforme alle prescrizioni CEI 20-20; 450-750V, isolato a base di PVC, non propagante la fiamma (CEI 20-35), non propagante l'incendio (CEI 20-22 II); temperatura di funzionamento 70°C, posato entro idonea tubazione o canalina predisposte incassate esterne o in cunicoli orizzontali o verticali, antiriduttore; n. 5 Corpi illuminante di arredo urbano tipo AEC serie ECOLO o similare con lampade a led. Fornitura e posa in opera di n. 5 corpi illuminante come precedentemente indicato completo di lampada a led e comprensive di elementi di fissaggio al palo; schermo in vetro opalizzato; tappi di chiusura ed ogni altro elemento accessorio. n. 5 Pali per corpo illuminante da 3,00 mt. in alluminio estruso, liscio ed eventualmente anodizzato per elettrocolore a base di sali di stagno, con finestra di ispezione e portafusibile di protezione più moisetiera asportabile. Riduzione in pressofusione di alluminio a 60mm, tegolo di protezione finestra di ispezione. n. 4 Faretti a led per ballatoio con lampade a led; Tubo per interraggio per linea di alimentazione dei pali; Interruttore per quadro elettrico.	a corpo a corpo	1,00	1.698,36					
31	NP03.videocitofono no	Fornitura in opera di impianto videocitofonico costituito dai seguenti elementi : n.1 stazione videocitofonico per esterno con custodia e rete di protezione antivandalo con telecamera a colori CCD 1/3" ; stazione interna di controllo video citofono con display a colori, pulsante di chiamata, cavi di comunicazione, alimentatore e quant'altro necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte.	SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	a corpo a corpo						
		SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	a corpo a corpo	1,00	394,16					



Il Responsabile del Procedimento

Il Concorrente

1	2	3	4	5	6	7		8	9
Nr.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	Importo Unitario manodopera	Importo unitario offerto al netto manodopera		TOTALE Importo Unitario	TOTALE Complessivo
						in cifre	in lettere	8 = 6 + 7	9 = 5 x 8
32	INP05.copert.pens ilin	Fornitura in opera di pensilina per la protezione dall'acqua degli ingressi all'URP e al CML, lungo tutto il perimetro del ballatoio ad eccezione del lato aperto, costituito da staffe e tiranti in acciaio inox AISI 304, profilo di collegamento alle pareti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche con tutti i necessari raccordi e le sigillature, e le lastre di vetro temperato e stratificato 6+6+1,52 PVB, e quant'altro necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte. SOMMANO ... eventuale quantità indicata dal concorrente	a corpo a corpo	1,00	1.103,44				
		T O T A L E G E N E R A L E * euro							
		diconsi euro (in lettere)							
		Pari al ribasso del _____ %							
		Ribasso in lettere							
* Al netto dei costi per la sicurezza, ulteriori somme a disposizione dell'Amministrazione e oneri fiscali.									

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)



Il Responsabile del Procedimento

Il Concorrente