



**SEDE REGIONALE CAMPANIA**

Coordinamento Tecnico -Edilizio

Via Medina, 61 –



**INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA PER ALLOCAZIONE  
CENTRO MEDICO LEGALE UOC1 E AMPLIAMENTO RICETTIVO DELLE AREE DI  
PARCAMENTO INTERNE DELL'AGENZIA INPS CAMALDOLI, VIA GUANTAI AD  
ORSOLONE, N.4 – NAPOLI**

**LISTA DELLE LAVORAZIONI – RICHIESTA OFFERTA**

COMMITTENTE:

**Dott. Alberto SCUDERI**

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.):

**Ing. Antonio BIANCARDI**

PROGETTISTI:

**Ing. Antonio BIANCARDI**

**Ing. Sabino DE SIMONE**

**Dott. Geom. Luigi MOZZILLO**

DIRETTORE DEI LAVORI:

**Dott. Geom. Luigi MOZZILLO**

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

**Dott. Geom. Luigi MOZZILLO**

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:

**Arch. Stefano NAPOLITANO**

DIRETTORE OPERATIVO:

**Arch. Antonio LANDI**

## Richiesta Offerta

Lista delle Quantità per l'esecuzione dei lavori posti a base di gara.  
(Art. 90 comma 5 D.P.R. n° 554/99)

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)		
Tariffa	Indicazione delle voci relative alle categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	U.M.	Quantità prevista	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
1	R.02.25.30.a	Opere edili Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato ... isulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²	mq	25,000		
2	R.02.80.10.a	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali ... asporto a discarica Controsoffitti in tavole di laterizio	mq	80,000		
3	R.02.45.10.a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari ch ... e di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari	cad	11,000		
4	R.02.45.20.a	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d ... bazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile	m	150,000		
5	R.02.55.30.a	Rimozione di corpi scaldanti compresi ogni onere e magist ... adiatori in ghisa e ferro Fino a 6 elementi, per radiatore	cad	22,000		
6	R.02.20.30.b	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, ... ulta fino ad una distanza di 50 m Spessore da 10,1 a 15 cm	mq	207,800		
7	R.02.30.10.a	Esecuzione di tracce in muratura di mattoni pieni o tufo, ... uadrato per centimetro di profondità Larghezza fino a 5 cm	mq/cm	75,000		
8	R.02.10.70.b	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di i ... e in laterizio o tufo Profondità di taglio da 100 a 150 mm	m	63,800		
9	R.02.10.90.c	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico ... ra di tufo, mattoni e simili Diametro foro da 110 a 150 mm	m	10,000		

Il responsabile del procedimento

Il concorrente

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)		
Tariffa	Indicazione delle voci relative alle categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	U.M.	Quantità prevista	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
10 R.02.50.10.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... ra delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro	mq	147,080			
11 R.02.60.40.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compr ... o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica	mq	45,000			
12 R.02.60.32.a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di late ... ramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili	mq	130,680			
13 R.02.60.18.a	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, comp ... carico Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito	mc	4,500			
14 NP 01	Rimozione di parete attrezzata con relativi arredi e trasporto a deposito in locale indicato dalla Direzione di Sede o trasporto a rifiuto in discarica autorizzata e quant'altro necessario per liberare i locali.	corpo	1,000			
15 E.01.50.16.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di material ... Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m <sup>3</sup>	mc	78,130			
16 E.01.50.20.a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi me ... materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni	mc	21,000			
17 E.01.50.30.a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e ... dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti	mc	78,130			
18 E.08.80.10.b	Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcest ... finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm - REI 180	mq	391,830			
19 E.16.30.10.a	Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e cal ... nito a perfetta regola d'arte Intonaco pronto premiscelato	mq	930,740			

Il responsabile del procedimento

Il concorrente

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)		
Tariffa	Indicazione delle voci relative alle categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	U.M.	Quantità prevista	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
20 E.16.10.30.a	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonac ... Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci	mq	783,660			
21 E.07.10.40.a	Massetto di sottofondo di malta di ...amente Con spessore non inferiore a 4 cm	mq	45,000			
22 E.13.30.20.d	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima ... la d'arte. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo	mq	45,000			
23 E.15.30.10.a	Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o varieg ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 2,0 mm	mq	472,950			
24 E.15.20.60.c	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ... ro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 24,5x24,5 cm	mq	130,680			
25 E.15.80.60.b	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resisten ... finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 24,5x4,3x4,3 cm	m	39,000			
26 E.17.40.20.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali ... on struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm	mq	820,140			
27 E.21.10.05.a	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico ... oro finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato	mq	930,740			
28 E.21.10.10.a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con u ... erfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche	mq	919,500			
29 E.21.20.30.a	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche ... finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche	mq	919,500			

Il responsabile del procedimento

Il concorrente

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)		
Tariffa	Indicazione delle voci relative alle categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	U.M.	Quantità prevista	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
30 E.18.20.50.a	Struttura metallica di sostegno, 900 x 2100 mm, per porte ... ra metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro	cad	1,000			
31 E.18.78.10.b	"Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata in ... fetta regola d'arte" Da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta	cad	30,000			
32 E.15.80.80.b	Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sinte ... to a perfetta regola d'arte Altezza 10 cm, spessore 2,8 mm con raccordo sgusciato	m	315,300			
33 E.18.70.10.b	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più batte ... inito a perfetta regola d'arte Per superfici da 2,5 a 5 mq	mq	6,000			
34 E.18.75.45.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in a ... iglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura	cad	1,000			
35 NP 04	Fornitura e posa in opera della seguente segnaletica indicatrice: - n. 30 targhe fuoriporta a parete in grado di riportare logo INPS. descrizione del reparto e n. 4 nominativi intercambiabili, composte da base in e da un pannello porta nome o servizio, rivestito in materiale tipo plexiglas trasparente ; - n. 15 targhe fuoriporta a bandiera bifacciali indicanti il numero intercambiabile della stanza e la scritta sala visita o altro, secondo le indicazioni della direzione lavori; - n. 2 targhe fuoriporta indicanti gli spogliatoi divise per sesso; - n. 5 coppie di targhe fuoriporta indicanti WC divise per sesso e per persone disabili; - n. 4 targhe esterne rettangolari indicanti i percorsi pedonali e zone riservate con visibilità minima a 20 m. da porre su pali o/a parete o/a soffitto. Secondo le indicazioni della D.L. La Direzione Lavori sentito il parere del coordinatore CML, comunicherà alla Ditta esecutrice in dettaglio le scritte le indicazioni e quanto necessario da apporre sulle predette targhe .	corpo	1,000			
36 E.13.70.10.c	Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di quals ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 3,2 mm	mq	688,140			

Il responsabile del procedimento

Il concorrente

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)		
Tariffa	Indicazione delle voci relative alle categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	U.M.	Quantità prevista	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
37 E.18.55.50.a	Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere pos ... ide, piastre, fornita e posta in opera compreso ferramenta	cad	1,000			
38 E.15.90.10.a	Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie ... r dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da 30 mm	m	75,000			
39 R.06.10.40.a	Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediant ... a d'arte Grande riparazione di infissi di qualunque genere	mq	4,280			
40 R.06.10.15.a	Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte Smontaggio e ... aggio di mostre di porte da recuperare di qualunque genere	m	6,280			
41 NP 03	Preparazione del piano di posa su preesistente pavimentazione in linoleum mediante la deceratura e spazzolatura con prodotti specifici e successivo applicazione di rasani livellanti tio mapei Nivorapid sp. 3 mm opure realizzazione di Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente Spessore non inferiore a 4 cm	mq	660,540			
42 E.17.20.20.b	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in allum ... lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 12x12 cm	mq	7,000			
43 E.17.40.60.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti ... elli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)	mq	16,500			
44 E.17.50.10.a	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore ... una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete	mq	12,210			
45 E.03.10.20.a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2	mc	1,550			

Il responsabile del procedimento

Il concorrente

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)		
Tariffa	Indicazione delle voci relative alle categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	U.M.	Quantità prevista	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
46 E.03.40.10.a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... 'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre	kg	124,000			
47 E.03.30.10.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione	mq	30,960			
48 E.03.30.20.a	COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME Compenso aggiuntivo per paramenti a faccia vista	mq	30,960			
49 NP 02	Fornitura in opera di autolivellante per pavimentazione in linoleum.	mq	12,160			
50 NP 1F	Ralizzazione banco reception formato da N. 1 piano dim. 370x81 spessore 8 cm laminato bianco con bordi in laminato acciaio; N. 2 piani dim. 150x32 spessore 8 cm laminato bianco con bordi e alzatine in laminato acciaio; N. 2 Spallette centrali dim. 104x26x8 rivestite in laminato acciaio; n. 1 pannello centrale dim. 280x106 spessore 6 cm rivestito interno laminato bianco esterno laminato blu; N. 2 mensole dim. 180x40 spessore 4 cm rivestito in laminato bianco con bordi laminato acciaio per spalle. Imbotto in multistrato pioppo rivestito con laminato acciaio. Protetto con vetro di sicurezza stratificato completo di n. 2 fori diametro 120 mm con coperchio, più rivestimento dei pilastri, il tutto meglio descritto sui grafici di progetto allegati	corpo	1,000			
51 L.01.10.10.f	Impianti elettrici e di cablaggio: Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino ... e 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati	cad	120,000			
52 L.01.10.38.b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino ... te. Per punto presa 16/A Punto presa con corrugato pesante	cad	40,000			
53 L.01.10.10.d	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino ... . Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in vista IP 5X	cad	20,000			

Il responsabile del procedimento

Il concorrente

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)		
Tariffa	Indicazione delle voci relative alle categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	U.M.	Quantità prevista	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
54	L.01.10.32.d	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistem ... regola d'arte. Punto presa 10 A Punto presa a vista IP 5X	cad	12,000		
55	L.02.20.50.a	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno ... pensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 200 mm	m	50,000		
56	NP 01E	Fornitura e posa in opera di nodo equipotenziale all'interno degli studi medici, comprensivo di cassetta porta barra visibile dall'esterno e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta e realizzata a regola d'arte.	cad	15,000		
57	L.01.10.52.d	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino ... Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL in vista IP 5X	cad	14,000		
58	L.02.10.18.f	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gom ... progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x16 mm <sup>2</sup>	m	150,000		
59	L.02.10.10.b	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V- ... . Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 1,5 mm <sup>2</sup>	m	1650,000		
60	L.02.10.10.c	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V- ... . Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 2,5 mm <sup>2</sup>	m	2000,000		
61	L.02.10.10.d	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V- ... MQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 4 mm <sup>2</sup>	m	700,000		
62	L.02.10.12.c	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gom ... ca progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mm <sup>2</sup>	m	1000,000		
63	L.02.10.12.b	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in				

Il responsabile del procedimento

Il concorrente

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)		
Tariffa	Indicazione delle voci relative alle categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	U.M.	Quantità prevista	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
64	L.02.50.40.d gom ... progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	1500,000			
65	L.02.50.40.c Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, ... a CEI, protetta contro i contatti diretti Da 190x140x70 mm	cad	45,000			
66	L.02.50.40.a Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, ... a CEI, protetta contro i contatti diretti Da 150x110x70 mm	cad	50,000			
67	L.02.20.35.h Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossid ... di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 1.000 mm	cad	60,000			
68	L.10.10.10.h Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO ... amina in alluminio, 4 coppie armato, guaina in pvc, cat. 5	m	1000,000			
69	L.15.10.50.b Apparecchio di illuminazione a bandiera IP 40, alimentazi ... ' di autonomia, permanente, con lampada fluorescente 2x8 W	cad	5,000			
70	L.03.60.10.a Plafoniera tonda con piatto in acciaio verniciato e coper ... erno 50 cm, per lampade ad incandescenza attacco E 27 60 W	cad	12,000			
71	L.03.60.40.b Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e sc ... cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico 2x36 W	cad	10,000			
72	L.02.40.30.b Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo ... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm	m	500,000			
73						

Il responsabile del procedimento

Il concorrente

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)		
Tariffa	Indicazione delle voci relative alle categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	U.M.	Quantità prevista	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
74	L.02.40.50.j	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante c ... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm	m	600,000		
75	L.15.10.30.b	Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio ad incasso o esterno con ottica Dark Light con lampade fluorescenti 4x18 W	cad	95,000		
76	L.15.10.30.c	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo emergenza autonomia 2 h con ricarica in 12 h ai sensi del punto Q.3.1.3b del Decreto 22 febbraio 2006 -"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici" G.U. n. 51 del 2-3-2006.Delle migliori marche presenti sul mercato ( 3F Filippi, Disano, Philips). Installazione a controsopfitto 4x18con ottica Dark Light schermo con ottica in alluminio a specchio, complete di lampade fluorescenti ed accessori, montate a temperatura di colore 4000° K Resa cromatica> 80, conformità alla norma europea EN 12465-1.Reattore elettronico dimmerabileadatto per multisensore ( luminosità presenza).	cad	19,000		
77	NP 04E	Installazione impianto di cablaggio strutturato per fonia-dati di categoria 6, classe E d'impianto ( 250 MHz), del tipo schermato con cavo FTP a doppia presa RJ45 per punto utenza punto doppio in rete di contenitori esistente, eventualmente da modificare o integrare secondo le indicazioni della D.L., Per punto di utenza doppio.	cad	42,000		
78	NP 02 E	Fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico di piano per l'alimentazione di tutte le nuove utenze del CML , modifica e lo spostamento di quello esistente per l'energizzazione della restante parte del settore di piano, compreso la fornitura in opera di sottoquadri in derivazione dal nuovo quadro per ogni sala visita comprensivi i protezione differenziata, FM e linea luce. Il tutto secondo le indicazioni della Direzione Lavori completo di: -sistema di distribuzione -conduttori -scatola di derivazione conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge D.M. 37/2008, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	corpo	1,000		
	NP 03E	Realizzazione impianto elettrico per postazione di lavoro comprendente installazione di cavi unipolari o multipolari tipo N079-VK sotto traccia in idonea				

Il responsabile del procedimento

Il concorrente

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)		
Tariffa	Indicazione delle voci relative alle categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	U.M.	Quantità prevista	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
79	tubazione corrugata o in canaline in PVC installazione di cassette portafrutti e n. 2 prese 2P+T 16A bivalente , n. 3 prese 2P +T 16A trivalente e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte ed alla normativa di settore.	cad	42,000			
L.01.20.10.b	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl ... e con cavo 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> + T in tubo corrugato pesante di PVC	m	140,000			
80	L.02.10.12.a Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gom ... progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	300,000			
81	NP 05 E Fornitura e posa in opera di punto chiamata soccorso per bagni ad uso diversamente abili essenzialmente costituito da : pulsante a tirante da posizionarsi in prossimità del wc, relè , punto ottico/luminoso da posizionarsi in alto immediatamente a lato della porta di accesso al bagno dal corridoi e pulsante per annullo chiamata. E' inclusa la tubazione e/o canalina da utilizzare, il cavo N07G9-K, i morsetti, cassette di derivazione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cad	1,000			
82	NP 01T Impianti Idrici e di riscaldamento: Modifica attacchi elettrici ed idraulici di adduzione e di scarico per ventilconvettore plafoniere termosifoni ecc. nel prezzo sono comprese le opere murarie per apertura e chiusura tracce, la fornitura in opera delle tubazioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	corpo	1,000			
83	I.01.10.25.a Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanit ... 'arte Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili	cad	31,000			
84	I.01.10.20.a Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanit ... d'arte Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili	cad	24,000			
85	I.01.10.55.a Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto ... terie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili	cad	46,000			

Il responsabile del procedimento

Il concorrente

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)		
Tariffa	Indicazione delle voci relative alle categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	U.M.	Quantità prevista	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
86 I.03.10.10.f	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali ... ro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 100 mm	m	30,000			
87 NP 02T	Adeguamento ideei circuiti di adduzione e di scarico e dei circuiti idronici degli impianti termici per le esigenze del nuovo centro medico legale, compreso la fornitura del materiale occorrente e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	corpo	1,000			
88 I.01.20.10.a	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e post ... gola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso	cad	6,000			
89 I.01.20.60.a	Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco ... lonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando	cad	23,000			
90 C.01.70.70.a	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione ... ola d'arte. PFA 16 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm	m	600,000			
91 C.08.10.60.I	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vis ... gola d'arte Scaldacqua orizzontale termoelettrico da 100 l	cad	2,000			
92 M.07.10.30.d	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di al ... erfetta regola d'arte Altezza massima dell'elemento 700 mm	cad	300,000			
93 NP 03T	Allaccio radiatore e termoconvettori alle colonne montanti nel prezzo sono comprese le tracce nella muratura di mattoni pieni o tufo, il ripristino, la raccorderia e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cad	1,000			
94 M.08.10.20.c	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione o ... ). Portata aria max PA (m³/h) PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650	cad	25,000			

Il responsabile del procedimento

Il concorrente

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)		
Tariffa	Indicazione delle voci relative alle categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	U.M.	Quantità prevista	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
95 I.01.30.60.a	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ... arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili	cad	1,000			
96 NP 04T	Fornitura in opera di tubazioni in pvc rigido per scarico condensa di acque calde e corrosive prodotta dalle unita interne di climatizzazione, compresi pezzi speciali per giunzione, derivazione e sostegno, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Diametro esterno 40 mm e spessore 3,2.  Parccheggio:  Parccheggio Opere civili: : 139 317.78	m	100,000			
97 E.01.00.10.a	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in ... atti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico	mq	3000,000			
98 E.01.10.10.a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	mc	1386,000			
99 E.01.50.10.a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti ... oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km	mc	300,000			
100 E.22.20.10.c	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, ... regola d'arte Masselli standard colori vari, spessore 8 cm	mq	930,000			
101 E.22.20.60.a	"Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili d ... ee da circoscrivere inferiori a 1 m." Spessore fino a 8 cm	mq	1440,000			
102 R.02.20.10.a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... ale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo	mc	1,800			
103 R.02.25.70.a	Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in fer ... ne di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro					

Il responsabile del procedimento

Il concorrente

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)		
Tariffa	Indicazione delle voci relative alle categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	U.M.	Quantità prevista	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
104	pieno	kg	180,000			
U.05.20.10.b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... ssima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4	mc	720,000			
105	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... od essiccamenti necessari	mq	3000,000			
U.05.20.20.a	Compattazione del piano di posa					
106	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2	mc	10,875			
E.03.10.20.a						
107	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... 'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre	kg	750,000			
E.03.40.10.a						
108	Strato anticontaminante e come funzione di filtrante fra ... icale non inferiore a 100 l/m²/sec Strato anticontaminante	mq	3000,000			
U.05.20.35.a						
109	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale	mc	540,000			
U.05.20.80.a						
110	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spe ... dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato	mc	210,000			
U.05.20.85.a						
111	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibroc ... ndo l'asse del ciglio Cordone prefabbricato 8=10x25x100 cm	m	203,600			
U.05.30.20.a						
112	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibroc ... do l'asse del ciglio Cordone prefabbricato 18=20x25x100 cm	m	60,000			
U.05.30.20.f						
113	"Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parch					
U.07.10.00.a						

Il responsabile del procedimento

Il concorrente

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)		
Tariffa	Indicazione delle voci relative alle categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	U.M.	Quantità prevista	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
114	U.09.40.10.b ... nti annui:" Da eseguirsi a macchina con attrezzo semovente	mq	3000,000			
115	E.19.10.70.a Semina a spaglio Rivestimento di superfici di scarpata me ... tificate Interventi antiersivi di rivestimento Idrosemina	mq	3000,000			
116	E.19.10.70.a Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite co ... finito a perfetta regola d'arte Cancellate semplici fisse	kg	200,000			
117	U.05.50.12.a Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare s ... nza classe II In lamiera di ferro da 10/10, diametro 40 cm	cad	1,000			
118	U.05.50.10.a Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma ... appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm	cad	2,000			
119	U.05.50.15.a Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e ... ti supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 40x60 cm	cad	1,000			
120	U.05.50.26.a Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "in ... su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm	cad	3,000			
121	U.05.50.35.a Segnale di "senso unico" conforme al Nuovo Codice della ... i supporti In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I	cad	3,000			
121	E.03.10.20.a <b>Parcheggio Impianti: : 15 901.53</b> Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2	mc	4,800			
122	E.03.40.10.a Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... 'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre	kg	100,000			

Il responsabile del procedimento

Il concorrente

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)		
Tariffa	Indicazione delle voci relative alle categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	U.M.	Quantità prevista	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
123 E.01.15.10.a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	mc	29,200			
124 U.08.60.50.a	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con sc ... Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq	cad	1,000			
125 NP 01 parc	<p>Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a tecnologia LED di ultima generazione tipo Astro della Disano completo di lampade. Corpo: In alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura.</p> <p>Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001).</p> <p>Dotazione: dispositivo automatico di controllo della temperatura. Resistenza ai picchi di tensione della rete mediante diodo di protezione. Cablaggio: alimentatori dimmerabili 1-10V, di serie</p> <p>Equipaggiamento: Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea. Valvola anticondensa per il ricircolo dell'aria. Dissipatore: Il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature inferiori ai 50° (Tj = 85°) garantendo ottime prestazioni/ rendimento ed un' elevata durata di vita.</p> <p>Possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio dei LED. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico.</p> <p>LED: ottiche in PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV.</p> <p>Tecnologia LED di ultima generazione Ta-30+40°C vita utile 50.000h al 70% L70B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente secondo le EN62471.</p> <p>LED 4000K - 700mA - 17280lm - 125W - CRI 80 LED 4000K - 700mA - 25920lm - 187W - CRI 80 LED 4000K - 700mA - 34560lm - 250W - CRI 80 LED 4000K - 1050mA - 48000lm - 380W - CRI 80</p> <p>è richiesta l'intrallazione di un sistema di controllo per la rete gestione con linea dimming 1-10V per la ricezione e trasmissione dati, alimentatore dimmerabili DIG,</p>	cad	7,000			
126 L.05.10.85.a	Collettore di terra in bandella di rame, fornito e posto in opera, installato a vista su isolatori Sezione 25x3 mm	m	2,000			
127 L.05.10.10.g	Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di ... a, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 95 mm²	m	60,000			

Il responsabile del procedimento

Il concorrente

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)		
Tariffa	Indicazione delle voci relative alle categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	U.M.	Quantità prevista	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
128 L.06.10.20.a	Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, ... zincato, fornito e posto in opera Diametro nominale 1/2"	m	40,000			
129 U.04.10.10.a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina	mc	4,800			
130 U.04.20.76.a	Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di ... rte Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica	kg	128,000			
131 U.04.20.85.d	Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto i ... ensioni 700x700 mm e luce netta non inferiore a 600x600 mm	cad	2,000			
132 L.02.10.92.o	Cavo multipolare stagno non propagante incendio, tensione ... o a soffitto con graffette in rame nudo Sezione 4x1,5 mm <sup>2</sup>	m	90,000			
133 U.08.30.10.a	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezio ... regola d'arte d2=88,9; l= 4000; h=3500; d=60; kg=25; S=3,2	cad	1,000			

Il responsabile del procedimento

Il concorrente

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)		
Tariffa	Indicazione delle voci relative alle categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	U.M.	Quantità prevista	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
	SOMMANO I LAVORI PARTE A MISURA:					
					Prezzo complessivo offerto (in lettere)	Prezzo complessivo offerto (in cifre)
	RIBASSO PERCENTUALE:				Ribasso Percentuale (in lettere)	Ribasso Percentuale (in cifre)
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:					(in cifre)
	Importo complessivo:				(in lettere)	(in cifre)

Il responsabile del procedimento

Il concorrente

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)

PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)

Tariffa	Indicazione delle voci relative alle categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	U.M.	Quantità prevista	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
	Sommano i Lavori				<b>A</b>	
	Percentuali e di ribasso					
	Oneri per la sicurezza			5.012,50	Cinquemiladodici/50 <b>B</b>	5.012,50
	Costi manodopera		37,598 %	170.553,00	Centosettantamilacinquecentocinquantatre/00 <b>C</b>	170.553,00
	<b>Importo Complessivo</b>				<b>A+B+C</b>	

Napoli,.....

L'Impresa