

sommatoria voci di spesa

SCHEDA		categoria	importo totale	percentuali
A.1.01	Demolizione totale o parziale di murature e tramezzature interne ...	OG1	3.239,36	1,175606
A.1.02	Taglio a sezione obbligatoria per ampliamento vani o apertura vani porta ...	OG1	1.044,51	0,379066
A.1.03	Spicconatura parziale d'intonaco	OG1	250,88	0,091048
A.1.04	Rimozione di serramenti interni ...	OG1	2.934,99	1,065146
A.1.05	Rimozione di canali metallici impianto di climatizzazione ...	OG1	1.671,12	0,606471
A.1.06	Rimozione di controsoffitti in grigliato metallico, fibra minerale o cartongesso ...	OG1	1.346,79	0,488768
A.1.07	rimozione di battiscopa ...	OG1	116,41	0,042246
A.1.08	Rimozione di reti di tubazione di carico, scarico e terminali di impianto idrico termico (corpi radianti) ...	OG1	1.911,05	0,693545
A.2.01	Realizzazione di portali porte REI lungo i corridoi ...	OG1	3.117,88	1,131519
A.2.02	Chiusura vani porta o finestra, riduzione murature con blocchi laterizi cm 10 ...	OG1	444,13	0,161181
A.2.03	Parete in pannelli di cartongesso ... doppia lastra su ciascun lato sp. di cm.15 ...	OG1	11.240,59	4,079356
A.2.04	F.p.o. di Murature di tamponamento spessore cm 12 REI 120 ...	OG1	865,27	0,314018
A.2.05	F.p.o. di pannelli in lastre di gesso ignifugo per riqualificazione divisori in mattoni forati ...	OG1	4.210,51	1,528049
A.2.06	Esecuzione di intonaco civile ...	OG1	2.229,25	0,809024
A.3.01	Riprese di pavimento e rivestimento con marmette e piastrelle in tutto simili a quelle esistenti ...	OG1	1.953,28	0,708871
A.3.02	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in pietra di Trani ...	OG1	1.828,20	0,663478
A.3.03	Opere di finitura locali tecnici (ex zona passaggio canali)	OG1	2.508,96	0,910534
A.3.04	Arrotatura e lucidatura di pavimenti in pietre tenere ...	OG1	10.957,01	3,976441
A.4.01	F.p.o. di porte interne tagliafuoco... munite di specchiatura ...	OG1	2.321,68	0,842568
A.4.02	F.p.o. di vetrate tagliafuoco REI 60 ...	OG1	21.021,76	7,629070
A.4.03	Fornitura e posa in opera di porte interne in legno	OG1	27.341,00	9,922404
A.5.01	Stuccatura parziale di superfici interne, ... su vecchie superfici	OG1	4.911,61	1,782487
A.5.02	Tinteggiatura a tempera su soffitti, incl. fissativo, rasatura, carteggiatura ...	OG1	5.075,52	1,841972
A.5.03	Tinteggiatura con pittura lavabile, incluso fissativo, rasatura e carteggiatura ...	OG1	14.187,06	5,148669
A.5.04	Rivestimento di finitura acrilico in pasta ad effetto rustico ...	OG1	5.122,29	1,858946
A.6.01	Fornitura e posa in opera di Controsoffitto a doghe metalliche	OG1	8.307,60	3,014936
A.6.02	Velette in pannelli di cartongesso tipo liscio ...	OG1	6.201,70	2,250678
B.1.01	f.p.o. di trattamento intumescente di solai in c.a. in modo da raggiungere la classe di resistenza al fuoco REI 90 ...	OG1	743,71	0,269902
B.1.02	f.p.o. di protezione antifiamma REI 120, tubazione coibentate imp. climatizzazione negli attraversamenti pareti zone filtro ...	OG1	320,00	0,116132
B.1.03	realizzazione di cassonetti 50x20 cm REI 60 porta cavi elettrici per attraversamento vani scala ...	OG1	4.151,72	1,506713
B.1.04	Sostituzione idranti ...	OG1	775,61	0,281479
C.1.1	Rimozione organi illuminanti esistenti-	OS30	3.998,24	1,451013
C.1.2	Scollegamento quadro di piano	OS30	334,03	0,121225
C.1.3	Migrazione apparati Armadio fonia-dati	OS30	1.210,52	0,439313
C.1.4	F.p.o. di centrale di Supervisione imp.illum.emergenza	OS30	1.150,33	0,417470
C.1.5	F.p.o. armadio di rete fonia-dati e relative opere connesse	OS30	2.587,12	0,938899
C.1.6	Impianto di segnalazione acustico-luminoso emergenza nei W.C.	OS30	1.146,88	0,416218
C.1.7	Apparecchi di illuminazione a sospensione 2x54w	OS30	10.360,00	3,759779
C.1.8	Apparecchi di illuminazione a controsoffitto 2X18 / 1x36	OS30	1.298,78	0,471344
C.1.9	Apparecchi di illuminazione da incasso a controsoffitto 2x18w	OS30	300,00	0,108874
C.1.10	Plafoniere con corpo in policarbonato IP55 1x36w	OS30	595,44	0,216093
C.1.11	Realizzazione di Punti luce in tubazione sottotraccia	OS30	2.174,89	0,789296
C.1.12	Realizzazione di Punti luce in canalina	OS30	3.224,34	1,170155
C.1.13	Realizzazione di Punti luce in vista IP5X	OS30	304,92	0,110659
C.1.14	Fornitura e posa in opera di lampade di emergenza con segnaletica	OS30	1.124,83	0,408215
C.1.15	Fornitura e posa in opera di lampade di emergenza	OS30	9.250,00	3,356945
C.1.16	Realizzazione di linee elettriche	OS30	6.334,00	2,298691
C.1.17	F.p.o.di canale metallico 300x75/100mm	OS30	1.216,97	0,441654
C.1.18	F.p.o.di canale metallico 200x75mm	OS30	3.346,80	1,214597
C.1.19	F.p.o.di canale metallico 150x75mm	OS30	3.041,10	1,103655

C.1.20	F.p.o. di tubo rigido in PVC	OS30	1.101,80	0,399858
C.1.21	F.p.o. di punti presa collegam. di segnali inform. EDP Cat. 6 UTP	OS30	15.562,82	5,647950
C.1.22	Utilizzatori di rete elettrica	OS30	12.809,26	4,648647
C.1.23	Quadri elettrici di piano -implementazione e riqualificazione	OS30	2.542,02	0,922532
C.1.24	F.p.o. Organi illuminanti a LED	OS30	1.413,48	0,512970
C.1.25	Opere di riordino impianti elettrici apparati di centro stella di fonia/dati	OS30	2.366,82	0,858950
C.1.26	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico centralizzato luci scale	OS30	1.077,50	0,391039
C.1.27	Recupero ed installazione apparecchi illuminanti	OS30	1.993,79	0,723572
M.1.01	Rimozione impianto raffrescamento e riscaldamento esistente ...	OS28	1.688,02	0,612605
M.1.02	Fornitura e posa in opera di n. 26 (ventisei) ventilconvettori ...	OS28	20.310,00	7,370763
M.1.03	Fornitura e posa in opera di n. 4 (quattro) ventilconvettori ...	OS28	3.703,20	1,343939
M.1.04	Realizzazione di circuito idronico, per il collegamento dei ventilconvettori alla ...	OS28	5.628,78	2,042757
TOTALI			275.548,13	100,000000
CATEGORIE				
		OG1	152.351,45	55,290323
		OS30	91.866,68	33,339613
		OS28	31.330,00	11,370064
			275.548,13	100,000000