

1

Procedura aperta per l'appalto di sola esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per opere edili ed impianti elettrici a rilevante complessità tecnica/ esecutiva s.i.o.s e di climatizzazione, da eseguire al piano 4° dello stabile di proprietà dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.) adibito a Sede Provinciale di Arezzo - Viale Luca Signorelli, n° 20 – 52100 Arezzo. CIG 6796613679

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

	Lavorazioni	Q.tà	U.M.	Prezzo Unitario	Totale
1	Fornitura, montaggio e smontaggio di castello di sollevamento, per tutta la durata dei lavori, da realizzare per il trasferimento dei materiali e detriti dal piano 4° al piano terra, con elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati in opera, completo di teli di protezione. Sono compresi inoltre l'esecuzione delle seguenti opere compiute: realizzazione di impianto elettrico di cantiere per l'utilizzo dei componenti elettrici, compreso quadro ASC e Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico realizzato; montaggio e smontaggio dell'area di cantiere con recinzione modulare in rete metallica e telo di plastica rosso; montaggio e smontaggio di idonea tettoia provvisoria di protezione adiacente al castello di sollevamento da realizzare in lamiera metallica; montaggio e smontaggio di idoneo montacarichi; montaggio e smontaggio di mantovana parasassi, realizzazione di idoneo impianto di allarme da installare sul castello di sollevamento per tutta la durata dei lavori; montaggio e smontaggio dell'impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche (progettazione e pratica ex Ipsel/UsI). È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	1	a corpo	€ 3.000,00	€ 3.000,00
2	Delimitazione con idonei manufatti, dell'area di cantiere sita al piano 4° oggetto della realizzazione delle opere previste in progetto e apposizione della segnaletica di sicurezza, per tutta la durata dei lavori	1	a corpo	€ 350,00	€ 350,00
3	Mezzi e servizi di protezione collettiva (segnaletica di sicurezza, nolo e installazione cartelli n° 5)	5	caduno	€ 10,00	€ 50,00
4	Apprestamenti previsti nel P.S.C.				
	trabattelli				
	ponti su cavalletti				
	scale portatili				
	estintore				
	attrezzature varie ed utensili				
	nolo per utilizzo per tutta la durata dei lavori	1	a corpo	€ 100,00	€ 100,00
5	Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti (spostamento di personale e svuotamento uffici, smontaggio, allontanamento arredi e rimontaggio degli stessi al termine delle opere, esecuzione opere in determinati orari e giorni della settimana, ecc ...)	1	a corpo	€ 8.500,00	€ 8.500,00
Totale Costi della Sicurezza oltre IVA					€ 12.000,00

Arezzo, 02/09/2016

Il CSP e CSE

Geom. Roberto PAGGINI

.....

Il Progettista

Geom. Roberto PAGGINI

.....