

ALLEGATO "C"

Comune di Arezzo
Provincia di AR

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Procedura aperta per l'appalto di sola esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per opere edili ed impianti elettrici a rilevante complessità tecnica/ esecutiva s.i.o.s e di climatizzazione, da eseguire al piano 4° dello stabile di proprietà dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.) adibito a Sede Provinciale di Arezzo - Viale Luca Signorelli, n° 20 – 52100 Arezzo. CIG 6796613679

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale Toscana

CANTIERE: Viale Luca Signorelli, n° 20, Arezzo (AR)

Arezzo, 15/09/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Geometra Inps - UTR Toscana PAGGINI Roberto)

per presa visione
IL COMMITTENTE
(Dirigente Regionale Sardi Dott. Paolo)

Geometra Inps - UTR Toscana PAGGINI Roberto

Procedura aperta per l'appalto di sola esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per opere edili ed impianti elettrici a rilevante complessità tecnica/ esecutiva s.i.o.s e di climatizzazione, da eseguire al piano 4° dello stabile di proprietà dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.) adibito a Sede Provinciale di Arezzo - Viale Luca Signorelli, n° 20 – 52100 Arezzo. CIG 6796613679

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 01.01	<p style="text-align: center;"><u>LAVORI A CORPO</u></p> <p>Fornitura, montaggio e smontaggio di castello di sollevamento, per tutta la durata dei lavori, da realizzare per il trasferimento dei materiali e detriti dal piano 4° al piano terra, con elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati in opera, completo di teli di protezione. Sono compresi inoltre l'esecuzione delle seguenti opere compiute: realizzazione di impianto elettrico di cantiere per l'utilizzo dei componenti elettrici, compreso quadro ASC e Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico realizzato; montaggio e smontaggio dell'area di cantiere con recinzione modulare in rete metallica e telo di plastica rosso; montaggio e smontaggio di idonea tettoia provvisoria di protezione adiacente al castello di sollevamento da realizzare in lamiera metallica; montaggio e smontaggio di idoneo montacarichi; montaggio e smontaggio di mantovana parasassi, realizzazione di idoneo impianto di allarme da installare sul castello di sollevamento per tutta la durata dei lavori; montaggio e smontaggio dell'impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche (progettazione e pratica ex Ispes/Us). Al piano 4° l'area di cantiere dovrà essere opportunamente delimitata con idonei manufatti (porte/teli, ecc...) tesi ad evitare evitare il passaggio della polvere ed interdetto l'accesso al personale non</p>							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	addeito al cantiere. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Castello di sollevamento					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'000,00	3'000,00
2 01.03	Delimitazione con idonei manufatti, dell'area di cantiere sita al piano 4° oggetto della realizzazione delle opere previste in progetto e apposizione della segnaletica di sicurezza, per tutta la durata dei lavori Delimitazioni con manufatti area di cantiere al piano 4					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	350,00	350,00
3 01.05	Mezzi e servizi di protezione collettiva (segnaletica di sicurezza, nolo e installazione cartelli) Mezzi e servizi di protezione collettiva					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	10,00	50,00
4 01.07	Apprestamenti previsti nel P.S.C. (trbattelli, ponti su cavalletti, scale portatili, attrezzature varie ed utensili, nolo per utilizzo per tutta la durata dei lavori Apprestamenti previsti nel PSC					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	100,00	100,00
5 01.09	Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti (spostamento di personale e svuotamento uffici, smontaggio, allontanamento arredi e rimontaggio degli stessi al termine delle opere, esecuzione opere in							
	A R I P O R T A R E							3'500,00

