



Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					Quantità	TOTALI		
			u.m.	lung.	larg.	H/Peso	par.ug		unitario	parziale	somma
4	B25060b	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato, entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm. avvolgente rispetto tutti i bocchettoni di scarico.									
		piazzale, rampe e arrivo scale	mq					338,57	€ 32,12	€ 10.874,80	
		risvolti	mq	90,00		0,10		9,00	€ 32,12	€ 289,08	
		<b>somma voce</b>		<b>4</b>							<b>€ 11.163,88</b>
5	B45003a/b A35053 np	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e liscio: spessore medio 6 cm. compreso rete elettrosaldata da cm. 10x10 e compreso strato d'inerte di separazione tra massetto e guaina									
		piazzale, rampe e arrivo scale	mc	347,57		0,06		20,85	€ 38,72	€ 807,47	
		rete elettrosaldata 6 mm.	kg	347,57		4,49		1560,58	€ 1,42	€ 2.216,02	
		strato d'inerte rispetto alla guaina sottostante	mq	347,57				347,57	€ 3,50	€ 1.216,49	
<b>somma voce</b>		<b>5</b>							<b>€ 4.239,98</b>		

Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					Quantità	TOTALI		
			u.m.	lung.	larg.	H/Peso	par.ug		unitario	parziale	somma
6		Pavimento di piastrelle ad alta resistenza tipo industriale, dimensioni 12 x 24 cm, spessore 3 cm, posto in opera su un letto di malta di cemento, tagli e sfridi, superficie grezza; compreso zoccolino di klinker ceramico ad alta resistenza, posto in opera con idoneo collante con raccordo a pavimento, dimensioni 24 x 12 cm, spessore 1 cm di superficie grezza e colore rosso. Compreso giunto elastico in barre da 2.500 mm, da utilizzare per posa a malta da 8 x 35 mm									
	B45128a	piazzale	mq	323,00				323,00	€ 38,76	€ 12.519,48	
	B43268b	giunto di dilatazione	m	200,00				200,00	€ 2,60	€ 520,00	
	<b>somma voce</b>			<b>6</b>							<b>€ 13.039,48</b>
7		Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di marmo travertino, con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplicemente smussate per pedate o sottogradi, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe; compreso gocciolatoio e striscia antiscivolo sulle pedate. Zoccolino di marmo travertino, con superficie a vista lucida e coste rette, posto in opera con idoneo collante, con giunti connessi, dimensioni h media 15 cm.									
	B45211a	rampa scale pedata spess. cm 3	mq	3,40	0,32		6,00	6,53	€ 108,09	€ 705,61	
	B45210a	rampa scale alzata spess. cm. 2	mq	3,40		0,12	6,00	2,45	€ 84,65	€ 207,22	
		arrivo scale spess. cm. 2	mq	3,40	2,49			8,47	€ 84,65	€ 716,65	
	B45211a	soglie spess. cm. 3	mq	4,30	0,40			1,72	€ 108,09	€ 185,91	
	B45195a	zoccolino spess. cm. 1	mq	90,00		0,15		13,50	€ 89,20	€ 1.204,20	
<b>somma voce</b>			<b>7</b>							<b>€ 3.019,60</b>	

Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					Quantità	TOTALI		
			u.m.	lung.	larg.	H/Peso	par.ug		unitario	parziale	somma
8	35134	Griglia concava in materiale composito ad alta resistenza con superficie antisdrucciolo a norma UNI EN 124, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione, internazionalmente riconosciuto, telaio con alette di fissaggio, telaio e coperchio quadrati, resistenza alla rottura pari a 250 kN, classe C250, lato esterno 500 x 500 mm									
		griglia rampa scale e rimontaggio gradini in ferro.	cad.				7,00	7,00	€ 262,75	€ 1.839,25	
<b>somma voce</b>			<b>8</b>							<b>€ 1.839,25</b>	
9	A25129	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m									
		quantità come voci precedenti	mc	21,66				21,66	€ 37,14	€ 804,60	
<b>somma voce</b>			<b>9</b>							<b>€ 804,60</b>	
10	A25125	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica									
		quantità come voce precedente	mc	21,66				21,66	€ 48,71	€ 1.055,26	
	A25127a	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni : rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci. terre. laterizi. ecc.)									
			mc	21,66				21,66	€ 9,57	€ 207,33	
<b>somma voce</b>			<b>10</b>							<b>€ 1.262,58</b>	
11	M01003b	manodopera per piccoli interventi in economia, quali tracciamento delle striscie per parcheggio, spostamento materiali, ecc.									
		operaio qualificato	h	48,00				48,00	€ 34,35	€ 1.648,80	
	M01004b	operaio comune	h	48,00				48,00	€ 30,96	€ 1.486,08	
<b>somma voce</b>			<b>11</b>							<b>€ 3.134,88</b>	

Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					Quantità	TOTALI		
			u.m.	lung.	larg.	H/Peso	par.ug		unitario	parziale	somma
<b>totale pavimentazione piazzale</b>								<b>€ 43.734,35</b>			
<b>locali quota 293</b>											
1	A25031a	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico : muratura in mattoni pieni									
		locale n. 1	mq	23,80		3,80	90,44	€ 10,83	<b>€ 979,47</b>		
		muretto scala	mq	2,40		2,35	5,64	€ 10,83	<b>€ 61,08</b>		
<b>somma voce</b>			<b>1</b>							<b>€ 1.040,55</b>	
2	A25062	Demolizione di rivestimento in ceramica pareti perimetrali w.c. e locale limitrofo	mq	27,10		3,00	81,30	€ 7,49	<b>€ 608,94</b>		
		<b>somma voce</b>			<b>2</b>						<b>€ 608,94</b>
3	A25068	Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri									
		locali con pavimento in marmo o in gres	m				105,00	€ 2,94	<b>€ 308,70</b>		
<b>somma voce</b>			<b>3</b>							<b>€ 308,70</b>	
4	n.p.	Rimozione di pezzi sanitari, quali vasi igienici, cassette di scarico, lavabi, lavandini, radiatori, canali d'aria, ecc., compreso l'onere della dismissione delle tubazioni di adduzione e di scarico									
		zona w.c.	a.f.	1,00			1,00	€ 300,00	<b>€ 300,00</b>		
<b>somma voce</b>			<b>4</b>							<b>€ 300,00</b>	
5	A25080	Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico									
		per controsoffitti in cartongesso o fibre minerali a doppio strato	mq	194,50		2,00	389,00	€ 9,29	<b>€ 3.613,81</b>		
<b>somma voce</b>			<b>5</b>							<b>€ 3.613,81</b>	











Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					Quantità	TOTALI		
			u.m.	lung.	larg.	H/Peso	par.ug		unitario	parziale	somma
20	B65009c	locale 2	mq	62,98				62,98	€ 8,85	€ 557,37	
		locale 1	mq	159,76				159,76	€ 8,85	€ 1.413,88	
		zona scala	mq	28,13				28,13	€ 8,85	€ 248,95	
		pareti									
		finte travi	mq	42,00		1,00		42,00	€ 8,85	€ 371,70	
		locale 2	mq	47,04		3,80		178,75	€ 8,85	€ 1.581,96	
		locale 1	mq	95,55		3,80		363,09	€ 8,85	€ 3.213,35	
		zona scala	mq	54,88		3,80		208,54	€ 8,85	€ 1.845,61	
<b>somma voce</b>			<b>20</b>							<b>€ 9.232,82</b>	
21	n.p.	modifica degli infissi esterni per inversione senso di apertura, compreso l'installazione di maniglione antipanico, maniglia esterna e serratura con cilindretto di sicrezza antieffrazione, ecc.									
		locale 2	cad					1,00	€ 600,00	€ 600,00	
		zona scala	cad					1,00	€ 600,00	€ 600,00	
<b>somma voce</b>			<b>21</b>							<b>€ 1.200,00</b>	









Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					Quantità	TOTALI		
			u.m.	lung.	larg.	H/Peso	par.ug		unitario	parziale	somma
44	025008c	Cavo flessibile FROR conforme CEI 20-20 tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolati in pvc con guaina di pvc, non propagante l'incendio CEI 20-22 II bipolare sezione 2,5 mmq	cad.	400,00				400,00	€ 2,95	€ 1.180,00	
			<b>somma voce</b>		<b>44</b>						
45	025008d	Cavo flessibile FROR conforme CEI 20-20 tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolati in pvc con guaina di pvc, non propagante l'incendio CEI 20-22 II bipolare sezione 4 mmq	cad.	200,00				200,00	€ 3,77	€ 754,00	
			<b>somma voce</b>		<b>45</b>						
46	025011d	Cavo flessibile FROR conforme CEI 20-20 tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolati in pvc con guaina di pvc, non propagante l'incendio CEI 20-22 II pentapolare sezione 4 mmq	cad.	100,00				100,00	€ 6,72	€ 672,00	
			<b>somma voce</b>		<b>46</b>						
47	025001b	Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 450-750 V, iso-lato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II sezione 1,5 mmq	cad.	1800,00				1800,00	€ 0,94	€ 1.692,00	
			<b>somma voce</b>		<b>47</b>						
48		Cavo antincendio schermato FTG10OHM1 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e gomma G10, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 90 secondo norma CEI EN 50200									
	145024b	2 x 1,5 mmq	cad.	1700,00				1700,00	€ 3,64	€ 6.188,00	
	145024f	4 x 1,5 mmq	cad.	100,00				100,00	€ 6,21	€ 621,00	
	<b>somma voce</b>		<b>48</b>							<b>€ 6.809,00</b>	






Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					Quantità	TOTALI			
			u.m.	lung.	larg.	H/Peso	par.ug		unitario	parziale	somma	
												totale locali quota 293 € 102.551,20
												totale complessivo € 146.285,55
												oneri della sicurezza € 3.000,00
												totale € 149.285,55

IL PROGETTISTA

*[Handwritten signature]*





ANALISI DEI PREZZI					
n. ordine cme	13				
<b>manodopera</b>	<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>n. ore</b>	<b>costo h.</b>	<b>totale</b>
		op. specia.	0	0,00	0,00
	M01003a	op. qualif.	0,65	26,50	17,23
	M01004a	op. aiutan.	0,65	23,88	15,52
		<b>sommano</b>			<b>32,75</b>
<b>materiali a prezzario</b>	<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>quantità</b>	<b>costo</b>	<b>totale</b>
	A33022	malta premiscelata mc/mq	0,0058	215,05	1,25
					0,00
					0,00
					0,00
		<b>sommano</b>			<b>1,25</b>
<b>materiali a listino</b>	<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>quantità</b>	<b>costo</b>	<b>totale</b>
*	np	blocchi termoisolanti	1	16,80	16,80
	np		1		0,00
	np		1		0,00
		<b>sommano</b>			<b>16,80</b>
* costo per mq.	0,45*0,25	0,1125	8,89	€ 1,89	16,80
<b>PREZZO D'APPLICAZIONE al MQ.</b>					
	voce n. 13	<b>manodopera</b>			<b>32,75</b>
		<b>materiali a prezzario</b>			<b>1,25</b>
		<b>materiali a listino</b>			<b>16,80</b>
		<b>oneri della sicurezza</b>	<b>2,00%</b>	<b>50,79</b>	<b>1,02</b>
		<b>sommano</b>			<b>51,81</b>
		<b>spese gen. e utili impr.</b>	<b>26,00%</b>	<b>51,81</b>	<b>13,47</b>
		<b>TOTALE</b>			<b>65,28</b>





## ANALISI DEI PREZZI

n. ordine cme	18				
<b>manodopera</b>	<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>n. ore</b>	<b>costo h.</b>	<b>totale</b>
		op. specia.	0	0,00	0,00
	M01003a	op. qualif.	0,3	26,50	7,95
	M01004a	op. aiutan.	0,3	23,88	7,16
		<b>sommano</b>			<b>15,11</b>
<b>materiali a prezziario</b>	<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>quantità</b>	<b>costo</b>	<b>totale</b>
	B53051a	Struttura in acciaio zincato, per orditura nascosta composta da profilo portante a C, profili intermedi a Z e a T, raccordi e agganci, per pannelli 600 x 600 mm	1	4,62	4,62
	B53053a	Profili perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni, a L, finitura bianca, in ragione di m. 0,10 a mq.	0,1	1,10	0,11
					0,00
					0,00
		<b>sommano</b>			<b>4,73</b>
<b>materiali a listino</b>	<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>quantità</b>	<b>costo</b>	<b>totale</b>
	np		1	0,00	0,00
	np		1		0,00
	np		1		0,00
		<b>sommano</b>			<b>0,00</b>
<b>PREZZO D'APPLICAZIONE al MQ.</b>					
	voce n. 18	<b>manodopera</b>			<b>15,11</b>
		<b>materiali a prezziario</b>			<b>4,73</b>
		<b>materiali a listino</b>			<b>0,00</b>
		<b>oneri della sicurezza</b>	<b>2,00%</b>	<b>19,84</b>	<b>0,40</b>
		<b>sommano</b>			<b>20,24</b>
		<b>spese gen. e utili impr.</b>	<b>26,00%</b>	<b>20,24</b>	<b>5,26</b>
<b>TOTALE</b>					<b>25,50</b>



