

Oggetto: Fornitura a piè d'opera di pavimento sopraelevato e controsoffitto per la rimodulazione dell'area utenza a piano rialzato dello stabile INPS di Palermo Via F. Laurana,59.

PAVIMENTO SOPRAELEVATO

- Fornitura di pavimento sopraelevato a piè d'opera, costituito da pannelli modulari 600x600 mm. con struttura sopraelevazione costituita da colonnine in acciaio zincato o materiale analogo per resistenza, di altezza massima di cm. 20, sistema di regolazione e bloccaggio con stelo, dadi e traversine di collegamento o sistemi analoghi compatibili, con finitura superiore in grès porcellanato di ottima qualità con effetto marmo siciliano, a spessore sottile, classificabili nel gruppo Bla conformemente alla norma UNI EN 14411 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 14411-G, costituiti da una massa unica omogenea e compatta. Le piastrelle sono ottenute per pressatura a secco di impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, felspati ed inerti a bassissimo tenore di ferro. Pannello modulare in materiale inerte (solfato di calcio anidro) rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, con bordo perimetrale per la protezione dei lati del pannello, e costituire barriera permanente all'umidità o alle infiltrazioni di acqua, per garantire il movimento relativo senza produrre rumori.

I pannelli dovranno essere rifiniti sulla superficie inferiore da un rivestimento per svolgere un ruolo: - strutturale e funzionale: con elementi rigidi per migliorare le caratteristiche meccaniche del pannello e per migliorare la protezione contro l'umidità ambientale eventualmente presente nel sottopavimento, compreso gli accessori necessarie che permettono di interfacciare il pavimento sopraelevato con gli elementi di contorno e di sfruttarne pienamente le caratteristiche :

(Rampe interne ed esterne, Gradini di raccordo interni ed esterni, setti divisorii per isolamento acustico, setti di tamponamento frontale, pannelli con foro per cavi elettrici e dati, sportelli passacavi, giunti di dilatazione, ventose per sollevamento pannelli, finiture laterali con fascia di contrasto per il collegamento a parete, ponti strutturali. Il pavimento deve essere conforme a quanto stabilito dal D.M. del 22 febbraio 2006 " Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici."

	Importo unitario offerto	Importo totale
Quantità prevista mq. 350,00.		

CONTROSOFFITTO LAMELLARE FONOASSORBENTE

- Fornitura a piè d'opera di pannelli quadri mm. 60x60x1,5-1,8 per rivestimento a controsoffitto e/o parete, con caratteristiche fonoassorbente, realizzato con struttura metallica di adeguata sezione e pannelli di fibra di legno nobilitati, con faccia a vista a fori o tagli lineari che ne conferiscono con elevato effetto estetico. I pannelli ottenuti da derivati di legno (ISB o MDF ecc.) a basso contenuto di formaldeide secondo le norme tecniche di settore e riassunti nell'appendice B della UNI EN 13986 . Il controsoffitto deve essere conforme a quanto stabilito dal D.M. del 22 febbraio 2006 " Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici."

	Importo unitario offerto	Importo totale
Quantità prevista mq. 300,00.		

W

)

**CONTROSOFFITTO LAMELLARE**

- Fornitura a piè d'opera di pannelli quadri mm. 60x60x1,5-1,8 per rivestimento a controsoffitto e/o parete, realizzato con struttura metallica di adeguata sezione e pannelli di fibra di legno nobilitati, con faccia a vista liscia che ne conferisce elevato effetto estetico. I pannelli ottenuti da derivati di legno (ISB o MDF ecc.) a basso contenuto di formaldeide secondo le norme tecniche di settore e riassunti nell'appendice B della UNI EN 13986. Il controsoffitto deve essere conforme a quanto stabilito dal D.M. del 22 febbraio 2006 " Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici."

	Importo unitario offerto	Importo totale
Quantità prevista mq. 360,00.		

Il Responsabile Unico Del Procedimento

Ing.  Liberto Parisi