Data di pubblicazione: *08/07/2021*
Nome allegato: *Estratto CSA.pdf*
CIG: *nessun CIG*
Nome procedura: *Indagine di mercato preordinata all'acquisizione di manifestazioni d'interesse alla partecipazione ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., da svolgersi mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con applicazione, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del criterio del minor prezzo, con le modalità previste dall'art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020 se il numero di offerte ammesse sia pari a cinque.*
Lotto n. 1: Sostituzione gruppi frigoriferi presso l'Agenzia complessa di Milano Sesto S.G., via Fortezza n. 11.
Lotto n. 2: Sostituzione gruppi frigoriferi presso l'Agenzia complessa di Milano Centro, via Circo n. 14.

Indagine di mercato preordinata all'acquisizione di manifestazioni d'interesse alla partecipazione ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., da svolgersi mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con applicazione, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del criterio del minor prezzo, con le modalità previste dall'art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020 se il numero di offerte ammesse sia pari a cinque.

Estratto dal Capitolato speciale di appalto e dalla Relazione tecnica

Lotto n. 1: Sostituzione gruppi frigoriferi presso l'Agenzia complessa di Milano Sesto S.G., via Fortezza n. 11.

L'intervento è basato sui criteri di seguito esposti:

• Sostituzione di n° 2 refrigeratori con n° 2 pompe di calore condensate a aria.

Le soluzioni adottate sono rappresentate negli elaborati grafici architettonici allegati al CSA.

La descrizione dell'intervento affronterà gli argomenti nel seguente ordine:

1. **Opere propedeutiche**

• Scollegamento dei vecchi gruppi frigo dai circuiti elettrico/idraulico.

2. **Opere di tiro in quota**

• Abbassamento al piano stradale dei vecchi refrigeratori.

• Tiro al piano 4° dei nuovi gruppi.

3. **Opere di collegamento idraulico/elettrico dei nuovi refrigeratori**

• Effettuazione dei collegamenti idraulici tra refrigeratori ed impianto.

• Collegamento del refrigeratore alle linee di alimentazione elettrica.

4. **Opere di finitura complementari**

• Posa coibentazione

• pitturazione basamento.

• posa in opera di grigliato pedonabile

Lotto n. 2: Sostituzione gruppi frigoriferi presso l'Agenzia complessa di Milano Centro, via Circo n. 14.

L'intervento è basato sui criteri di seguito esposti:

• Sostituzione del refrigeratore.

Le soluzioni adottate sono rappresentate negli elaborati grafici architettonici allegati al CSA, la descrizione dell'intervento affronterà gli argomenti nel seguente ordine:

1. Opere propedeutiche

• Scollegamento del vecchio refrigeratore dai circuiti elettrico/idraulico.

2. Opere di tiro in quota

• Abbassamento al piano stradale del vecchio refrigeratore.

• Tiro al piano 5° del nuovo refrigeratore

3. Opere di collegamento idraulico/elettrico del nuovo refrigeratore

• Effettuazione dei collegamenti idraulici tra refrigeratore ed impianto.

• Collegamento del refrigeratore alle linee di alimentazione elettrica.

4. Opere di finitura complementari

• Posa coibentazione

• Collegamento nuove pompe secondario