Comune di Caltagirone

Provincia

CT

ANALISI PREZZI

OGGETTO Lavori di eliminazione infiltrazioni d'acqua piovana dalle terrazze di copertura mediante sostituzione della guaina e lavori di riparazione colonna di scarico acque piovane del Convitto "Luigi Sturzo" sito in Caltagirone - Via delle Industrie n.9.

COMMITTENTE I.N.P.S. Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

1) NP.2 Rimozione di bocchettone in gomma, pvc, elastomero termoplastico o membrana bituminosa, compresi l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere e la preparazione del supporto al fine di collocare il nuovo bocchettone, escluso il trasporto alla discarica.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
OP.LIV.3	Operaio 3° Livello	h	28,15	1	28,15
OP.LIV.1	Operaio Livello 1	h	23,43	1	23,43
MATERIALI	Materiali necessari per la rifinitura dell'alloggiamento di ricovero del bocchettone rimosso al fine di preparare il supporto al posizionamento e fissaggio del nuovo bocchettone.	acorpo	40,00	1	40,00

TOTALE	91,58
Sommano Oneri Sicurezza 2 % su € 91,58	1,83
13.64% Spese Generali su € 93,41	12,74
10% Utile Impresa su € 106,15	10,62
PREZZO	116,77
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad	**116,77**

2) NP.4 Fornitura e posa in opera di pannello per realizzazione tracantone avente altezza di m.3.50 all'interno del WC a copertura delle tubazioni dell'impianto idraulico e fognario. La pannellatura sarà installata su predisposto telaio in acciaio ancorato alla muratura mediante tassello chimico e rinforzato nei lati e all'angolo da correntini di adeguate sezioni. Il pannello sarà rifinito con pellicola protettiva avente colori e sagome uguali o similari a quelli formati dai rivestimento del WC stesso. Sono compresi i sistemi di fissaggio ed isolamento, opere da fabbro, opere murarie e quant'altro occorrente per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
PANNELLO	Pannello isolante per realizzazione tracantone compreso taglio e sagomatura. (1) (0.60+0.80+0.60)*3.50	m²	80,00	(1) 7	560,00
CORRENTINI	Telaio in acciaio ancorato alla muratura mediante tassello chimico e rinforzato nei lati e all'angolo da correntini di adeguate sezioni.	m²	25,00	7	175,00
ACCESSORI	Viti, rondelle, bulloni e quant'altro necessario per il fissaggio del pannello.	cad	0,15	10	1,50
PELLICOLA	Pellicola protettiva autoadesiva da applicare al pannello, in plastica resistente e duratura, di colore simile ai rivestimenti del WC.	m²	18,00	7	126,00
OP.LIV.3	Operaio 3° Livello	h	28,15	2	56,30
OP.LIV.1	Operaio Livello 1	h	23,43	2	46,86
TRASPORTO	Incidenza trasporto	acorpo	20,00	1	20,00

TOTALE	985,66
Sommano Oneri Sicurezza 2 % su € 985,66	19,71
13.64% Spese Generali su € 1.005,37	137,13
10% Utile Impresa su € 1.142,50	114,25
PREZZO	1.256,75
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad	**1.256,75**

3) NP.1 Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte:
- manto bituminoso doppio strato

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
OP.LIV.3	Operaio 3° Livello	h	28,15	0,5	14,08
OP.LIV.1	Operaio Livello 1	h	23,43	0,5	11,72

TOTALE	25,80
Sommano Oneri Sicurezza 2 % su € 25,80	0,516
13.64% Spese Generali su € 26,32	3,59
10% Utile Impresa su € 29,91	2,99
PREZZO	32,90
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m²	**32,90**

4) NP.3 Fornitura e posa in opera di bocchettone in membrana bitume-polimero armata da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni bituminose, a flangia quadrata intaccata, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio:
Diametro 125 mm

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
OP.LIV.3	Operaio 3° Livello	h	28,15	1	28,15
OP.LIV.1	Operaio Livello 1	h	23,43	1	23,43
MAT.BOCCHETTONE	Bocchettone in membrana bitume-polimero armata da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni bituminose, a flangia quadrata intaccata, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio: Diametro 125 mm	cad	12,00	1	12,00

TOTALE	63,58
Sommano Oneri Sicurezza 2 % su € 63,58	1,27
13.64% Spese Generali su € 64,85	8,85
10% Utile Impresa su € 73,70	7,37
PREZZO	81,07
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad	**81,07**

Caltagirone lì 16/05/2017

IL PROGETTISTA