


Da cavedio verticale ispezionabile: Montante
Canale aerea in PVC fissata a parete per posa
dim 80x60 mm
con coperchio e accessori
pulsante elettrico da quadro in cabina
piano cantinato Q.E.
cavo FG7R 3½X70+T a Q.S.




Quadro elettrico IP 55 in resina/policarbonato
con antina
chiudibile a chiave con cablo
e connesso interruttore selettore
di potenza 4x200A - compreso
accessori di ingresso/uscita cavi di
alimentazione a messa a terra, raccordi IP
55 e guaina diam. 63 flessibile per
allaccio a quadro macchine

Scopo tipo in progetto tecnico p.d.

VIA XXV APRILE

PIANO QUARTO

Da cavedio verticale ispezionabile: Montante
Canale aerea in PVC fissata a parete per posa
dim 80x60 mm
con coperchio e accessori
pulsante elettrico da quadro in cabina
piano cantinato Q.E.
cavo FG7R 3½X70+T a Q.S. sul terrazzo.



Nuovo Quadro elettrico IP 4X in resina/policarbonato con antina
chiudibile a chiave con cablo e connesso interruttore
magnetotermico regolabile xin 4x200 A e differenziale ldn 0-3 A e
0-3 secondi, compreso accessori di ingresso/uscita cavi di
alimentazione, raccordi IP 4X e guaina diam. 63 flessibile per
allaccio a quadro Q.E. cavi per connessione a quadro AVQ. FG7R
3½/70

Canale aerea in metallo esistente fissata a
parete per posa nuovo cavo

VIA XXV APRILE



IL COMMITTENTE
INPS
DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA
Via M. Giuseppe, 6
MILANO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Giuliano Quattrone

INPS
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE PIANO TERRA
SEDE PROVINCIALE DI SONDRIO

COORDINAMENTO ATTIVITA' TECNICO EDILIZIA
Via M. Giuseppe, 6 MILANO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Sebastiano Giuseppe Pascutti
(Tecnico Dipendente Inps)

PROGETTISTI

PROGETTO
ARCHITETTONICO

PROGETTO
CLIMATIZZAZIONE
Per: Ing. Giuseppe Gigliotti
(Tecnico Dipendente Inps)

PROGETTO
IMPIANTI ELETTRICI
Per: Ing. Sebastiano Pascutti
(Tecnico Dipendente Inps)

DIREZIONE
LAVORI
Giuseppe Per Ing. Gigliotti
(Tecnico Dipendente Inps)

TAV. 2/2

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO QUARTO- Collegam. elettrico

Scala 1:100 Data 20/01/17 Foglio 1 - Tav. 1 -

QUESTA DELUSO E' IL PROSPETTO DI PROGETTO. TUTTI I DATI SONO REDATTA A NORMA DI LEGGE.