



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Lombardia
Coordinamento regionale tecnico edilizio

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lavori di adeguamenti antincendio dei locali archivio nella Sede INPS di Como - Via Pessina n.8.

Premessa

A seguito dei sopralluoghi effettuati presso lo stabile di Via Pessina n.8 a Como, in locazione all'INPS, e a prosecuzione dei precedenti lotti di lavori di adeguamento antincendio, si procede con una nuova fase di lavori da effettuare al fine di rispettare tutti i contenuti del progetto a suo tempo presentato ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Como.

Relazione

Le opere di cui trattasi consistono in adeguamenti antincendio nei vari locali ad uso archivio situati ai piani dello stabile, oltre a sistemazioni idrauliche presso il locale sito al piano interrato, denominato Archivio S3.

Nello specifico, si realizzeranno:

Opere relative all'impianto di spegnimento ad acqua nebulizzata in tutti gli archivi di sede, placcatura di pareti con apposite lastre antincendio nei vani in cui sono ubicati gli armadi rack ai piani e in archivio al settimo piano, , realizzazione di divisori REI al piano interrato, all'interno dell'archivio S3, fornitura e posa di porte REI a chiusura dei locali anzidetti, sostituzione delle tubazioni ed accessori dell'impianto fognario e scarico acque meteoriche al piano interrato in archivio S3, spostamenti ed adeguamenti di parti dell'impianto elettrico presente, posa di serramenti a tenuta stagna nel locale archivio S3,



Saranno sostituite inoltre due porte REI attualmente presenti agli accessi/uscite in Archivio S3 e fortemente ammalorate per i diversi allagamenti successi nel tempo, e realizzate protezioni e sigillature varie con caratteristiche REI per attraversamenti impiantistici tra i vari compartimenti. L'impianto elettrico sarà rivisto nelle aree di lavoro, così come saranno revisionati gli altri impianti presenti negli stessi locali.

Infine saranno espletate le finiture, quali stuccature, tinteggiature, apposizioni di segnaletica/cartellonistica di sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008.

Durante il corso dei lavori sarà opportunamente predisposta un'area di cantiere, nel pieno rispetto dei luoghi e del contenuto cartaceo presente e da preservare.

I materiali di risulta saranno accatastati in area di cantiere definita da specifiche date dal direttore dei lavori, e smaltiti nei dovuti tempi e modi presso discariche autorizzate.

I lavori saranno eseguiti nel pieno rispetto delle normative di sicurezza vigenti nei luoghi di lavoro, ed adottando ogni precauzione necessaria per la presenza dei dipendenti e del pubblico in aree limitrofe.

Ogni fase lavorativa dovrà essere preventivamente concordata nella modalità, orari, ecc. con la d.l. per consentire alla sede di rimanere aperta ed attiva durante tutto il periodo di esecuzione degli stessi lavori, provocando il minor disagio possibile a quanti risulteranno presenti in sede.

Il Tecnico

Ing. M. Rigoli