

INPS
DIREZIONE REGIONALE PER LA CALABRIA
CATANZARO

ALLEGATO 1-BIS

Oggetto: Direzione provinciale INPS di Cosenza, stabile in via Miceli n. 54
 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| n° | art. C.S.A. | descrizione sintetica | unità di misura | quantità (A) | prezzo unitario (in cifre) | prezzo unitario (in lettere) (B) | importo (C = A x B) |
| | | LAVORI EDILI | | | | | |
| 1 | 31.1 | Demolizione di pareti divisorie di qualunque natura, ad esclusione di quella muraria, etc | m ² | 400 | | | |
| 2 | 31.2 | Rimozione di infissi porta interni, di qualunque natura e dimensione, etc | n. | 80 | | | |
| 3 | 31.3 | Demolizione di tramezzatura interna in muratura di qualsiasi altezza e spess. fino a 15 cm. Etc | m ² | 100 | | | |
| 4 | 31.4 | Demolizione di tramezzatura interna in muratura di qualsiasi altezza e spessore da 16 a 30 cm, etc | m ² | 3 | | | |
| 5 | 31.5 | Rimozione di controsoffitto di qualunque natura, velette, bordature, etc | m ² | 150 | | | |
| 6 | 31.6 | Rimozione di pedate e o alzate gradini vani scala o soglie ingresso, etc | m ² | 20 | | | |
| 7 | 31.7 | Disfacimento completo di servizio igienico (composto anti bagno e bagno) | n. | 9 | | | |
| 8 | 31.8 | Demolizione di pavimentazione in marmo, graniglia, clinker, ceramica, gres, vinile e similari, esclusa la sola pavimentazione in vinil-amianto. | m ² | 1.000 | | | |
| 9 | 31.9 | Rimozione di tutti gli zoccolini battiscopa di ogni dimensione e materiale, esclusi i soli battiscopa in vinil-amianto. | m | 1.100 | | | |
| 10 | 31.10.a | Preparazione del cantiere per la rimozione dei materiali in vinil-amianto, pulizia finale del cantiere ed adempimenti per il Piano di lavoro, ecc. | a corpo | 1 | | | |
| 11 | 31.10.b | Rimozione di pavimentazione in piastrelle o teli in vinil-amianto. | m ² | 90 | | | |
| 12 | 31.10.c | Rimozione di battiscopa in vinil-amianto. | m | 50 | | | |

| n° | art. C.S.A. | descrizione sintetica | unità di misura | quantità (A) | prezzo unitario (in cifre) | prezzo unitario (in lettere) (B) | importo (C = A x B) |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 13 | 31.11 | Rimozione di lastre di rivestimento in marmo, anche di grandi dimensioni con spicconatura del sottostante intonaco etc | m ² | 10 | | | |
| 14 | 31.12 | Realizzazione di tramezzi in blocchi forati 8 x 25x 25, posti in foglio, etc | m ² | 50 | | | |
| 15 | 31.13 | Realizzazione di tramezzi in blocchi 25 x 25, spessore finito cm 30, etc | m ² | 50 | | | |
| 16 | 31.14 | Fornitura e posa di pareti divisorie in doppia lastra di cartongesso con interposto pannello in lana minerale etc | m ² | 120 | | | |
| 17 | 31.15 | Realizzazione di intonaco grezzo etc. | m ² | 100 | | | |
| 18 | 31.16 | Realizzazione di intonaco civile liscio, etc | m ² | 100 | | | |
| 19 | 31.17 | Revisione di tutti gli intonaci interni, etc | a corpo | 1 | | | |
| 21 | 31.18 | Stuccatura e rasatura di intonaci etc | m ² | 500 | | | |
| 22 | 31.19 | Preparazione del fondo di pareti e soffitti in muratura o cartongesso con spec.isolante fissativo etc | m ² | 4.000 | | | |
| 23 | 31.20 | Pitturazione di pareti e soffitti con idropittura tinta chiara etc | m ² | 4.000 | | | |
| 24 | 31.21 | Fornitura e posa di pittura policroma etc | m ² | 200 | | | |
| 25 | 31.22 | Lucidatura a piombo di pavimento in marmo etc | m ² | 600 | | | |
| 26 | 31.23 | Fornitura e posa di strisce antiscivolo largh. mm 25 etc | m | 300 | | | |
| 27 | 31.24 | Fornitura in opera di complementi di arredo per i servizi igienici per disabili. | n. | 4 | | | |
| 28 | 31.25 | Fornitura e posa di battiscopa in marmo, etc | m | 400 | | | |
| 29 | 31.26 | Fornitura e posa di battiscopa coordinato al pavimento in laminato etc | m | 700 | | | |
| 30 | 31.27 | Fornitura di porte interne in legno etc | n. | 62 | | | |

| n° | art. C.S.A. | descrizione sintetica | unità di misura | quantità (A) | prezzo unitario (in cifre) | prezzo unitario (in lettere) (B) | importo (C = A x B) |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 31 | 31.28 | Fornitura e posa di maniglioni antipanico, compresa la rimozione degli esistenti da sostituire | n. | 8 | | | |
| 32 | 31.29 | Rimozione di tessere in mosaico tappezzanti le pareti dei vani scala etc | m ² | 800 | | | |
| 33 | 31.30 | Fornitura e posa di soglie di ingresso, in marmo carrara, etc | m ² | 5 | | | |
| 34 | 31.31 | Rimozione di infisso porta esterno, in alluminio e vetro a 4 o più ante etc | n. | 2 | | | |
| 35 | 31.32 | Fornitura e posa di porta automatica scorrevole a 4 ante dotata di dispositivo antipanico a sfondamento totale etc | n. | 4 | | | |
| 36 | 31.33 | Esecuzione di ciclo di trattamento e pitturazione di manufatti in ferro etc. | m ² | 60 | | | |
| 37 | 31.34 | Rimozione di radiatori in ghisa, alluminio, etc | n. | 70 | | | |
| 38 | 31.35 | Esecuzione di massetto di sottofondo e strato di fondo per la posa di pavimentazione etc | m ² | 50 | | | |
| 39 | 31.36 | Fornitura e posa di parete mobile a pannelli modulari in vetro e bilaminato, struttura in acciaio etc | m ² | 33 | | | |
| 40 | 31.37 | Fornitura in opera di porta REI 120 tagliafuoco a 2 ante. | n. | 2 | | | |
| 41 | 31.38 | Fornitura e posa di piattaforma elevatrice per disabili senza fossa e senza vano, per interni, corsa fino a 150 cm etc. | a corpo | 1 | | | |
| 42 | 31.39 | Fornitura in opera di infissi interni in alluminio e vetro. | m ² | 40 | | | |
| 43 | 31.40 | Fornitura in opera di pavimenti in piastrelle in monocottura per i servizi igienici. | m ² | 80 | | | |
| 44 | 31.41 | Fornitura in opera di rivestimenti in piastrelle in monocottura per i servizi igienici. | m ² | 600 | | | |
| 45 | 31.42.1 | Portoncino caposcala blindato ad un'anta. | a corpo | 1 | | | |
| 46 | 31.42.2 | Portoncino caposcala blindato a due ante. | a corpo | 1 | | | |

| n° | art. C.S.A. | descrizione sintentica | unità di misura | quantità (A) | prezzo unitario (in cifre) | prezzo unitario (in lettere) (B) | importo (C = A x B) |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 47 | 31.43 | Demolizione della pavimentazione dei balconi. | m ² | 45 | | | |
| 48 | 31.44 | Fornitura in opera di massetto per i balconi. | m ² | 45 | | | |
| 49 | 31.45 | Fornitura in opera di gocciolatoi per i balconi. | n. | 14 | | | |
| 50 | 31.46 | Fornitura in opera di manto di impermeabilizzazione per i balconi. | m ² | 60 | | | |
| 51 | 31.47 | Fornitura in opera di pavimeto in klinker per i balconi. | m ² | 45 | | | |
| 52 | 31.48 | Fornitura in opera di battiscopa in klinker per i balconi. | m | 60 | | | |
| | | PAVIMENTAZIONI E CONTROSOFFITTI | | | | | |
| 53 | 31.49 | Fornitura e posa di pavimento in laminato antistatico, compreso ripristino del sottofondo e del fondo etc | m ² | 1.300 | | | |
| 54 | 31.50 | Fornitura e posa di pavimentazione in lastre di marmo identiche a quelle da accostare etc | m ² | 20 | | | |
| 55 | 31.51 | Fornitura e posa di controsoffitto con struttura in acciaio e pannelli in gesso 60 x 60 etc | m ² | 500 | | | |
| | | LAVORI IDRAULICI | | | | | |
| 56 | 32.1 | Fornitura e posa di lavabo etc | n. | 11 | | | |
| 57 | 32.2 | Fornitura e posa di lavabo in wc H, etc | n. | 4 | | | |
| 58 | 32.3 | Fornitura e posa di bidet, etc | n. | 5 | | | |
| 59 | 32.4 | Fornitura e posa di vaso igienico etc | n. | 6 | | | |
| 60 | 32.5 | Fornitura e posa di vaso igienico per wc H, etc | n. | 4 | | | |
| 61 | 32.6 | Fornitura e posa di cassetta di risciacquo, etc | n. | 7 | | | |
| 62 | 32.7.1 | Realizzazione della colonna montante idrica dal piano seminterrato fino al secondo piano per i servizi igienici etc. | a corpo | 1 | | | |

| n° | art. C.S.A. | descrizione sintetica | unità di misura | quantità (A) | prezzo unitario (in cifre) | prezzo unitario (in lettere) (B) | importo (C = A x B) |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 63 | 32.7.2 | Realizzazione della colonna montante idrica dal piano seminterrato fino al piano terra per i servizi igienici etc. | a corpo | 1 | | | |
| 64 | 32.8 | Realizzazione delle rete idrica dei servizi igienici con i punti utilizzatori per l'alimentazione degli apparecchi idrico-sanitari etc. | n. | 70 | | | |
| 65 | 32.9 | Realizzazione delle rete idraulica di scarico dei servizi igienici con i punti utilizzatori per gli apparecchi idrico-sanitari etc. | n. | 30 | | | |
| 66 | 32.10 | Revisione completa delle colonne di scarico dei servizi igienici etc. | a corpo | 1 | | | |
| | | LAVORI ELETTRICI | | | | | |
| 67 | 33.1 | Smontaggio completo dell'impianto elettrico e fonia-dati e degli utilizzatori esistenti. | a corpo | 1 | | | |
| 68 | 33.2 | Spostamento del Q.E.P. seminterrato dalla posizione attuale nel locale archivio sulla faccia opposta della parete. | a corpo | 1 | | | |
| 69 | 33.3 | Fornitura e posa del Q.E.G. nel locale al Piano Seminterrato | a corpo | 1 | | | |
| 70 | 33.4 | Fornitura e posa del Q.E.P. del Piano Terra | a corpo | 1 | | | |
| 71 | 33.5 | Fornitura e posa del Q.E.P. del Piano Primo | a corpo | 1 | | | |
| 72 | 33.6 | Fornitura e posa del Q.E.P. del Piano Secondo | a corpo | 1 | | | |
| 73 | 33.7 | Fornitura e posa del Q.E.P. del Piano Quarto | a corpo | 1 | | | |
| 74 | 33.8 | Fornitura e posa del Q.E. Servizi Generali | a corpo | 1 | | | |
| 75 | 33.9 | Linea montante dal Q.E.G. al Q.E.P.seminterrato | a corpo | 1 | | | |
| 76 | 33.10 | Linea montante dal Q.E.G. al Q.E.P. Piano Terra | a corpo | 1 | | | |
| 77 | 33.11 | Linea montante dal Q.E.G. al Q.E.P. Piano Primo | a corpo | 1 | | | |
| 78 | 33.12 | Linea montante dal Q.E.G. al Q.E.P. Piano Secondo | a corpo | 1 | | | |
| 79 | 33.13 | Linea montante dal Q.E.G. al Q.E.P. Piano Quarto | a corpo | 1 | | | |

| n° | art. C.S.A. | descrizione sintetica | unità di misura | quantità (A) | prezzo unitario (in cifre) | prezzo unitario (in lettere) (B) | importo (C = A x B) |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 80 | 33.14 | Linea montante dal Q.E.G. al Q.E. Servizi Generali | a corpo | 1 | | | |
| 81 | 33.15 | Linea dal Q.E.G. al quadretto elettrico dell'ascensore. | a corpo | 1 | | | |
| 82 | 33.16 | Linea dal Q.E.G. al montacarte. | a corpo | 1 | | | |
| 83 | 33.17 | Linea dal Q.E.G. al Q.E. dell'Area CED. | a corpo | 1 | | | |
| 84 | 33.18 | Linea di alimentazione di un punto luce | n. | 370 | | | |
| 85 | 33.19 | Fornitura in opera di un faretto led 24 w da controsoffitto | n. | 110 | | | |
| 86 | 33.20 | Fornitura in opera di un faretto led 24 w in versione emergenza | n. | 35 | | | |
| 87 | 33.21 | Fornitura in opera di plafoniera a led 36 w uffici/scale, tipo A | n. | 95 | | | |
| 88 | 33.22 | Fornitura in opera di plafoniera a led 36 w in versione emergenza | n. | 10 | | | |
| 89 | 33.23 | Fornitura in opera di plafoniera a led stagna IP 65, a plafone, tipo "D" 35 W | n. | 30 | | | |
| 90 | 33.24 | Fornitura in opera di plafoniera tipo "D" in versione emergenza | n. | 10 | | | |
| 91 | 33.25 | Fornitura in opera di plafoniera solo emergenza a muro IP 40 - led 11 w, tipo EM | n. | 28 | | | |
| 92 | 33.26 | Fornitura in opera di plafoniera tipo sempre accesa a muro IP 40 - led - 11 w, tipo EMS | n. | 30 | | | |
| 93 | 33.27 | Fornitura in opera di plafoniera solo emergenza, tipo a bandiera, IP 40 - led 11 w, tipo EB | n. | 2 | | | |
| 94 | 33.28 | Fornitura in opera di plafoniera sempre accesa tipo a bandiera, IP 40 - led 11 w, tipo EBS | n. | 10 | | | |
| 95 | 33.29 | Fornitura in opera di plafoniera tipo "C" a led da min 14 w con sensore di presenza. | n. | 25 | | | |
| 96 | 33.30 | Fornitura in opera di apparecchi di comando accensione luci a 1 tasto | n. | 50 | | | |
| 97 | 33.31 | Linea di alimentazione di un singolo gruppo presa 2P+T 220 V | n. | 162 | | | |
| 98 | 33.32 | Linea di alimentazione di un singolo gruppo presa 3P+T 380 V | n. | 4 | | | |
| 99 | 33.33 | Fornitura in opera di un gruppo presa tipo CL. | n. | 45 | | | |

| n° | art. C.S.A. | descrizione sintentica | unità di misura | quantità (A) | prezzo unitario (in cifre) | prezzo unitario (in lettere) (B) | importo (C = A x B) |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 100 | 33.34 | Fornitura in opera di un gruppo presa tipo P. | n. | 100 | | | |
| 101 | 33.35 | Fornitura in opera di un gruppo presa tipo D/1, 2P+T, 220 V. | n. | 7 | | | |
| 102 | 33.36 | Fornitura in opera di un gruppo presa tipo D/2, 3P+T, 380 V. | n. | 4 | | | |
| 103 | 33.37 | Linea alimentazione piattaforma elevatrice 2P+T 220V. | a corpo | 1 | | | |
| 104 | 33.38 | Fornitura in opera della linea di alimentazione di un motore alza saracinesca | n. | 2 | | | |
| 105 | 33.39 | Fornitura in opera della linea alimentazione per i motori per l'apertura delle tapparelle o dei vasistas | n. | 10 | | | |
| 106 | 33.40 | Realizzazione della rete equipotenziale di terra per una sala visita medica | n. | 12 | | | |
| 107 | 33.41 | Realizzazione della linea di alimentazione di un estrattore d'aria per wc. o locali chiusi | n. | 2 | | | |
| 108 | 33.42 | Fornitura in opera di un estrattore d'aria in un locale wc o locali chiusi | n. | 2 | | | |
| 109 | 33.43 | Fornitura in opera di un sistema di allarme per wc disabili | n. | 4 | | | |
| 110 | 33.44 | Fornitura in opera di uno scaldacqua elettrico da installare in un gruppo servizi igienici. | n. | 5 | | | |
| 111 | 33.45 | Fornitura in opera di un impianto videocitofonico 1 punto chiamata e 4 punti risposta. | a corpo | 1 | | | |
| | | IMPIANTO ANTINTRUSIONE | | | | | |
| 112 | 34.1 | Fornitura e posa in opera di una centrale di allarme antintrusione | n. | 1 | | | |
| 113 | 34.2 | Fornitura e posa di una consolle per la programmazione della centrale antincendio | n. | 1 | | | |
| 114 | 34.3 | Fornitura e posa e posa in opera di lettore chiave | n. | 3 | | | |
| 115 | 34.4 | Fornitura di un telecomando per la gestione dell'impianto antintrusione | n. | 4 | | | |
| 116 | 34.5 | Fornitura in opera di rilevatore volumetrico di presenza | n. | 12 | | | |
| 117 | 34.6 | Fornitura in opera di contatto un magnetico per porte e finestre | n. | 4 | | | |
| 118 | 34.7 | Fornitura in opera di una sirena elettronica per esterno | n. | 1 | | | |

| n° | art. C.S.A. | descrizione sintentica | unità di misura | quantità (A) | prezzo unitario (in cifre) | prezzo unitario (in lettere) (B) | importo (C = A x B) |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 119 | 34.8 | Fornitura in opera di un sistema di videoregistrazione digitale a 16 canali in entrata e minimo 4 uscite video | n. | 1 | | | |
| 120 | 34.9 | Fornitura in opera di telecamera fissa a colori | n. | 3 | | | |
| 121 | 34.10 | Fornitura in opera di schermo LCD 21" | n. | 1 | | | |
| | | IMPIANTO ALLARME ANTINCENDI | | | | | |
| 122 | 34.11 | Fornitura e posa in opera di una centrale di gestione ed allarme antincendio | n. | 1 | | | |
| 123 | 34.12 | Fornitura e posa di rilevatore di fumo | n. | 18 | | | |
| 124 | 34.13 | Fornitura e posa in opera di avvisatore manuale di incendi | n. | 10 | | | |
| 125 | 34.14 | Fornitura e posa in opera di segnalatore luminoso | n. | 10 | | | |
| 126 | 34.15 | Fornitura e posa in opera di una sirena da interni | n. | 4 | | | |
| 127 | 34.16 | Fornitura e posa in opera di sirena esterna | n. | 1 | | | |
| 128 | 34.17 | Fornitura e posa in opera di elettromagnete | n. | 1 | | | |
| 129 | 34.18 | Spostamento della centrale di rilevazione incendi ubicata al piano seminterrato. | a corpo | 1 | | | |
| 130 | 34.19 | Fornitura in opera di quadro sinottico remoto. | a corpo | 1 | | | |
| 131 | 34.20 | Verifica dell'impianto di rilevazione fumi del Piano Seminterrato | a corpo | 1 | | | |
| 132 | 34.21 | Verifica dell'impianto di allarme antincendio del Piano Seminterrato | a corpo | 1 | | | |
| 133 | 34.22 | Controllo, revisione e ripristino delle porte tagliafuoco ubicate al piano Seminterrato. | n. | 7 | | | |
| | | IMPIANTO DI CABLAGGIO FONIA DATI | | | | | |
| 134 | 35.1 | Armadio di cablaggio centro stella. | a corpo | 1 | | | |
| 135 | 35.2 | Pannello modulare munito di asole passa-cordoni. | n. | 6 | | | |
| 136 | 35.3 | Pannello modulare cieco. | n. | 2 | | | |

| n° | art. C.S.A. | descrizione sintetica | unità di misura | quantità (A) | prezzo unitario (in cifre) | prezzo unitario (in lettere) (B) | importo (C = A x B) |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 137 | 35.4 | Pannello di permutazione modulare da n. 48 RJ45. | n. | 7 | | | |
| 138 | 35.5 | Pannello di permutazione modulare da n. 24 RJ45. | n. | 1 | | | |
| 139 | 35.6 | Installazione all'interno dell'armadio centrostella di apparecchiature elettroniche fornite dall'Istituto. | n. | 3 | | | |
| 140 | 35.7 | Supporto trasmissivo per collegamenti dati cat. 6. | m | 30 | | | |
| 141 | 35.8 | Bretella di collegamento o di permutazione della lunghezza di 1,00 m. | n. | 60 | | | |
| 142 | 35.9 | Bretella di collegamento o di permutazione della lunghezza di 2,50 m. | n. | 20 | | | |
| 143 | 35.10 | Cavo di collegamento o di permutazione della lunghezza di 5,00 m. | n. | 5 | | | |
| 144 | 35.11 | Cavo di collegamento o di permutazione della lunghezza di 10,00 m. | n. | 5 | | | |
| 145 | 35.12 | Connettore RJ45, cat. 6. | n. | 50 | | | |
| 146 | 35.13 | Presse FTP RJ45, cat. 6. | n. | 50 | | | |
| 147 | 35.14 | Presse FTP RJ45, cat. 6, in opera completa di cassetta a parete. | n. | 5 | | | |
| 148 | 35.15 | Punto utenza con presa doppia, in opera, con partenza dall'Armadio di cablaggio fino al punto utilizzatore. | n. | 135 | | | |
| 149 | 35.16 | Punto utenza come sopra, ma con presa singola. | n. | 3 | | | |
| 150 | 35.17 | Punto utenza come sopra, ma con presa tripla. | n. | 2 | | | |
| 151 | 35.18 | Cavo in fibra ottica per il collegamento tra l'armadio di cablaggio dell'Area CED al piano terra e il quadretto Rack installato al quarto piano. | n. | 2 | | | |
| 152 | 35.19 | Bretella ottica doppia da 2,00 m costituita da due fibre ottiche LS0H 12 fibre 62,5/125 micron, compresi i connettori. | n. | 4 | | | |
| 153 | 35.20 | Cassetto ottico modulare a scorrimento di altezza 1 U in grado di garantire 24 uscite fibra sul frontale | n. | 2 | | | |

| n° | art. C.S.A. | descrizione sintetica | unità di misura | quantità (A) | prezzo unitario (in cifre) | prezzo unitario (in lettere) (B) | importo (C = A x B) |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 154 | 35.21 | Connettore ottico preferibilmente del tipo SFF (Small Form Factor), per applicazioni multimodali. | n. | 6 | | | |
| 155 | 35.22 | Quadretto Rack di cablaggio 600x600x600 mm da installare nei locali del quarto piano. | a corpo | 1 | | | |
| 156 | 35.23 | Fornitura in opera del Quadro elettrico del locale CED. | a corpo | 1 | | | |
| | | IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE | | | | | |
| | | Fornitura in opera di climatizzatori tipo Split in versione da installazione in alto a parete. | | | | | |
| 157 | 35.1 | Potenza frigorifera sensibile 2.300 W. | n. | 17 | | | |
| 158 | 35.2 | Potenza frigorifera sensibile 2.500 W. | n. | 7 | | | |
| 159 | 35.3 | Potenza frigorifera sensibile 3.000 W. | n. | 2 | | | |
| 160 | 35.4 | Potenza frigorifera sensibile 3.200 W. | n. | 7 | | | |
| 161 | 35.5 | Potenza frigorifera sensibile 3.500 W. | n. | 2 | | | |
| 162 | 35.6 | Potenza frigorifera sensibile 3.700 W. | n. | 1 | | | |
| 163 | 35.7 | Potenza frigorifera sensibile 4.500 W. | n. | 3 | | | |
| 164 | 35.8 | Potenza frigorifera sensibile 5.000 W. | n. | 1 | | | |
| 165 | 35.9 | Potenza frigorifera sensibile 6.000 W. | n. | 1 | | | |
| | | Fornitura in opera di climatizzatori tipo Split in versione a lama d'aria per installazione a soffitto. | | | | | |
| 166 | 35.10 | Potenza frigorifera sensibile 3.000 W. | n. | 2 | | | |
| | | Fornitura in opera di climatizzatori tipo Split in versione per installazione canalizzata entro controsoffitto. | | | | | |
| 167 | 35.11 | Potenza frigorifera sensibile 3.000 W. | n. | 2 | | | |

| n° | art. C.S.A. | descrizione sintetica | unità di misura | quantità (A) | prezzo unitario (in cifre) | prezzo unitario (in lettere) (B) | importo (C = A x B) |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 168 | 35.12 | Potenza frigorifera sensibile 3.500 W. | n. | 7 | | | |
| 169 | 35.13 | Potenza frigorifera sensibile 4.000 W. | n. | 1 | | | |
| 170 | 35.14 | Fornitura in opera sui pannelli del controsoffitto dei diffusori di mandata dell'aria. | n. | 20 | | | |
| 171 | 35.15 | Fornitura in opera sui pannelli del controsoffitto delle griglie di ripresa dell'aria. | n. | 10 | | | |
| 172 | 35.16 | Fornitura in opera di tubi flessibili ø = 200 antibatterici ed antimuffa, isolati per condizionamento | n. | 30 | | | |
| 173 | 35.17 | Smontaggio completo e trasporto a rifiuto di climatizzatori esistenti. | n. | 38 | | | |
| 174 | 35.18 | Realizzazione della rete di scarico della condensa, per ciascun climatizzatore. | n. | 53 | | | |
| 175 | 35.19 | Realizzazione delle linee di alimentazione e del cablaggio per ciascun climatizzatore e termoconvettore. | n. | 63 | | | |
| 176 | 35.20 | Fornitura in opera di termoconvettore da 800 W. | n. | 10 | | | |
| 177 | 35.21 | Pompa da installare per un climatizzatore per lo scarico della condensa. | n. | 5 | | | |
| 178 | 35.22 | Canone di manutenzione triennale, per ciascun anno. | n. | 3 | | | |
| A - IMPORTO COMPLESSIVO € | | | | | | | |

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO = $\frac{740.300,00 - A}{740.300,00} \times 100 =$ _____ %

(_____ per cento)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.500,00 (diconsi euro millecinquecento/00)

Il sottoscritto appaltatore dichiara che i propri costi della manodopera per l'appalto in argomento ammontano ad € _____

(diconsi euro _____)

| n° | art. C.S.A. | descrizione sintetica | unità di misura | quantità (A) | prezzo unitario (in cifre) | prezzo unitario (in lettere) (B) | importo (C = A x B) |
|----|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|----|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------|

Il sottoscritto appaltatore dichiara che il costo degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è di €

(diconsi euro _____)

data e firma