

**INPS
DIREZIONE REGIONALE PER LA CALABRIA
CATANZARO**

ALLEGATO 1-BIS

Oggetto: Direzione provinciale INPS di Reggio Calabria - Via D. Romeo, 15
Lavori di rifacimento di rete di scarico e sostituzione di porte tagliafuoco

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE

1	2	3	4	5	6	7	8
n°	art. C.S.A.	descrizione sintetica	unità di misura	quantità (A)	prezzo unitario (in cifre)	prezzo unitario (in lettere) (B)	importo (C = A x B)
		SOSTITUZIONE PORTE TAGLIAFUOCO					
1	30.1	Rimozione completa (anche telaio e controtelaio) di porta tipo REI compreso smaltimento	m ²	28,00			
2	30.2	Porta REI120 in acciaio ad un battente, passaggio netto 90 cm,	cad.	1			
3	30.3	32.32 ma a due battenti con passaggio netto 120 cm (80+40 cm).	cad.	10			
4	30.4	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio o pusch	cad.	22			
5	30.5	Demolizione di tramezzatura in qualsiasi materiale da 15,1 a 30 cm compreso smaltimento	m ²	1,50			
6	30.6	Intonaco civile liscio formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm	m ²	1,50			

n°	art. C.S.A.	descrizione sintetica	unità di misura	quantità (A)	prezzo unitario (in cifre)	prezzo unitario (in lettere) (B)	importo (C = A x B)
7	30.7	Pitturazione di pareti verticali rette o curve e soffitti, di qualsiasi materiale, fino a metri 3,5 di altezza da terra, da eseguire con idropittura lavabile colore a scelta D.L., con minimo due mani di pittura e comunque con le ulteriori mani che servissero per giungere alla perfetta copertura ed uniformità	m ²	1,5			
8	30.8	Fornitura in opera di fermaporte con elettromagnete.	cad.	14			
9	30.9	Rimozione e recupero di sensore perimetrico dell'antintrusione installato e cablato su porta esistente da sostituire e successiva installazione e cablaggio sulla nuova porta.	cad.	1			
		RIFACIMENTO RETE DI SCARICO ACQUE BIANCHE E RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNA					
10	31.1	Rimozione programmta di tubazioni in cemento amianto compreso carico e trasporto a discarica	m	105,00			
11	31.2	Rimozione programmta di tubazioni in ghisa compreso carico, trasporto a discarica e smaltimento	m	75,00			
12	31.3	Pulizia e sanificazione delle intercapedini	m	133,00			
13	31.4	Oneri di discarica per smaltimento rifiuti pericolosi	t	3,80			
14	31.5	Somotaggio, stoccaggio e rimontaggio di parti metalliche	corpo	1,00			
15	31.6	Impermeabilizzazione del fondo dell'intercapedine lato Uffici demografici del Comune e di eventuali altri tratti	m	30,00			
16	31.7	Tubazione in polietilene strutturato ad alta densità DN 200	m	9,00			

n°	art. C.S.A.	descrizione sintetica	unità di misura	quantità (A)	prezzo unitario (in cifre)	prezzo unitario (in lettere) (B)	importo (C = A x B)
17	31.8	Tubazione in polietilene strutturato ad alta densità DN 315	m	37,50			
18	31.9	Tubazione in polietilene strutturato ad alta densità DN 400	m	55,00			
19	31.10	Pezzo speciale per ispezione con tappo a vite, per tubazione come sopra, DN 315	cad.	3,00			
20	31.11	Pezzo speciale per ispezione con tappo a vite, per tubazione come sopra, DN 400	cad.	5,00			
21	31.12	Collegamento pluviali su tubazione DN 200	cad.	1,00			
22	31.13	Collegamento pluviali su tubazione DN 315	cad.	5,00			
23	31.14	Collegamento pluviali su tubazione DN 400	cad.	6,00			
24	31.15	Fornitura in opera di grigliato in acciaio zincato a caldo per realizzazione passerella nelle intercapedini	m ²	80,00			
25	31.16	Verniciatura di opere in ferro	m ²	2,00			
26	31.17	Rimozione e smaltimento scala in ferro intercapedine via del Torrione	corpo	1,00			
27	31.18	Rifacimento del collegamento tra colonna fecale e linea fognaria	cad.	1,00			
28	31.19	Riparazione di condotta fognaria con collare	cad.	4,00			
29	31.20	Collegamento scarichi condensa dell'impianto di climatizzazione alla nuova linea di smaltimento acque bianche	cad.	16,00			
IMPORTO COMPLESSIVO A Euro							

n°	art. C.S.A.	descrizione sintetica	unità di misura	quantità (A)	prezzo unitario (in cifre)	prezzo unitario (in lettere) (B)	importo (C = A x B)
----	----------------	-----------------------	-----------------	-----------------	-------------------------------	--	------------------------

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO = $\frac{44.294,39 - A}{44.294,39} \times 100 =$ _____ %

(_____ per cento)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 7.405,61 (euro Settemilaquattrocentocinque/61).

Il sottoscritto Appaltatore dichiara che i propri costi della manodopera per l'appalto in argomento ammontano a € _____

(_____ euro)

Il sottoscritto Appaltatore dichiara che il costo degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è di € _____

data e firma