Data di pubblicazione: *10/10/2018*
Nome allegato: *richiesta espletamento procedura di gara.pdf*
CIG: *7646719025;*
Nome procedura: *Sostituzione infissi uffici ai piani rialzato, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° della Sede pro-vinciale INPS di Andria – via Guido Rossa n. 12*

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione regionale Puglia

PIU (DPR n. 445/2000 e s.m. e i.) 09.57 U 1
INPS.0980.08/10/2018.0012196

Al Direttore Centrale Acquisti e Appalti
Dott. Vincenzo Cariddi

e p.c.
Al Coordinatore Generale Tecnico Edilizio
ing. Nicola Borraccia

Oggetto: Determina n. 88 del 2010
Richiesta autorizzazione espletamento procedura di gara

Con riferimento alla determina n. 88 del 3 maggio 2010, si richiede l' autorizzazione all'espletamento della seguente procedura di gara, già inserita nell' annualità 2018 del piano triennale 2018-2020:

STABILE: Direzione Provinciale BAT – via Guido Rossa n. 12

LAVORI : Sostituzione infissi uffici ai piani rialzato, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° della Sede provinciale INPS di Andria – via Guido Rossa n. 12;

PROCEDURA: Procedura negoziata in ambito MEPA ex art. 63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50

IMPORTO: Capitolo di spesa **5U2112014/01: € 319.807,45 + IVA10%**

Per un importo complessivo di € 351.788,20 IVA inclusa.

Maria Sciarrino
direttore regionale

70122 Bari
via Putignani, 108
tel 080 5410 111
fax 080 5410 623 - 080 5410 578

DIREZIONE REGIONALE

SCHEDA DI SINTESI DELL' INTERVENTO PROPOSTO

SCHEDA N°: 2 /2018 /PUG

spazio per (in alternativa):
- l' applicazione della etichetta di protocollo informatico
- l' indicazione manuale del numero di protocollo

Dati generali dell' intervento	
Direzione:	regionale per la Puglia
Direzione provinciale di:	Barletta-Andria-Trani
Agenzia di:	
Ubicazione immobile:	Via Guido Rossa n. 12 - Andria
Capitolo di spesa:	5U2112014-01 - M.S. stabili di proprietà per igiene e sicurezza
Esercizio finanziario:	**2018** - 1° annualità Piano Triennale Lavori: **2018÷2020**
Procedura concorsuale proposta:	ricorso al M.E.P.A.

DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO E DELLE MOTIVAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO PROPOSTO

Sostituzione infissi uffici ai piani rialzato, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° della Sede provinciale INPS di Andria – via Guido Rossa n. 12

Quadro economico dell' intervento	
Importo a base d' asta dei lavori:	€ 319.617,09
Oneri per la sicurezza:	€ 190,36
Somme a disposizione:	€ 0,00
Importo dei lavori:	€ 319.807,45
Aliquota I.V.A. (espressa in decimali):	10%
Oneri fiscali:	€ 31.980,75
COSTO TOTALE DELL' INTERVENTO:	**€ 351.788,20**

Individuazione delle categorie dei lavori				
Tipologia delle categorie delle lavorazioni:	**OG**	**OS**	**Importo categoria**	**Classifica**
Categoria prevalente				
		OS 6	€ 319.807,45	II - fino a 516.000 €
Categorie scorporabili subappaltabili				
Categorie scorporabili non subappaltabili				
IMPORTO TOTALE DELLE CATEGORIE:			**€ 319.807,45**	

Stato della progettazione	
Livello della progettazione:	**esecutiva**
Acquisizione delle autorizzazioni urbanistiche:	**Esente**
Acquisizione delle autorizzazioni degli Organi di controllo:	**Esente**
Acquisizione dell' autorizzazione della proprietà:	**Esente**

La scrivente Direzione regionale, con la sottoscrizione della presente scheda, **ATTESTA** che l' intervento qui proposto è immediatamente **CANTIERABILE**, potendosi attivare le procedure di gara.

Bari 5 ottobre 2018

Coordinatore regionale tecnico-edilizio

Direttore regionale

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Puglia
Ufficio Tecnico

Al: Direttore Regionale
SEDE

Oggetto: Sostituzione infissi uffici ai piani rialzato, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° della Sede provinciale INPS di Andria – via Guido Rossa n. 12:

Capitolo di spesa 5U2112014/01 : **€ 319.807,45 oltre IVA**

Relazione tecnica

La presente procedura ha per oggetto la proposta di affidamento dei lavori di **"Sostituzione degli infissi ai piani rialzato, 1°, 2°, 3°, 4° e 5°** della Sede provinciale INPS di **Andria in via Guido Rossa n. 12"**.
I lavori rientrano nel piano regionale di efficientamento energetico.
Lo stabile di cui trattasi, edificato negli anni 1979-1980, è soggetto, infatti, ad una elevata dispersione termica, causata principalmente dagli originali infissi in alluminio con profili a taglio freddo oltre che da ponti termici in corrispondenza dei cassonetti avvolgibili .
Il progetto allegato alla presente relazione prevede:

- la sostituzione dei serramenti esterni con infissi a taglio termico a "giunto aperto";
- la sostituzione delle persiane avvolgibili;
- la demolizione dei cassonetti esterni esistenti e la fornitura e posa in opera di cassonetti in alluminio o pvc opportunamente coibentati.

Le prestazioni minime richieste per gli infissi dovranno corrispondere alle classi più performanti previste dalla normativa; in particolare sono richiesti:

- Permeabilità all'aria: Metodo di prova: UNI EN 1026 Classificazione: UNI EN 12207 Classe 4;
- Tenuta all'acqua: Metodo di prova: UNI EN 1027 Classificazione: UNI EN 12208 Classe 9°;
- Resistenza al vento + freccia relativa frontale dell'elemento più deformabile: Metodo di prova: UNI EN 12211 Classificazione: UNI EN 12210 Classe 5C.

L'interruzione del ponte termico dovrà garantire un valore di trasmittanza termica 2,0 < Uf < 2,8 W/m²K.
La trasmittanza termica di tutti i profili utilizzati per la costruzione dei serramenti non potrà superare i seguenti valori: Valore Uf massimo = 2,8 W/m²K
La trasmittanza termica media del serramento, completo in ogni sua parte (alluminio + vetro) dovrà avere un valore massimo: Uw = 2,4 W/m²K

70122 Bari
via Putignani, 108
tel 080 5410 111
mail: tecnicoedilzio.puglia@inps.it

Sono previste vetrature ad alto isolamento termico ed acustico dello spessore di mm 33 costituite da:

- vetro esterno stratificato tipo SGG STADIP CONFORT 44.1 da 8,5 mm. (composto da due lastre di vetro di spessore differenziato e da un film di polivinilbutirrale per uno spessore totale di 8,5 mm) **selettivo** ad elevato controllo solare e termico con trattamento Planistar (basso emissivo in faccia 2);
- intercapedine di **gas Argon** da 16 mm;
- vetro interno stratificato tipo SGG STADIP SILENCE 44.1 da 8,5 mm. ad alto potere fono isolante (composto da due lastre di vetro di spessore differenziato e da un film di polivinilbutirrale acustico speciale tipo PVB Silence per uno spessore totale di 8,5 mm).

Modalità di affidamento dei lavori e normativa di riferimento

L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata in ambito MEPA, ai sensi dell'art. 63 del Codice, con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice, determinato mediante ribasso unico percentuale da applicare sul prezzo a corpo stabilito dalla Stazione Appaltante, al netto degli oneri della sicurezza.

L'invito sarà rivolto **a tutti gli operatori economici iscritti nella categoria OS6 in classe II.**

Trattandosi di procedura aperta al mercato senza che sia operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici da invitare, ai sensi dell' art. 3.6 delle linee guida ANAC n° 4, non sarà applicato il principio di rotazione nei confronti di operatori economici invitati nell'ultimo triennio a procedure per lavori analoghi a quelli in oggetto.

L'appalto e l'esecuzione delle opere saranno effettuati e disciplinati secondo le vigenti normativa:

- ✓ Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017 n.56 "*Codice dei contratti pubblici*";
- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici*» per le parti non abrogate dal Codice;
- ✓ Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici adottato con D.M.LL.PP. 19/4/2000 n. 145, ove applicabile, a seguito della parziale abrogazione di cui all'art. 358 del Regolamento;

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Puglia
Ufficio Tecnico

- ✓ Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*» e ss.mm.ii.;
- ✓ «*Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS*» approvato con Delibera C.d.A. n. 172 del 18.05.2005, per quanto non in contrasto con le precedenti norme;
- ✓ Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49, recante "approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

Bari 05/10/2018

Allegati :

a) Atto di validazione del progetto - copia;
b) Schema di lettera di invito;
c) Capitolato speciale di appalto parte prima e seconda;
d) Disciplinare di gara
e) Quadro economico esecutivo;
f) Schema del contratto d'appalto;
g) Tavole grafiche di progetto;
h) Bozza delibera indizione gara

Ing. Michele Porcelli
Coordinatore Regionale Tecnico Edilizio

V°
dott.sa Maria Sciarrino
Direttore Regionale

70122 Bari
via Putignani, 108
tel 080 5410 111
mail: tecnicoedilzio.puglia@inps.it